

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest remont Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Północnej 3 w Lublinie.

Wykonawca zobowiązany jest do zakupu materiałów koniecznych do zrealizowania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie. Zamawiający nie zwraca Wykonawcy kosztu zakupionych materiałów.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace remontowe będące przedmiotem zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną oraz w oparciu o przepisy prawa budowlanego i akty wykonawcze.

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć prace pod względem BHP i PPOŻ wraz z oznakowaniem miejsc prowadzonych prac oraz zachowywać dbałość o stan techniczny przez cały czas trwania realizacji zamówienia. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać w czystości obszar wykonywania robót, każdorazowo po zakończeniu prac.

Zamawiający wymaga, aby użyte materiały posiadały dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz były zgodne z wymaganiami odpowiednich norm, atestów i posiadały świadectwa bezpieczeństwa i higieny, gwarancje, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie – w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego pobytu osób.

Szczegółowy zakres robót zawiera przedstawiony poniżej obmiar.

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Inwestorski sala nr 3-4-5					
1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		36,75	m ²	36,750	
				RAZEM:	36,750
2	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		147,03	m ²	147,030	
				RAZEM:	147,030
3	KNNR-W 3 0607-01	Miejscowa naprawa ścian usunięcie okładzin z pcv	m ²		

	analogia	12	m ²	12,000	
				RAZEM:	12,000
4	KNNR-W 3 1003-01	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		59,67	m ²	59,670	
				RAZEM:	59,670
5	KNNR-W 3 1004-02	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
		87,36	m ²	87,360	
				RAZEM:	87,360
6	KNR 4-01 1212-11	Malowanie farbą olejną krat, jednostronne oczka 1x1 cm	m ²		
		7,71+6,12	m ²	13,830	
				RAZEM:	13,830
7	KNR 4-01 1212-11 analogia	Demontaż i ponowny montaż osłon opraw oświetleniowych sufitowych z siatki oczka 1x1 cm	m ²		
		6,12	m ²	6,120	
				RAZEM:	6,120
8	KNR 4-01 1212-11	Malowanie farbą olejną krat, jednostronne oczka 1x1 cm	m ²		
		7,71	m ²	7,710	
				RAZEM:	7,710
9	KNNR-W 3 1014-07 analogia	Sprzątanie po pracach budowlanych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM:	1,000