

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>POM. SALON, POKÓJ, HOLL</b>			
1.1		<b>Roboty rozbiórkowe i demontażowe</b>			
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0504-03				
1	analogia				
	salon	54.86	m <sup>2</sup>	54.860	
	pokój	23.48	m <sup>2</sup>	23.480	
	holl	26.15	m <sup>2</sup>	26.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.490</b>
2	KNR 4-04	Rozebranie cokołów na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1.	0505-02				
1	analogia				
		(39.71+20.03+19.55)*0.1	m <sup>2</sup>	7.929	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.929</b>
3	ZKNR C-2	Mechaniczne wycinanie płytek przy ścianach działowych	m		
d.1.	0517-04				
1	analogia				
		27.42	m	27.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.420</b>
4	KNR-W 4-01	Demontaż listew przypodłogowych	m		
d.1.	0815-08				
1	analogia				
		7.27	m	7.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.270</b>
5	KNR 13-23	Rozebranie posadzek monolitycznych cementowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0107-01				
1					
	z poz.j.w.	104.49	m <sup>2</sup>	104.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.490</b>
6	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0109-09				
1					
		12.60	m <sup>3</sup>	12.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.600</b>
7	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dopłata za dodatkowe 4km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0109-10				
1					
		12.60	m <sup>3</sup>	12.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.600</b>
8		Opłata utylizacyjna stała - wywóz odpadów z rozbiórki	t		
d.1.	wycena indywidualna				
1					
		12.60	t	12.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.600</b>
1.2		<b>Roboty okładzinowe i towarzyszące</b>			
9	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z zatarciem na gładko - wyrównanie powierzchni pod płytki gresowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	0803-02				
2	analogia				
	z poz. j.w.	104.49	m <sup>2</sup>	104.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.490</b>
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	0607-01				
2					
		104.49	m <sup>2</sup>	104.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.490</b>
11	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - płyty styropianowe EPS 100-032 podłoga wraz z ułożeniem	m <sup>2</sup>		
d.1.	0609-03				
2					
		104.49	m <sup>2</sup>	104.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.490</b>
12	NNRNKB	(z.VI) Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1125-01				
2					
		104.49	m <sup>2</sup>	104.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.490</b>
13	KNR 0-12II	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik wys.10 cm układany na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
d.1.	1120-01				
2					
	z poz. j.w.	79.29	m	79.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.290</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 0-12II d.1. 1120-03 2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokoliki wys. 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		79.29	m	79.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.290</b>
15	KNR 0-12II d.1. 1118-01 2 z poz. j.w.	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		104.49	m <sup>2</sup>	104.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.490</b>
16	KNR 0-12II d.1. 1118-07 2	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		104.49	m <sup>2</sup>	104.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.490</b>

**CENTRUM ADMINISTRACYJNE**  
im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Lublinie  
Aleje Rechyłowskiej 120-137 Lublin  
tel./fax 81 5320833 tel. 81 4665600  
NIP: 946-18-13-237 REGON: 000211636

Dyrektor  
Centrum Administracyjnego  
im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Lublinie

*mgr Jacek Środa*