

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		WYMIANA ZADASZENIA ORANŻERII			
1	KNR 4-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych - ROZEBRA-	m ²		
d.1	1111-02	NIE PAKIETÓW SZYBOWYCH	m ²	48.240	
		48.24		RAZEM	48.240
2	KNR 4-01	Szklenie ram metalowych zdejmowanych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim	m ²		
d.1	1106-12 z.sz.	walcowanym zbrojonym grubości 5-8 mm o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 - ramy			
	5.3. 9911-02	stare - kształty nieprostokątne - powierzchnia ponad 1 do 5 m2 w jednym budynku -			
	z.sz. 5.3.	z rusztowań stałych o wysokości ponad 4.0 m - MONTAŻ PAKIETÓW SZYBO-			
	9911-03 z.sz.	WYCH			
	5.3. 9911-05				
	z.sz. 5.3.				
	9911-08				
		48.24	m ²	48.240	
				RAZEM	48.240
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
d.1	0108-09				
	0108-10				
		48.24*0.03	m ³	1.447	
				RAZEM	1.447