

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT ORANŻERII			
1 d.1	KNR-W 4-01 0813-03	Wymiana cokołków o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek terakotowych 15x15 cm na zaprawie cementowej (0.15+0.30)*2.0*12	m		
			m	10.800	
				RAZEM	10.800
2 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		50.00	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
3 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		50.00	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
4 d.1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		50.00	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
5 d.1	KNR-W 4-03 0606-07	Wymiana opraw świetłówkowych 4x40 W	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
6 d.1	NNRNKB 202 1119-11 analogia	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm - gres IV klasa ścieralności, antypoślizgowy R10	m ²		
		50.00	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
7 d.1	KNR-W 2-15 0418-09	Grzejniki stalowe trzy płytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm, zawór termostatyczny -3szt., zawór powrotny 3szt.	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8 d.1	KNR-W 2-15 0427-01	Rury stalowe przyłączone o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o połączeniu na gwint	kpl.		
		15	kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
9 d.1	KNR-W 2-15 0406-01	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych	urząd.		
		3	urząd.	3.000	
				RAZEM	3.000
2		REMONT POKOJU DZIENNEGO POBYTU			
10 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		53.34	m ²	53.340	
				RAZEM	53.340
11 d.2	KNR AT-17 0109-05	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 10 mm	m ²		
		53.34	m ²	53.340	
				RAZEM	53.340
12 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		53.34	m ²	53.340	
				RAZEM	53.340
13 d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		53.34	m ²	53.340	
				RAZEM	53.340
14 d.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych klasa ścieralności AC5, antypoślizgowe R10	m ²		
		53.34	m ²	53.340	
				RAZEM	53.340
15 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		133.503	m ²	133.503	
				RAZEM	133.503
16 d.2	KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - gruntowanie	m ²		
		133.503	m ²	133.503	
				RAZEM	133.503
17 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		53.34	m ²	53.340	
				RAZEM	53.340
18 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		80.163	m ²	80.163	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-03 d.2 0606-07	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x40 W 7	szt.	RAZEM	80.163
			szt.	7.000	
20	KNR 2-02 d.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 3.50	m ²	RAZEM	7.000
			m ²	3.500	
21	KNR-W 2-02 d.2 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej 3.50	m ²	RAZEM	3.500
			m ²	3.500	
22	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 3.28+1.07+1.5+0.16	m ³	RAZEM	3.500
			m ³	6.010	
				RAZEM	6.010