

## Załącznik nr 1

### Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa Klimatyzatora typu split podstropowy z inwenterem, posiadającego funkcję chłodzenia i grzania wraz z montażem. Parametry techniczne urządzenia:

- moc chłodnicza  $Q_{ch\ nom}=10000W$ ,  $Q_{ch\ max}=12000W$

- moc grzewcza  $Q_{grz\ nom}=11200W$ ,  $Q_{grz\ max}=14000W$ ,

Pobór mocy w warunkach nominalnych:

- Chłodzenie  $P_{lch}=2560W$ , Grzanie  $P_{igrz}=2510W$

Współczynnik efektywności energetycznej

- Chłodzenie EER=3,91

- Grzanie COP 4,46

- Klasa energetyczna A/A

Energetyczna efektywność sezonowa według EN14825

- SEER=6.61; SCOP=4,21 – Klasa energetyczna A++/A+

Poziom hałasu jednostki wewnętrznej pomiar w odległości 1,5m w warunkach komory akustycznej (komory bezdechowej) (min/średni/max bieg wentylatora) 32/38/44 dB(A)

- zakres pracy skraplacza (temperatury zewnętrzne) chłodzenie od  $-15^{\circ}C$  do  $+43^{\circ}C$ , grzanie od  $-27^{\circ}C$  do  $+15^{\circ}C$

- Freon R32,

- Pilot przewodowy.

Wykonawca dokona montażu urządzenia i winien zabezpieczyć teren prowadzenia prac. Materiały użyte do wykonania prac montażowych muszą posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, wymagane atesty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, deklaracje zgodności dopuszczające ich zastosowanie w budownictwie.

Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt transport niezbędnych elementów i materiałów do robót budowlano – montażowych.

Teren robót winien być zabezpieczony i oznakowany, w obrębie wykonywanych robót należy zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom obiektu.

Zamawiający wskazuje na potrzebę wizji lokalnej przez Wykonawcę.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca po zakończeniu prac doprowadził teren do czystości i porządku.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.