

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY REMONTOWE DROGOWE					
1		ROBOTY REMONTOWE DROGOWE			
d.1	1 KNR-W 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 9.80*2.10*0.15+7.0*1.5*0.15	m ³ m ³	4.662	
				RAZEM	4.662
d.1	2 NNRNKB 231 0511-03 analogia	Rozebranie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej typu TETKA gr. 8 cm - 21-50 elementów/m ² , 4.5*16.5+4.9*23.56+12.8*1.5	m ² m ²	208.894	
				RAZEM	208.894
d.1	3 KNR 2-31 0802-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm 208.89	m ² m ²	208.890	
				RAZEM	208.890
d.1	4 KNR 2-31 0813-04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 44.00	m m	44.000	
				RAZEM	44.000
d.1	5 KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 208.89+31.08	m ² m ²	239.970	
				RAZEM	239.970
d.1	6 KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 15 cm głębokości koryta 31.08	m ² m ²	31.080	
				RAZEM	31.080
d.1	7 KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm 31.08	m ² m ²	31.080	
				RAZEM	31.080
d.1	8 KNR 2-31 0402-02	Ława pod krawężniki z kruszywa łamanego 44.0*0.3*0.3	m ³ m ³	3.960	
				RAZEM	3.960
d.1	9 KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, krawężniki z demontażu. 30.00	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
d.1	10 KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 14.00	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
d.1	11 NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej typu TETKA gr. 8 cm - 21-50 elementów/m ² , 20% kostki nowej, 80% kostki z demontażu 208.89	m ² m ²	208.890	
				RAZEM	208.890
d.1	12 NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej typu TETKA gr. 8 cm - 21-50 elementów/m ² 9.8*2.1+7.0*1.5	m ² m ²	31.080	
				RAZEM	31.080
d.1	13 KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 5.00	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
d.1	14 KNR-W 2-18 0523-02	Kominy włączowe z kręgów betonowych o śr.1000 mm 1.00	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	15 KNR-W 2-18 0523-05	Kominy włączowe z kręgów betonowych - pokrywa nastudzienna o śr.1200 mm włącz żeliwny z demontażu. 1.00	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	16 KNR 4-05II 0103-01	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.25 m wypełnionych osadem do 2/3 wysokości kanału	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		62.0	m	62.000	
				RAZEM	62.000
17	KNR 4-05II d.1 0119-01	Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych	szt.		
		4.0	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR 4-05II d.1 0119-02	Mechaniczne czyszczenie przykanalików	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach zsyków warzyw o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		5.00	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
20	KNR 4-01 d.1 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		5.00	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
21	KNR 4-01 d.1 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
		14.00	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
22	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami samowyladowczymi na odległość 23 km	m ³		
		4.66+3.07+19.24	m ³	26.970	
				RAZEM	26.970
23	KNR 4-01 d.1 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 23 km grunt.kat. III	m ³		
		4.66	m ³	4.660	
				RAZEM	4.660
24	kalkulacja d.1 własna	Opłata za wysypisko	m ³		
		26.97+4.66	m ³	31.630	
				RAZEM	31.630