

RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ 1:50

WYKAZ ELEMENTÓW

LP.	ELEMENT	PRZEKRÓJ
1.	KROKIEW	8 x 20 CM
2.	PŁATEW	12 x 12 CM
3.	SŁUPEK	12 x 12 CM
4.	MIECZ	12 x 12 CM
5.	JĘTKA	6 x 12 CM
6.	MURLATA	12 x 12 CM

UWAGA:

1. ELEMENTY DREWNIANE WIĘŹBY DACHOWEJ OBUDOWAĆ PŁYTAMI G-K DO ODPORNOŚCI R30.

2.WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH WYMAGAJĄ WERYFIKACJI NA ETAPIE WYKONAWSTWA BUDYNKU.

3.W TRAKCIE ROBÓT WYBURZENIOWYCH I ROZBIÓRKOWYCH ZWRÓCIĆ NALEŻY UWAGĘ NA ELEMENTY KONSTRUKCYJNE, PODPORY, TRZONY PIONÓW WENTYLACYJNYCH - TJ. ZACHOWAĆ JE
TAK ABY NIE NARUSZYĆ STABILNOŚCI KONSTRUKCJI BUDYNKU.

4. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARKADA SP. Z O.O.
UL. ULANÓW 5/27 20-554 LUBLIN
NIP 7123109471 REGON 060330558
tel/fax 815272807 arkada_spzoo@o2.pl
W W W . A R K A D A - A R C H I T E K C I . P L

obiekt: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKUMIESZKALNO-USŁUGOWEGO DLA POTRZEB USŁUG KULTURY – „DOM SŁOWA" Z WYMIANĄ KONSTRUKCJI DACHOWEJ I NADBUDOWĄ PARTEROWEGO CZŁONU BUDYNKU.

adres	UL. KRÓLEWSKA 17,ZAMOŚĆ 1, 23-450 LUBLIN, DZ.NR. 14	data	
inwestor	OŚRODEK „BRAMA - GRODZKA TEATR NN", UL.GRODZKA 21, 20-112 LUBLIN	12.2014	
faza	PROJEKT BUDOWLANY	skala	
branża	ARCHITEKTURA	1:50	
tytuł	RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ	rys. nr A/6	

funkcja	imię i nazwisko	specjalność	nr uprawnień	podpis
projektant	mgr inż. arch Renata Janusz	architektura	237/L/8/99	
projektant	inż. arch Milena Tes	architektura		
sprawdzający	mgr inż. arch Małgorzata Szymaniak-Maślak	architektura	511/L/08/A/08	