

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: REMONT POMIESZCZEŃ OŚRODKA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
Adres obiektu budowlanego: Lublin, ul. Karłowicza 1
Nazwa i adres zamawiającego: Ośrodek Leczenia Uzależnień

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
1		Sieć komputerowa		
1	KNNR 5/12 0 7/1	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	60,000
2	KNNR 5/12 0 1/1	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.	150,000
3	KNNR 5/20 6 /4	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane n.t. na podłożu innym niż betonowe- zasilanie do szafy 19"	m	45,000
4	KNNR 5/40 7 /2	Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach- zasilanie szafy 19"	szt.	1,000
5	KNNR 5/12 0 3/1	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył	9,000
6	KNNR 5/20 5 /1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	60,000
7	KNNR 5/20 6 /4	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane n.t. na podłożu innym niż betonowe	m	250,000
8	KNNR 5/11 0 /4	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły	m	15,000
9	KNNR 5/30 1 /11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.	10,000
10	KNNR 5/30 2 /1	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	10,000
11	KNR AT-15 0109-03	Montaż szaf dystrybucyjnych 19" wiszących o masie 2-12 kg	kpl.	1,000
12	KNR AT-15 0109-10	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca	kpl.*	1,000
13	KNR AT-14 0108-02	Montaż paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem ekranowanym w przygotowanych stelażach 19"	szt.	1,000
14	KNR AT-14 0105-02	Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/FTP	szt.	10,000
15	KNR AT-14 0111-01	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami	pomiar	20,000