

Opis i wyliczenia	Remont s			
<b>1 4500000-7 Roboty budowlane</b>				
1 KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
	SANITARIATY PARTER i PIĘTRO [(4.25+2.92+0.94)*2*1.60+(1.30+1.30+0.16)*1.15-0.80*1.60]*2	m <sup>2</sup>	55.692	
			<b>RAZEM</b>	<b>55.69</b>
2 KNNR 3 d.1 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - powyżej glazury [(4.25+2.92+0.94)*2*3.20+(1.30+1.30+0.16)*1.15-0.80*3.20]*2	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	105.036	
			<b>RAZEM</b>	<b>105.03</b>
3 KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
	6	szt.	6.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
4 KNR 4-01 d.1 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
	1.15*4	m	4.600	
			<b>RAZEM</b>	<b>4.60</b>
5 KNNR 3 d.1 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
	4.25*3.10*2	m <sup>2</sup>	26.350	
			<b>RAZEM</b>	<b>26.35</b>
6 KNNR 3 d.1 0801-03	Zerwanie posadzek cementowej gr. 5 cm.	m <sup>2</sup>		
	26.35	m <sup>2</sup>	26.350	
			<b>RAZEM</b>	<b>26.35</b>
7 KNR 4-01 d.1 0427-07	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - kabiny ustępowe (2.00+0.95+0.95)*1.50*2	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	11.700	
			<b>RAZEM</b>	<b>11.70</b>
8 KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
	2	szt.	2.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
9 KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
	2	szt.	2.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
10 KNNR 2 d.1 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych 80/200 szt. 2	szt.		
	2	szt.	2.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
11 KNNR 2 d.1 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych np. pol-skone fabrycznie wykończonych z klamkami i zamkami z wkładką (w dwóch drzwiach wkładki otwierane z jednej strony na klucz z drugiej gałką) i kratkami wentylacyjnymi 80/200 szt 2 0.80*2.05*2	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	3.280	
			<b>RAZEM</b>	<b>3.28</b>
12 kal. wł. d.1	Ścianki rozdzielające kabiny dziecięce wykonać z płyt laminowanych meblowych, mocowane do podłoża i ścian łącznikami metalowymi chromowanymi, ścianki muszą być stabilne -sztywne. 1.10*1.50*4+0.20*1.50*8	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	9.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
13 kal.wł. d.1	Drzwiczki do kabin W.C. wykonać z płyt laminowanych meblowych ( muszą być stabilne - sztywne ), mocowane do ścian na zawiasy, zamek - magnes meblowy 0.85*1.30*4	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	4.420	
			<b>RAZEM</b>	<b>4.42</b>
14 NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 26.35	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	26.350	
			<b>RAZEM</b>	<b>26.35</b>
15 NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 110.95	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	110.950	
			<b>RAZEM</b>	<b>110.95</b>
16 KNNR 2 d.1 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm 26.35	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	26.350	