

PRZEDMIAR ROBÓT - CPV 14522210-1

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 *Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne*

45262300-4 *Betonowanie*

45112720-8 *Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych*

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BOISKA O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W LUBLINIE

ADRES INWESTYCJI : 20-407 LUBLIN AL. J.PIŁSUDSKIEGO 26 DZ.NR 9/2,
OBR.22-PIASKI, ARK. 1

INWESTOR : GMINA LUBLIN

ADRES INWESTORA : 20-109 LUBLIN PL.KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1

BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr PIOTR DYGUS

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2019

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY ZIEMNE				
2	BOISKO TRAWIASTE				
	RAZEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (darni), za pomocą spycharek na odległość do 40 m, grubość do 15 cm 24.00*40.00	m ² m ²	960.000	960.000
2	KNR 2-01 d.1 0126-02	Dodatek za każde dalsze 5 cm usunięcia warstwy ziemi urodzajnej (darni) powyżej 15cm, za pomocą spycharek na odległość do 40 m Krotność = 5 24.00*40.00	m ² m ²	960.000	960.000
3	KNNR 1 d.1 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60 m ³ w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, grunt kat. I-III poz.1*0.40	m ³ m ³	384.000	384.000
4	KNNR 1 d.1 0208-0201	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, przewóz po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = 4 poz.1*0.40	m ³ m ³	384.000	384.000
5	KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w grunach kat. II-IV 960	m ² m ²	960.000	960.000
2		BOISKO TRAWIASTE			
6	KNR 2-23 d.2 0201-02 0201-03 analogia	Rozścielenie mieszanki (16-31,5 mm) i piasku (2-4) mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 30 cm poz.1	m ² m ²	960.000	960.000
7	KNR AT-04 d.2 0101-03 analogia	Siatka przeciw kretom z polipropylenu o oczkach 13x20 mm, gramatura 35 g/m ² , układana na zakład 15 cm z wywinięciem na obrzeża 960	m ² m ²	960.000	960.000
8	KNR 2-23 d.2 0206-05	Przygotowanie i rozścielenie warstwy vegetacyjnej z mieszanki do budowy nawierzchni trawiastych z torfu (25%), ziemi żyznej (50%), piasek (25%), wykonywane mechanicznie na terenie rozścielania o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.1/10000	ha ha	0.096	0.096
9	KNR 2-23 d.2 0208-02	Jednokrotne zagęszczanie warstwy vegetacyjnej - wałowanie walcem gładkim poz.8	ha ha	0.096	0.096
10	KNR 2-21 d.2 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, grunt kat. I-II 960	m ² m ²	960.000	960.000
11	KNR 2-21 d.2 0702-06	Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na terenie płaskim wykonanych siewem 960	m ² m ²	960.000	960.000
12	KNR 2-31 d.2 0407-02 analogia	Obrzeża EKO-BORD (24+40)*2	m m	128.000	128.000
13	KNR 2-23 d.2 0308-02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu zwirowego C20/25 (B-25) o obj.0.3 m ³ dla obsadzenie tulei bramkowych wraz z wykopem, zasypaniem i odwiezieniem ziemi 0.50*0.50*1.00*4	m ³ m ³	1.000	1.000
14	KNR 2-23 d.2 0309-03	Osadzenie tulei do słupków bramek do piłki nożnej 4	szt. szt.	4.000	4.000
15	KNR 2-23 d.2 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych tulejowych do piłki nożnej o wym.5,00x2,00 m wraz z założeniem siatki 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000