

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0349-06	Rozebranie ścianki z kamienia wapiennego oraz kominka 2.78	m ³ m ³	 2.780	 2.780
				RAZEM	2.780
2	KNR 4-01 0427-04	Rozebranie konstrukcji drewnianej z krawędziaków sufitu podwieszonoego 44.51	m ² m ²	 44.510	 44.510
				RAZEM	44.510
3	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie sufitów podwieszonych 61.79	m ² m ²	 61.790	 61.790
				RAZEM	61.790
4	KNR 4-01 0426-03 analogia	Rozebranie boazerii pcv 23.22	m ² m ²	 23.220	 23.220
				RAZEM	23.220
5	KNR 4-01 0428-03 analogia	Rozebranie lady barowej z bali i desek 4.25	m ² m ²	 4.250	 4.250
				RAZEM	4.250
6	KNR 4-01 0427-07 analogia	Rozebranie regałów drewnianych 5.33	m ² m ²	 5.330	 5.330
				RAZEM	5.330
7	KNR 4-01 0535-01	Rozebranie okapu z blachy nierdzewnej 4.73	m ² m ²	 4.730	 4.730
				RAZEM	4.730
8	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworu w ścianie ceglanej na drzwi 1.13	m ³ m ³	 1.130	 1.130
				RAZEM	1.130
9	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek działowych z cegły pełnej gr. 12 cm 80.83	m ² m ²	 80.830	 80.830
				RAZEM	80.830
10	KNR 4-01 0819-15	Skucie glazury ze ścian 36.64	m ² m ²	 36.640	 36.640
				RAZEM	36.640
11	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki brodzika z cegły pełnej gr. 12 cm 0.96	m ² m ²	 0.960	 0.960
				RAZEM	0.960
12	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolika z drewna 10.15	m m	 10.150	 10.150
				RAZEM	10.150
13	KNR 4-01 0354-11	Rozebranie parapetów drewnianych 7.76	m m	 7.760	 7.760
				RAZEM	7.760
14	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
15	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach 100.35	m ² m ²	 100.350	 100.350
				RAZEM	100.350
16	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg drewnianych 40.80	m ² m ²	 40.800	 40.800
				RAZEM	40.800
17	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 56.50	m m	 56.500	 56.500
				RAZEM	56.500
18	KNR 4-01 0212-02	Rozebranie nawierzchni z brukowca i podłoża z gruzobetonu 6.23	m ³ m ³	 6.230	 6.230
				RAZEM	6.230
19	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z płyt ceramicznych lub terakoty 79.16	m ² m ²	 79.160	 79.160

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	79.160
20	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie łuszczącej się farby z pow. tynków	m ²		
		302.82	m ²	302.820	
				RAZEM	302.820
21	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie gruzu i elementów z rozbiórki na wysypisko na odległość do 26 km	m ³		
		32.91	m ³	32.910	
				RAZEM	32.910
22	KNR 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków	m ²		
		302.82	m ²	302.820	
				RAZEM	302.820
23	KNR 4-01 0716-02	Uzupełnienie tynków cem.-wap. ścian	m ²		
		39.32	m ²	39.320	
				RAZEM	39.320
24	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie podłoża betonowego pod posadzki i podłogi	m ²		
		119.90	m ²	119.900	
				RAZEM	119.900
25	KNR 2-02 1101-01	Podkład betonowy na podłożu gruntowym z betonu B15 gr. 10 cm	m ³		
		3.11	m ³	3.110	
				RAZEM	3.110
26	KNR 2-02 1002-07	Osadzenie okien	m ²		
		9.59	m ²	9.590	
				RAZEM	9.590
27	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie parapetów drewnianych szer. 60 cm	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
28	KNR 2-02 1015-02	Osadzenie ościeżnic drewnianych drzwi	m		
		12.64	m	12.640	
				RAZEM	12.640
29	KNR 2-02 1015-08	Osadzenie drzwi zewnętrznych klepkowych	m ²		
		5.74	m ²	5.740	
				RAZEM	5.740
30	KNR 2-02 1016-01	Osadzenie ościeżnic metalowych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
31	KNR 2-02 1017-02	Osadzenie skrzydeł drzwiowych	m ²		
		14.55	m ²	14.550	
				RAZEM	14.550
32	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	Malowanie stolarki drzwiowej istniejącej dwukrotnie farbą olejną	m ²		
		9.27	m ²	9.270	
				RAZEM	9.270
33	KNR 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 55-02	m ²		
		65.18	m ²	65.180	
				RAZEM	65.180
34	KNR 2-02 0613-06	Izolacja ścianek wełną mineralną gr. 5 cm	m ²		
		65.18	m ²	65.180	
				RAZEM	65.180
35	KNR 4-01 0533-02	Wymiana podokienników z blachy ocynkowanej	m ²		
		1.75	m ²	1.750	
				RAZEM	1.750
36	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających na stykach	m		
		62.44	m	62.440	
				RAZEM	62.440
37	KNR 4-01 0907-02 analogia	Opaska glicyfów ze sklejki sosnowej przy oknach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4.64	m ²	4.640	
				RAZEM	4.640
38	KNR 2-02 1111-04 analogia	Układanie desek w jodełkę na ścianach	m ²		
		14.21	m ²	14.210	
				RAZEM	14.210
39	KNR 2-02 0829-07	Glazura ścian z płytek ceramicznych 20x20cm	m ²		
		82.23	m ²	82.230	
				RAZEM	82.230
40	KNR 2-02 0829-11	Glazura ścian z płytek ceramicznych 60x60cm	m ²		
		23.35	m ²	23.350	
				RAZEM	23.350
41	NNRNKB 202 2806-06	Posadzka z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60	m ²		
		37.77	m ²	37.770	
				RAZEM	37.770
42	KNR 2-02 1111-01	Parkiet dębowy w jodełkę na kleju	m ²		
		82.13	m ²	82.130	
				RAZEM	82.130
43	KNR 4-01 0411-04 analogia	Schody dębowe wewnętrzne	m ²		
		5.68	m ²	5.680	
				RAZEM	5.680
44	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ceramicznymi sufitów	m ²		
		119.90	m ²	119.900	
				RAZEM	119.900
45	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ceramicznymi ścian	m ²		
		182.92	m ²	182.920	
				RAZEM	182.920
46	KNR 4-01 0619-03	Oczyszczenie lica muru ceglanego szczotkami stalowymi przed malowaniem	m ²		
		100.35	m ²	100.350	
				RAZEM	100.350
47	KNR 4-01 0330-07	Wykucie wnęk w ścianach z cegieł na grzejniki	m ²		
		1.92	m ²	1.920	
				RAZEM	1.920
48	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m ²		
		6.87	m ²	6.870	
				RAZEM	6.870
49	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
50	KNR 2-02 2004-05	Obudowa wentylacji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo	m ²		
		13.89	m ²	13.890	
				RAZEM	13.890
51	KNR 4-01 0412-02 analogia	Konstrukcja drewniana z deski sklejk szer. 30 cm (żyletki)	m		
		22.40	m	22.400	
				RAZEM	22.400