
KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWO-ADAPTACYJNE BUDOWLANE DO FUNKCJI KAWIARNI PO LOKALU "ZŁOTY OSIOŁ"
ADRES INWESTYCJI : LUBLIN, UL. GRODZKA 5/5A PARTER KAMIENICY
INWESTOR : "WARSZTATY KULTURY"
ADRES INWESTORA : LUBLIN, UL. GRODZKA 5A
DATA OPRACOWANIA : 07.2016

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

VAT [V] 23.00 % Σ (R+M+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KOSZTORYS BUDOWLANY OBEJMUJE PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE BEZ WYSTROJU I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ, ORAZ BEZ INSTALACJI SANITARNEJ I ELEKTRYCZNEJ

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2016

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 4-01 0349-06	Rozebranie ścianki z kamienia wapiennego oraz komin- ka	m ³	2.780	0.00	0.00
2	KNR 4-01 0427-04	Rozebranie konstrukcji drewnianej z krawędziaków sufitu podwieszzonego	m ²	44.510	0.00	0.00
3	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie sufitów podwieszonych	m ²	61.790	0.00	0.00
4	KNR 4-01 0426-03 analogia	Rozebranie boazerii pcv	m ²	23.220	0.00	0.00
5	KNR 4-01 0428-03 analogia	Rozebranie lady barowej z bali i desek	m ²	4.250	0.00	0.00
6	KNR 4-01 0427-07 analogia	Rozebranie regałów drewnianych	m ²	5.330	0.00	0.00
7	KNR 4-01 0535-01	Rozebranie okapu z blachy nierdzewnej	m ²	4.730	0.00	0.00
8	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworu w ścianie ceglanej na drzwi	m ³	1.130	0.00	0.00
9	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek działowych z cegły pełnej gr. 12 cm	m ²	80.830	0.00	0.00
10	KNR 4-01 0819-15	Skucie glazury ze ścian	m ²	36.640	0.00	0.00
11	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki brodzika z cegły pełnej gr. 12 cm	m ²	0.960	0.00	0.00
12	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolika z drewna	m	10.150	0.00	0.00
13	KNR 4-01 0354-11	Rozebranie parapetów drewnianych	m	7.760	0.00	0.00
14	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych	szt.	8.000	0.00	0.00
15	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach	m ²	100.350	0.00	0.00
16	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg drewnianych	m ²	40.800	0.00	0.00
17	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m	56.500	0.00	0.00
18	KNR 4-01 0212-02	Rozebranie nawierzchni z brukowca i podłoża z gruzobe- tonu	m ³	6.230	0.00	0.00
19	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z płyt ceramicznych lub terakoty	m ²	79.160	0.00	0.00
20	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie tuszczącej się farby z pow. tynków	m ²	302.820	0.00	0.00
21	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie gruzu i elementów z rozbiórki na wysypisko na odległość do 26 km	m ³	32.910	0.00	0.00
22	KNR 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków	m ²	302.820	0.00	0.00
23	KNR 4-01 0716-02	Uzupełnienie tynków cem.-wap. ścian	m ²	39.320	0.00	0.00
24	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie podłoża betonowego pod posadzki i podłogi	m ²	119.900	0.00	0.00
25	KNR 2-02 1101-01	Podkład betonowy na podłożu gruntowym z betonu B15 gr. 10 cm	m ³	3.110	0.00	0.00
26	KNR 2-02 1002-07	Osadzenie okien	m ²	9.590	0.00	0.00
27	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie parapetów drewnianych szer. 60 cm	szt.	6.000	0.00	0.00
28	KNR 2-02 1015-02	Osadzenie ościeżnic drewnianych drzwi	m	12.640	0.00	0.00
29	KNR 2-02 1015-08	Osadzenie drzwi zewnętrznych klepkowych	m ²	5.740	0.00	0.00
30	KNR 2-02 1016-01	Osadzenie ościeżnic metalowych	szt.	8.000	0.00	0.00
31	KNR 2-02 1017-02	Osadzenie skrzydeł drzwiowych	m ²	14.550	0.00	0.00
32	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	Malowanie stolarki drzwiowej istniejącej dwukrotnie farbą olejną	m ²	9.270	0.00	0.00
33	KNR 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus- tronnym dwuwarstwowo 55-02	m ²	65.180	0.00	0.00

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
34	KNR 2-02 0613-06	Izolacja ścianek wełną mineralną gr. 5 cm	m ²	65.180	0.00	0.00
35	KNR 4-01 0533-02	Wymiana podokienników z blachy ocynkowanej	m ²	1.750	0.00	0.00
36	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających na stykach	m	62.440	0.00	0.00
37	KNR 4-01 0907-02 analogia	Opaska gliców ze sklejki sosnowej przy oknach	m ²	4.640	0.00	0.00
38	KNR 2-02 1111-04 analogia	Układanie desek w jodełkę na ścianach	m ²	14.210	0.00	0.00
39	KNR 2-02 0829-07	Glazura ścian z płytek ceramicznych 20x20cm	m ²	82.230	0.00	0.00
40	KNR 2-02 0829-11	Glazura ścian z płytek ceramicznych 60x60cm	m ²	23.350	0.00	0.00
41	NNRNKB 202 2806-06	Posadzka z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60	m ²	37.770	0.00	0.00
42	KNR 2-02 1111-01	Parkiet dębowy w jodełkę na kleju	m ²	82.130	0.00	0.00
43	KNR 4-01 0411-04 analogia	Schody dębowe wewnętrzne	m ²	5.680	0.00	0.00
44	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ceramicznymi sufitów	m ²	119.900	0.00	0.00
45	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ceramicznymi ścian	m ²	182.920	0.00	0.00
46	KNR 4-01 0619-03	Oczyszczenie lica muru ceglanego szczotkami stalowymi przed malowaniem	m ²	100.350	0.00	0.00
47	KNR 4-01 0330-07	Wykucie wnęk w ścianach z cegieł na grzejniki	m ²	1.920	0.00	0.00
48	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m ²	6.870	0.00	0.00
49	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	10.000	0.00	0.00
50	KNR 2-02 2004-05	Obudowa wentylacji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m ²	13.890	0.00	0.00
51	KNR 4-01 0412-02 analogia	Konstrukcja drewniana z deski sklejki szer. 30 cm (żyłki)	m	22.400	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł