

Wycena ofertowa utrzymania infrastruktury przystankowej

Lp.	Opis pozycji kosztorysowej	Nazwa jednostki obmiarowej	Ilość jednostek obmiarowych	Cena netto za jednostkę obmiarową w zł	Wartość ofertowa zł netto	Wartość VAT	Wartość ofertowa zł brutto
1	2	3	4	5	6		
I	MONTAŻ ELEMENTÓW WIATY						
1	1 szt. szyby w ścianie wiaty wraz z uzupełnieniem brakujących podkładek i uszczelzek	szt.	700				
2	1 szt. szyby półokrągłej dachu wraz z uzupełnieniem brakujących podkładek	szt.	10				
3	1 szt. formatki dachowej wraz z uszczelnieniem	szt.	75				
4	Wymiana laminatu ławki	szt.	25				
5	Wymiana przykręcanej konstrukcji ławki i laminatu ławki	szt.	3				
6	Wymiana elementu metalowego z nazwą przystanku i numerami linii	szt.	10				
7	Wymiana ściany bocznej – wszystkie typy wiat standardowych	szt.	2				
8	Wymiana ściany tylnej wiaty alfa, beta	szt.	2				
9	Wymiana ściany tylnej wiaty gamma, delta	szt.	2				
10	Wymiana dachu wiaty alfa, beta	szt.	1				
11	Wymiana dachu wiaty gamma, delta	szt.	1				
I a	MATERIAŁY DO MONTAŻU ELEMENTÓW WIATY STANDARDOWEJ zakupione i przechowywane przez oferenta						
1	szyba hartowana duża (1920x855x8 mm) wraz z podkładkami i uszczelkami	szt.	500				
2	szyba hartowana duża (1920x1245x8 mm) wraz z podkładkami i uszczelkami	szt.	125				
3	szyba hartowana mała (1920x225x8 mm) wraz z podkładkami i uszczelkami	szt.	75				
4	szyba hartowana półokrągła z uszczelkami (1440x760x5 mm)	szt.	10				
5	Błat ławki z laminatu 1840 biały	szt.	3				
6	Błat ławki z laminatu 2755 biały	szt.	3				
7	Kątownik dociskowy szyby bocznej dachu	szt.	25				
8	Kątownik dociskowy, 1916 mm, ocynkowany, lakierowany	szt.	5				
9	Kątownik oporowy, 1916 mm, ocynkowany, lakierowany	szt.	5				
10	Listwa U 1916 mm mocująca szyby, ocynkowana, lakierowana	szt.	5				
11	Podpora wspornika ławki lewa, ocynkowana, lakierowana	szt.	3				
12	Podpora wspornika ławki prawa, ocynkowana, lakierowana	szt.	3				
13	Wspornik ławki BETA, 1825 mm, ocynkowana, lakierowana	szt.	3				
14	Wspornik ławki GAMMA, 2754 mm, ocynkowana, lakierowana	szt.	2				
15	Pałak dachu wewnętrzny, ocynkowany, lakierowany	szt.	5				
16	Formatka dachowa z poliwęglanu komorowego ciemnego (2450 x 935 x 4,5)	szt.	30				
17	Formatka dachowa z poliwęglanu komorowego ciemnego (2530 x 1845 x 4,5)	szt.	10				
18	Taśma dachowa A-G, ocynkowana, lakierowana	szt.	5				
19	Błoczek fundamentowy prefabrykowany	szt.	5				
20	Element metalowy ocynkowany malowany proszkowo (barwa uzgodniona z Zamawiającym) do zamieszczenia na wiacie nazwy przystanku i nr linii	szt.	10				
I b	Elementy konstrukcji wiaty: stalowe, ocynkowane, lakierowane proszkowo w kolorze wskazanym przez Zamawiającego						
1	Ściana boczna trójdzielna	szt.	3				
2	Ścian tylna wiaty alfa, beta	szt.	1				
3	Ściana tylna wiaty gamma, delta	szt.	1				
4	Dach wiaty alfa, beta	szt.	1				
5	Dach wiaty gamma, delta	szt.	1				
II	UTRZYMANIE WIAT, SŁUPKÓW, GABLOT I ŁAWEK W CZYSTOŚCI Obejmuje mycie myjkami ciśnieniowymi przy użyciu środków myjących, ścian, dachu (wraz z czyszczeniem rynien) i ławek, konstrukcji słupka, kosza, usuwanie napisów i naklejonych ogłoszeń)						
1	Mycie wiaty	szt.	700				
2	Mycie słupka	szt.	400				
3	Doraźne mycie ławki z usunięciem napisów	szt.	35				
4	Doraźne usunięcie ogłoszeń lub napisów z wiaty alfa, beta oraz słupków	szt.	113				
5	Doraźne usunięcie ogłoszeń lub napisów z wiaty gamma, delta	szt.	62				
6	Wykonanie i zamieszczenie na wiacie i słupku 1 szt. naklejki na folii samoprzylepnej o zakazie naklejania ogłoszeń i zakazie palenia na przystankach oraz o dofinansowaniu obiektu ze środków unijnych zgodnie ze wzorem zamawiającego	szt.	40				
7	Wykonanie i zamieszczenie na wiacie 1 szt. naklejki na folii samoprzylepnej ze znakiem D-15	szt.	27				
8	Utrzymanie gablot dla komunikacji zamiejskiej	szt.	20				

III	MALOWANIE KONSTRUKCJI WIAT na kolor określony przez Zamawiającego Obejmuje mycie, demontaż i montaż szyb, oczyszczenie konstrukcji z rdzy i starej powłoki lakierniczej, przy konstrukcji ocynkowanej uzupełnienie ubytków cynku preparatami cynkowymi, pomalowanie konstrukcji podkładem wiążącym korozję lub podkładem do konstrukcji ocynkowanych, malowanie konstrukcji farbą chemoutwardzalną 2. lakierowanie proszkowe				1.
1	Wiaty alfa, beta – konstrukcja stalowa ocynkowana – lakier chemoutwardzalny	szt.	3		
1a	Wiaty gamma, delta – konstrukcja stalowa ocynkowana – lakier chemoutwardzalny	szt.	3		
2	Wiaty alfa, beta – konstrukcja stalowa ocynkowana – lakierowanie proszkowe	szt.	2		
2a	Wiaty gamma, delta – konstrukcja stalowa ocynkowana – lakierowanie proszkowe	szt.	2		
3	Wiaty ponadstandardowe o dł. 5 m (ażurowe) – lakierowanie proszkowe	szt.	1		
3a	Wiaty ponadstandardowe o dł. 10 m – lakierowanie proszkowe	szt.	1		
IV	PRZENIESIENIE WIAT: w miejsce wskazane przez Zamawiającego obejmuje: demontaż wiaty, fundamentów, odtworzenie nawierzchni peronu, transport z możliwością czasowego przechowania przez oferenta - ponowny montaż na nowej lokalizacji				
1a	Demontaż wiaty alfa, beta	szt.	3		
1b	Demontaż wiaty gamma, delta, ponadstandardowa 5m (ażurowej)	szt.	2		
1c	Demontaż wiaty ponadstandardowej 10m	szt.	1		
2a	Montaż wiaty alfa, beta	szt.	3		
2b	Montaż wiaty gamma, delta, ponadstandardowa 5m (ażurowej)	szt.	3		
2c	Montaż wiaty ponadstandardowej 10m	szt.	1		
3	Usunięcie zniszczonej wiaty (dewastacja, kolizje drogowe) wraz z jej złomowaniem. Obejmuje demontaż pozostałości wiaty, fundamentów odtworzenie nawierzchni peronu, fizyczną likwidację pozostałości poprzez złomowanie	szt.	1		
V	INNE PRACE (cena robocizny i materiału)				
1a	Prace brukarskie (odtworzenie lub wykonanie 1m ² peronu przystanku obejmujące odtworzenie lub wykonanie podbudowy i ułożenie kostki brukowej	m2	80		
1b	Prace brukarskie (odtworzenie lub wykonanie 1m ² peronu przystanku obejmujące odtworzenie lub wykonanie podbudowy i ułożenie płytek chodnikowych standardowych	m2	100		
2	Oczyszczenie peronu z ziemi i roślinności, karczowanie krzaków, samosiejek	m2	300		
3	Prace elektryczne i inne cena robocizny	h	10		
3a	Materiały do prac elektrycznych	kpl	1		
4	Mycie lub ustawianie kamery monitoringu	szt	30		
4a	Naprawa i zgłaszanie usterek kamery monitoringu	szt	1		
5	Mycie ławki przystankowej	szt	15		
5a	Montaż ławki przystankowej	szt	3		
5b	Demontaż ławki przystankowej	szt	2		
5c	Zakup ławki przystankowej	szt	3		
VI	MATERIAŁY DO MONTAŻU ELEMENTÓW WIATY PONADSTANDARDOWEJ Zakupione i przechowywane przez oferenta				
1	Listwa drewniana 35x100x1338mm drewno liściaste	szt.	1		
2	Listwa drewniana 35x100x948mm drewno liściaste	szt.	1		
3	Kątownik dociskowy, 1916 mm, ocynkowany, lakierowany	szt.	1		
4	Kątownik oporowy, 1916 mm, ocynkowany, lakierowany	szt.	1		
5	Podpora wspornika ławki lewa, stal nierdzewna	szt.	1		
6	Podpora wspornika ławki prawa, stal nierdzewna	szt.	1		
7	Poliwęglan komorowy z filtrem UV 6x1370x2080 mm	szt.	1		
8	Poliwęglan komorowy z filtrem UV 6x1780x2080 mm	szt.	1		
9	Poliwęglan komorowy z filtrem UV 6x1825x2080 mm	szt.	1		
10	Listwa aluminiowa przystankowa 16x160x2000 mm, z wyklejeniem	szt.	1		
11	Uchwyt do listwy przystankowej ze stali nierdzewnej	szt.	1		
12	Profil aluminiowy dociskowy dachu 60x2080 mm	szt.	1		
13	Gablota reklamowa aluminiowa o wym. 1290x1920 mm niepodświetlana	kpl	1		
14	Kosz na śmieci stalowy z daszkiem	szt.	5		
15	Fundament płytowy o wymiarach 1,0x1,5x0,25m	szt.	3		
16	Fundament płytowy o wymiarach 2,0x1,5x0,25m	szt.	2		
VII	MONTAŻ ELEMENTÓW SŁUPKA STANDARDOWEGO				
1	Wymiana kompletnej kasety dużej lub małej	szt.	1		
2	Wymiana drzwi kompletnych dużych lub małych	szt.	1		
3	Wymiana poliwęglanu dużego lub małego (matówki)	szt.	1		
4	Wymiana: kosza kompletnego z mocowaniem, kosza, podstawy kosza	szt.	10		
5	Wymiana elementu informacyjnego tzw „zagła” dużego lub małego	szt.	1		
6	Wymiana elementu metalowego pod znak D-15	szt.	1		
7	Naklejenie naklejki ze znakiem D-15 x 2	szt.	3		
8	Wymiana słupka kompletnego dużego lub małego	szt.	10		
9	Wymiana słupka niekompletnego dużego lub małego (elementu słupka wykonanego z rury)	szt.	1		
10	Wymiana płyty PCV dużej lub małej	szt.	1		
11	Wymiana pojemnika na śmieci kosza kompletnego	szt.	1		
12	Wymiana zamka w drzwiach gabloty	szt.	1		
13	Wymiana konstrukcji gabloty małej lub dużej	szt.	1		
14	Naprawa zdemontowanej gabloty małej (obejmuje naprawę mocowań drzwiczek, zamka, malowanie gabloty)	szt.	1		
15	Naprawa zdemontowanej gabloty dużej (obejmuje naprawę mocowań drzwiczek, zamka, malowanie gabloty)	szt.	1		
16	Naprawa kosza (obejmuje naprawę mocowań i malowanie kosza)	szt.	1		
17	Wymiana fundamentu (wraz z demontażem i montażem słupka kompletnego)	szt.	1		
VIII	MATERIAŁY DO MONTAŻU ELEMENTÓW SŁUPKA STANDARDOWEGO Zakupione i przechowywane przez oferenta				
1a	Drzwi kompletne małe	szt.	1		
1b	Gablota – konstrukcja mała	szt.	1		

1c	Ramka – drzwi małe	szt.	1								
1d	Płyta PCV mała	szt.	1								
1e	Płyta poliwęglanowa mała	szt.	1								
1f	zamek do drzwi	szt.	1								
2a	Drzwi kompletne duże	szt.	1								
2b	Gablota – konstrukcja duża	szt.	1								
2c	Ramka – drzwi duże	szt.	1								
2d	Płyta PCV duża	szt.	1								
2e	Płyta poliwęglanowa duża	szt.	1								
2f	zamek do drzwi	szt.	1								
3	Kosz kompletny z mocowaniem	szt.	1								
3a	Kosz	szt.	1								
3b	Mocowanie kosza	szt.	1								
4	Słupek	szt.	1								
5	Element informacyjny tzw „żagiel” mały	szt.	1								
6	Element informacyjny tzw „żagiel” duży	szt.	1								
7	Element metalowy pod znak D-15	szt.	1								
8	Naklejka ze znakiem D-15 x 2	szt.	1								
9	Słupek kompletny mały	szt.	1								
10	Słupek kompletny duży	szt.	1								
11	Fundament	szt.	1								
IX	MALOWANIE elementów słupka standardowego na kolor określony przez Zamawiającego Obejmuje przygotowanie powierzchni do malowania poprzez oczyszczenie z rdzy i starej powłoki lakierniczej, wyrównanie powierzchni podłoża, przy konstrukcji ocynkowanej uzupełnienie ubytków cynku preparatami cynkowymi, pomalowanie konstrukcji podkładem do konstrukcji ocynkowanych, nałożenie warstwy zewnętrznej, farbą chemoutwardzalną lub lakierowanie proszkowe.										
1	Malowanie elementu rurowego słupka	szt.	1								
2	Malowanie elementu informacyjnego (żagla) małego lub dużego	szt.	1								
3	Malowanie elementu informacyjnego pod znak D-15	szt.	1								
4	Malowanie konstrukcji gabloty małej lub dużej z wyłączeniem drzwiczek	szt.	1								
5	Malowanie ramki pojedynczych drzwiczek małych lub dużych	szt.	1								
6	Malowanie mocowania kosza	szt.	1								
7	Malowanie pojemniaka na śmieci (kosza kompletnego)	szt.	1								
X	MATERIAŁY DO MONTAŻU GABLOTY ALUMINIOWEJ Zakupione i przechowywane przez oferenta										
1	Szyba hartowana 5x1180x1815	szt.	3								
2	Drzwi do gabloty o wym. 1290x1920 mm, stalowe ocynkowane, szyba klejona, czarne passpartu, zamek x 2, zawiasy wraz z uszczelkami	kpl	1								
3	Matówka PMMA 4 x 1855 x 1230 mm z mocowaniem plakatów	szt.	1								
4	Zamek do gabloty	szt.	1								
5	Zawias wewnętrzny nierdzewny	szt.	1								
6	Wyłącznik różnicowo - prądowy P302	szt.	1								
7	Listwa oświetleniowa LED do gabloty	kpl	1								
8	Zasilacz 50W do listwy LED	szt.	1								
9	Montaż w/w elementów gabloty aluminiowej.	szt.	1								
10	Montaż, demontaż gabloty aluminiowej	szt.	1								
XI	MATERIAŁY DO MONTAŻU ELEMENTÓW SŁUPKÓW LED (KONSTRUKCJA WSPORCZA) Zakupione i przechowywane przez oferenta										
1	Słup stalowy ocynkowany, lakierowany	szt.	1								
2	Ramię dłuższe, stalowe, ocynkowane lakierowane	szt.	1								
3	Ramię krótsze, stalowe, ocynkowane lakierowane	szt.	1								
4	Znak przystanku D15, stalowy, ocynkowany, lakierowany	szt.	1								
5	Panel pod numery linii autobusowych, stalowy, ocynkowany, lakierowany	szt.	1								
6	Obudowa tablicy LED 5-wierszowa, jednostronna z ramą i szybą	szt.	1								
	Tablica LED 5-wierszowa, jednostrony z ramą i szybą	szt.	1								
	Obudowa tablicy LED 5-wierszowa, dwustronna z ramą i szybą	szt.	1								
7	Tablica LED 5-wierszowa, dwustronna z ramą i szybą	szt.	1								
	Obudowa tablicy LED 8-wierszowa, jednostronna z ramą i szybą	szt.	1								
8	Tablica LED 8-wierszowa, jednostronna z ramą i szybą	szt.	1								
9	Montaż w/w elementów słupków LED (konstrukcji wsporczej)	szt.	1								
10	Montaż, demontaż słupka LED (konstrukcja wsporcza)	szt.	1								
XII	MATERIAŁY DO MONTAŻU ELEMENTÓW TABLIC LCD (SŁUPEK PONADSTANDARDOWY) Zakupione i przechowywane przez oferenta										
1	Drzwi do gabloty stalowe ocynkowane, szyba gięta z czarnym passpartu 5x945x620 z otworem pod zamek, szyba klejona do ramki stalowej, zamek, zawiasy	szt.	1								
2	Drzwi do gabloty stalowe ocynkowane, szyba gięta z czarnym passpartu 5x945x720 z otworem pod zamek, szyba klejona do ramki stalowej, zamek, zawiasy	szt.	1								
3	Drzwi aluminiowe do kosza, lakierowane 5x945x720 mm	szt.	1								
4	Matówka PMMA 5x945x620 mm	szt.	1								
5	Matówka PMMA 5x945x720 mm	szt.	1								
6	Tablica LCD 24" z obudową kompletną	szt.	1								
9	Montaż w/w elementów tablic LCD (słupka ponadstandardowego)	szt.	1								
10	Montaż, demontaż tablic LCD (słupka ponadstandardowego)	szt.	1								
XIII	UTRZYMANIE 6 TOALET AUTOMATYCZNYCH polegające na uzupełnieniu środków czystości, myciu podłogi oraz ścian wewnątrz i zewnątrz, utrzymaniu sprawności technicznej w tym usuwanie wszelkich usterek i naprawy urządzenia z uzupełnieniem kasetek na pieniądże włącznie oraz zgłaszanie nieprawidłowości działania urządzenia lub awarii objętej gwarancją, szczególnie w okresie zimowym kontrola temperatury wewnątrz urządzenia i reagowanie na spadki temp. na zewnątrz pod kątem prawidłowego działania ogrzewania, przyjmowanie sms-ów, doładowanie kart SIM i reagowanie na włączony alarm systemu zabezpieczenia urządzenia przed włamaniem.										
		miesiące	12								

XIV	OCHRONA INFRASTRUKTURY PRZYSTANKOWEJ Polegająca na zapobieganiu i ujawnianiu wszelkich uszkodzeń (dewastacji) infrastruktury przystankowej poprzez obserwowanie tej infrastruktury dwuosobowym patrolem w czasie objazdu oznaczonym pojazdem patrolowym na wyznaczonej trasie i wykonanie zdjęć z każdego przystanku trasy, na których widoczny będzie stan techniczny i estetyczny wiaty, słupka lub innego elementu. Widoczny na zdjęciach stan winien uwzględniać wybite szyby, zniszczoną konstrukcję, malowanie sprayem ścian, dachu i konstrukcji wiaty oraz słupka przystankowego, naklejone ogłoszenia, afisze i inne naklejki powodujące brak widoczności, a także estetyki. Zdjęcia po wykonaniu objazdu powinny być w ciągu 24 godzin przekazane Zamawiającemu. Również w ciągu 24 godzin Wykonawca winien poinformować Zamawiającego o uszkodzeniach infrastruktury jak wystające listwy, naruszona konstrukcja, wystające szkło z wybitej szyby powodujące brak bezpieczeństwa oczekujących pasażerów.						
	1	objazd patrolu na trasie 1	h	840			
	1a	objazd patrolu na trasie 1	km	4200			
	2	objazd patrolu na trasie 2	h	780			
	2a	objazd patrolu na trasie 2	km	6700			
	3	objazd patrolu na trasie 3	h	750			
	3a	objazd patrolu na trasie 3	km	4700			
	4	objazd patrolu na trasie 4	h	840			
	4a	objazd patrolu na trasie 4	km	4200			
	5	oznakowanie infrastruktury informacją o ochronie obiektu	szt.	20			
wartość razem							