


"O"
umocnienie skarpy o pochyleniu większym niż 1:1.5
skala 1:20



1. płyta ażurowa betonowa o wym. 60 x 40 x 10 cm układana wzdłuż skarpy z dodatkowym pasem u jej podnóża
- wypełniona humusem wraz z obsianiem trawą
2. podsypka piaskowa o grubości 5 cm

Zastosowanie:

- skarpy wzdłuż ul. Smoluchowskiego pomiędzy ul. Nowy Świat i ul. Dywizjonu 303
- wschodnia skarpa ul. Smoluchowskiego na południowym wlocie przed ul. Dywizjonu 303
- skarpy ul. Dywizjonu 303 na dojazdach przed wiaduktem (na odcinku przed ścianami oporowymi)
- lokalne wyniesienia i zagłębienia chodnika przy ogrodzeniu jednostki wojskowej