

ZADANIE I: BUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDŁUŻENIEM UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNĄ, POLEGAJĄCA M.IN. NA BUDOWIE W CIĄGU ULIC KROCHMALNA-DIAMENTOWA OBIEKTU INŻYNIERSKIEGO: ESTAKADY - NAD SKRZYŻOWANIEM, PRZEBUDOWIE UL. KROCHMALNEJ - OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DIAMENTOWĄ W KIERUNKU RZEKI BYSTRZYCY ORAZ W KIERUNKU UL. BETONOWEJ, PRZEBUDOWIE ODCINKA UL. DIAMENTOWEJ - OD SKRZYŻOWANIA Z UL. KROCHMALNĄ W KIERUNKU WIADUKTU KOLEJOWEGO, WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM						
INŻYNIERIA RUCHU - Sygnalizacja świetlna						
L.p.	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość robót (netto)
			Nazwa	Ilość		
1	D.07.03.01.A	Sygnalizacja świetlna	x	x	x	x
2		- wytyczenie geodezyjne	kpl.	1,00		
3		- montaż kabla zasilania (od sterownika do listwy) zalecany przez producenta kamery ANPR	mb	338,00		
4		- montaż kabla zasilania (od listwy do kamery) zalecany przez producenta kamery ANPR	mb	60,00		
5		- montaż kabla transmisyjnego zalecany przez producenta kamery ANPR	mb	398,00		
6		- montaż kabla zasilania (od sterownika do listwy) zalecany przez producenta kamery CCTV	mb	209,00		
7		- montaż kabla zasilania (od listwy do kamery) zalecany przez producenta kamery CCTV	mb	20,00		
8		- montaż kabla transmisyjny zalecany przez producenta kamery CCTV	mb	229,00		
9		- montaż ekranu kontrastowego (850x1400) mm	kpl.	7,00		
10		- montaż ekranu kontrastowego (950x1400) mm	kpl.	1,00		
11		- kompletna latarnia kołowa Futura LumiLED 3-kom. fi 300mm/42V	kpl.	22,00		
12		- kompletna latarnia kołowa kierunkowa Futura LumiLED 1-kom. fi mm/42V	kpl.	2,00		
13		- kompletna latarnia piesza Futura LumiLED 2-kom. fi 200mm/42V	kpl.	12,00		
14		- kompletna latarnia rowerowa Futura LumiLED 2-kom. fi 200mm/42V	kpl.	12,00		
15		- montaż kamery CCTV	kpl.	2,00		
16		- montaż kamery ANPR	kpl.	3,00		
17		- montaż wideodetektora	kpl.	8,00		
18		- montaż detektora mikrofalowego	kpl.	12,00		
19		- mufa do łączenia feederów	kpl.	7,00		
20		- montaż przycisku zgłoszeniowego	kpl.	12,00		
20		- oprogramowanie i uruchomienie sygnalizacji świetlnej dla potrzeb systemu ITS-SZR	kpl.	1,00		
21		- Wykonanie wykopów	m3	485,60		
22		- Zasypanie wykopów z zagęszczeniem	m3	364,20		
23		- pomiary pomontażowe	kpl.	1,00		
RAZEM						