

ZADANIE I: BUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDŁUŻENIEM UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNĄ, POLEGAJĄCA M.IN. NA BUDOWIE W CIĄGU ULIC KROCHMALNA-DIAMENTOWA OBIEKTU INŻYNIERSKIEGO: ESTAKADY - NAD SKRZYŻOWANIEM, PRZEBUDOWIE UL. KROCHMALNEJ - OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DIAMENTOWĄ W KIERUNKU RZeki BYSTRZYCY ORAZ W KIERUNKU UL. BETONOWEJ, PRZEBUDOWIE ODCINKA UL. DIAMENTOWEJ - OD SKRZYŻOWANIA Z UL. KROCHMALNĄ W KIERUNKU WIADUKTU KOLEJOWEGO, WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM						
BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA- Infrastruktura telekomunikacyjna						
L.p.	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość robót (netto)
			Nazwa	Ilość		
1	D.01.03.04.	Przebudowa sieci telekomunikacyjnych	x	x	x	x
2		Orange S.A.	x	x	x	x
3		- wytyczenie geodezyjne	kpl.	1,00		
4		- budowa kanalizacji 8 otworowej z rur HDPE 100/95	mb	396,00		
5		- budowa kanalizacji 8 otworowej z rur HDPE 110/6,3	mb	99,00		
6		- budowa kanalizacji 4 otworowej z rur HDPE 100/95	mb	21,00		
7		- budowa studni kablowej SKMP-3	kpl.	8,00		
8		- budowa studni kablowej SKMP-2	kpl.	2,00		
9		- wciąganie rur kanalizacji wtórnej HDPE Ø 32/2,9	mb	1 968,00		
10		- wciąganie kabla Z-XOTKtsds 144J	mb	1 001,00		
11		- wciąganie kabla Z-XOTKtsd 4J + 20J	mb	2 112,00		
12		- wciąganie kabla Z-XOTKtsd 48J	mb	1 983,00		
13		- wciąganie kabla Z-XOTKtsd 6J	mb	609,00		
14		- osłona złączy światłowodowych (mufa) - o parametrach zgodnych z stosowanymi w sieci operatora	kpl.	3,00		
15		- montaż stelażu zapasu kabla światłowodowego SZ-2	kpl.	3,00		
16		- Wykonanie wykopów	m3	412,80		
17		- Zasypanie wykopów z zagęszczeniem	m3	309,60		
18		- pomiary pomontażowe	kpl.	1,00		
19		- demontaż studni kablowej SKMP-3	kpl.	10,00		
20		- demontaż kabla światłowodowego	mb	5 615,00		
21		HAWA TELEKOM SP. Z O.O.	x	x	x	x
22		- wytyczenie geodezyjne	kpl.	1,00		
23		- budowa rurociągu kablowego - rura HDPE Ø 40/3,7 czarna z wyr. pomarańczowa	mb	257,00		
24		- budowa rurociągu kablowego - rura HDPE Ø 40/3,7 czarna z wyr. zielonym	mb	257,00		

25		- budowa rurociągu kablowego - rura HDPE Ø 32/2,9czarna z wyr. czerwonym	mb	257,00		
26		- budowa rurociągu kablowego - rura HDPEp Ø 125/7,1	mb	97,00		
27		- wciąganie kabla XzTKMXpw 2x 2 x 0,5 (lokalizacyjny)	mb	265,00		
28		- puszka instalacyjna hermetyczna	kpl.	1,00		
29		- budowa studni kablowej SKR-2	kpl.	1,00		
30		- pomiary pomontażowe	kpl.	1,00		
31		- demontaż studni kablowej SKR-2	kpl.	1,00		
32		MULTIMEDIA POLSKA S.A.	x	x	x	x
33		- wytyczenie geodezyjne	kpl.	1,00		
34		- wciąganie kabla Z-XOTKtsd 216J	mb	1 107,00		
35		- osłona złączy światłowodowych typu (mufa) - o parametrach zgodnych z stosowanymi w sieci operatora	kpl.	2,00		
36		- montaż stelażu zapasu kabla światłowodowego SZ-2	kpl.	4,00		
37		- budowa rurociągu kablowego - rura HDPE Ø 32/2,9	mb	492,00		
38		- pomiary pomontażowe	kpl.	1,00		
39		- demontaż kabla światłowodowego	mb	1 015,00		
40		- demontaż mikrokabla	mb	1 015,00		
41		NETIA S.A.	x	x	x	x
42		- wytyczenie geodezyjne	kpl.	1,00		
43		- budowa kanalizacji 4 otworowej z rur HDPE 100/95	mb	330,00		
44		- budowa kanalizacji 4 otworowej z rur HDPE 110/6,3	mb	46,00		
45		- budowa studni kablowej SKR-2	kpl.	5,00		
46		- wciąganie kabla Z-XOTK tsd 48J	mb	2 755,00		
47		- wciąganie kabla Z-XOTK tsd Dp 32J	mb	2 489,00		
48		- wciąganie kabla Z-XOTK tsd Dp 12J	mb	2 342,00		
49		- Wykonanie wykopów	m3	300,80		
50		- Zasypanie wykopów z zagęszczeniem	m3	225,60		
51		- pomiary pomontażowe	kpl.	1,00		
52		- demontaż kabla światłowodowego	mb	7 420,00		
53		- demontaż studni kablowej SKR-2	kpl.	5,00		
54		ATM S.A.	x	x	x	x
55		- wytyczenie geodezyjne	kpl.	1,00		

56		- wciąganie kabla Z-XOTKtsd 72J	mb	1 146,00		
57		- osłona złączy światłowodowych typu (mufa) - o parametrach zgodnych z stosowanymi w sieci operatora	kpl.	1,00		
58		- montaż stelażu zapasu kabla światłowodowego SZ-2	kpl.	2,00		
59		- pomiary pomontażowe	kpl.	1,00		
60		- demontaż kabla światłowodowego	mb	1 050,00		
61		POLKOMTEL SP. Z O.O.	x	x	x	x
62		- wytyczenie geodezyjne	kpl.	1,00		
63		- budowa rurociągu kablowego rurą HDPE Ø 40/3,7 czerwona z wyr. pomarańczowym	mb	257,00		
64		- budowa rurociągu kablowego rurą HDPE Ø 40/3,7 czerwona z wyr. zielonym	mb	257,00		
65		- budowa rurociągu kablowego rurą HDPE Ø 32/2,9 czerwona z wyr. niebieskim	mb	257,00		
66		- budowa rurociągu kablowego rurą HDPE Ø 40/3,7 czerwona z wyr. żółtym	mb	257,00		
67		- budowa rurociągu kablowego rurą HDPE Ø 40/3,7 czerwona z wyr. białym	mb	257,00		
68		- budowa rurociągu kablowego rurą HDPE Ø 32/2,9 czerwona bez wyróżnika	mb	257,00		
69		- zabudowa rury osłonowej HDPEp Ø 125/7,1(2x)	mb	194,00		
70		- wciąganie kabla Z-XOTKtsd 48J	mb	3 424,00		
71		- puszka instalacyjna hermetyczna	kpl.	2,00		
72		- budowa studni kablowej SKR-2	kpl.	2,00		
73		- pomiary pomontażowe	kpl.	1,00		
74		T-MOBILE POLSKA S.A.	x	x	x	x
75		- wytyczenie geodezyjne	kpl.	1,00		
76		- wciąganie kabla Z-XOTKtsd 48J	mb	597,00		
77		- osłona złączy światłowodowych typu (mufa) - o parametrach zgodnych z stosowanymi w sieci operatora	kpl.	3,00		
78		- montaż stelażu zapasu kabla światłowodowego SZ-2	kpl.	3,00		
79		- budowa rurociągu kablowego rurą HDPE Ø 40/3,7 czarna z wyr. pomarańczowa	mb	257,00		
80		- budowa rurociągu kablowego rurą HDPE Ø 40/3,7 czarna z wyr. zielonym	mb	257,00		
81		- budowa rurociągu kablowego rurą HDPE Ø 32/2,9czarna z wyr. czerwonym	mb	257,00		
82		- budowa rurociągu kablowego rurą HDPE Ø 40/3,7 czarna z wyr. niebieska	mb	257,00		
83		- budowa rurociągu kablowego rurą HDPE Ø 40/3,7 czarna z wyr. zielonym	mb	257,00		
84		- budowa rurociągu kablowego rurą HDPE Ø 32/2,9czarna z wyr. czerwonym	mb	257,00		
85		- zabudowa rury osłonowej HDPEp Ø 125/7,1	mb	197,00		
86		- budowa studni kablowej SKR-2	kpl.	1,00		

87		- pomiary pomontażowe	kpl.	1,00		
88		- demontaż kabla światłowodowego	mb	550,00		
89		EMITEL SP. Z O.O.	x	x	x	x
90		- wytyczenie geodezyjne	kpl.	1,00		
91		- wciąganie kabla Z-XOTKtsdD 48J	mb	1 210,00		
92		- osłona złączy światłowodowych typu (mufa) - o parametrach zgodnych z stosowanymi w sieci operatora	mb	1,00		
93		- montaż stelażu zapasu kabla światłowodowego SZ-2	kpl.	2,00		
94		- pomiary pomontażowe	kpl.	1,00		
95		- demontaż kabla światłowodowego	mb	1 060,00		
96		UPC POLSKA SP. Z O.O.	x	x	x	x
97		- wytyczenie geodezyjne	kpl.	1,00		
98		- wciąganie kabla Z-XOTKtsdD 144J	mb	1 509,00		
99		- wciąganie kabla A-DQ(BN)2Y192J-IEC	mb	1 445,00		
100		- montaż stelażu zapasu kabla światłowodowego SZ-2	kpl.	2,00		
101		- pomiary pomontażowe	kpl.	1,00		
102		- demontaż kabla światłowodowego	mb	2 800,00		
103		VIRTUAL TELECOM	x	x	x	x
104		- wytyczenie geodezyjne	kpl.	1,00		
105		- wciąganie kabla Z-XOTKtsdD 48J	mb	860,00		
106		- osłona złączy światłowodowych typu (mufa) - o parametrach zgodnych z stosowanymi w sieci operatora	kpl.	1,00		
107		- montaż stelażu zapasu kabla światłowodowego SZ-2	kpl.	2,00		
108		- pomiary pomontażowe	kpl.	1,00		
109		- demontaż kabla światłowodowego	mb	850,00		
110		ZDiM LUBLIN	x	x	x	x
111		- wytyczenie geodezyjne	kpl.	1,00		
112		- wciąganie kabla Z-XOTKtsd 72J	mb	1 994,00		
113		- pomiary pomontażowe	kpl.	1,00		
114		- demontaż kabla światłowodowego	mb	850,00		
RAZEM						