

ZADANIE I: BUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDŁUŻENIEM UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNĄ, POLEGAJĄCA M.IN. NA BUDOWIE W CIĄGU ULIC KROCHMALNA-DIAMENTOWA OBIEKTU INŻYNIERSKIEGO: ESTAKADY - NAD SKRZYŻOWANIEM, PRZEBUDOWIE UL. KROCHMALNEJ - OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DIAMENTOWĄ W KIERUNKU RZeki BYSTRZYCY ORAZ W KIERUNKU UL. BETONOWEJ, PRZEBUDOWIE ODCINKA UL. DIAMENTOWEJ - OD SKRZYŻOWANIA Z UL. KROCHMALNĄ W KIERUNKU WIADUKTU KOLEJOWEGO, WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM						
Trakcja trolejbusowa						
L.p.	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość robót (netto)
			Nazwa	Ilość		
1	T.01.00.00	Budowa trakcji trolejbusowej	x	x	x	x
2		- wytyczenie geodezyjne	kpl.	1,00		
3		- słup stalowy trakcyjno-oświetleniowy z fundamentem - TRO-10/12	kpl.	22,00		
4		- słup stalowy trakcyjno-oświetleniowy z fundamentem - TRO-10/15	kpl.	5,00		
5		- słup stalowy trakcyjno-oświetleniowy z fundamentem - TRO-10/25	kpl.	30,00		
6		- zestaw przyłączeniowy 120mm - jeden biegun - TKB120xOx1N	kpl.	10,00		
7		- zestaw wyrównanie potencjałów -TKB120x2x2N4	kpl.	9,00		
8		- kabel H07V-K120 -H07V-K 120 1kV	mb	500,00		
9		- uchwyt linki - hak -TVO 37	kpl.	157,00		
10		- uchwyt wysięgnika -TVO 24	kpl.	35,00		
11		- zestaw zawięsi linki 35 -TV1S4N35	kpl.	122,00		
12		- izolator sekcyjny -TBUD1N	kpl.	6,00		
13		- tłumik drgań -225112	kpl.	93,00		
14		- zestaw wysięgnika GRP 4m -TV VYL1-4m	kpl.	3,00		
15		- zestaw wysięgnika GRP 4,5m -TV VYL1-4,5m	kpl.	2,00		
16		- zestaw wysięgnika GRP 5m -TV VYL1-5m	kpl.	5,00		
17		- zestaw wysięgnika GRP 5,5m -TV VYL1-5m5	kpl.	3,00		
18		- zestaw wysięgnika GRP 6m -TV VYL1-6m	kpl.	6,00		
19		- zestaw wysięgnika GRP 6,5m -TV VYL1-6m5	kpl.	2,00		
20		- zestaw wysięgnika GRP 7m -TV VYL1-7m	kpl.	3,00		
21		- zestaw wysięgnika GRP 7,5m -TV VYL2-7m5	kpl.	3,00		
22		- zestaw wysięgnika GRP 8,5m -TV VYL2-8m5	kpl.	3,00		
23		- zestaw wysięgnika GRP 9m -TV VYL2-9m	kpl.	1,00		
24		- zestaw wysięgnika GRP 9,5m -TV VYL2-9,5m	kpl.	2,00		
25		- zestaw wysięgnika GRP 10,5m -TV VYL2-10,5m	kpl.	2,00		

26		- zestaw wysięgnika GRP 11m -TV VYL2-11m	kpl.	1,00		
27		- zestaw zawiesi - przelotowy, delta 260 cm - wysięgnik - TBZ2D260	kpl.	9,00		
28		- zestaw zawiesi - przelotowy -delta 260 cm na linkę - TB22N260	kpl.	10,00		
29		- zestaw zawiesi kątowych 3-4 deg -TB-1Nb	kpl.	5,00		
30		- zestaw zawiesi kątowych 3-4 deg na wysięgnik -TB-1Gb	kpl.	9,00		
31		- zestaw zawiesi kątowych 4-5 deg na wysięgnik -TB-1Gc	kpl.	3,00		
32		- zestaw zawiesi kątowych 4-5 deg -TB-1Nc	kpl.	4,00		
33		- zestaw zawiesi kątowych 5-7 deg na wysięgnik -TB-1Gd	kpl.	9,00		
34		- zestaw zawiesi kątowych 7-10 deg na wysięgnik -TB-1Ge	kpl.	6,00		
35		- zestaw zawiesi kątowych 7-10 deg -TB-1Ne	kpl.	4,00		
36		- zestaw zawiesi kątowych 10-13 deg na wysięgnik -TB-1Gf	kpl.	3,00		
37		- zestaw zawiesi kątowych 13-30 deg na wysięgnik -TB-1Gg	kpl.	9,00		
38		- zestaw zawiesi kątowych 13-30 deg -TB-1Ng	kpl.	7,00		
39		- zestaw zawiesi kątowych 13-30 deg bocznych -TB1-Xh	kpl.	4,00		
40		- daszek do włączenia pantografu na sieć -TB-TLPR	kpl.	1,00		
41		- zwrotnica mechaniczna TBSM10 S -TBSM10-L (2,5/7,5)	kpl.	3,00		
42		- zwrotnica elektryczna system VETRA -TBSEV10M-S M	kpl.	3,00		
43		- linka stalowa 35 -stal nierdzewna	mb	968,00		
44		- przewód DJP100	mb	3 550,00		
45		- kabel YKXS1x400	mb	4 722,00		
46		- Wykonanie wykopów	m3	3 777,60		
47		- Zasypanie wykopów z zagęszczeniem	m3	2 833,20		
48		- pomiary i badania	kpl.	1,00		
49		- demontaż linii kablowej 2xYKY400	mb	1 980,00		
50		- demontaż przewodu jezdniego DJP-100	mb	1 800,00		
51		- demontaż słupów stalowych 10/12kN - wraz z fundamentem	kpl.	10,00		
52		- demontaż słupów stalowych 10/15kN - wraz z fundamentem	kpl.	19,00		
53		- demontaż słupów stalowych 10/20kN - wraz z fundamentem	kpl.	18,00		
54		- demontaż słupów stalowych 10/25kN - wraz z fundamentem	kpl.	4,00		
55		- demontaż zwrotnicy elektrycznej	kpl.	3,00		
56		- demontaż zwrotnicy mechanicznej	kpl.	3,00		
57		- demontaż i ponowny montaż odłącznika sieciowego wraz z napędem	kpl.	9,00		

58		- demontaż i ponowny montaż układu łączności	kpl.	6,00		
59		- demontaż i ponowny montaż izolatora sekcyjnego	kpl.	8,00		
RAZEM						