

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 57 10, fax: 81 466 5701
e-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu, www.zdm.bip.lublin.eu

ZP-PS.221.1.8.2018

Lublin, dnia 12.04.2018 r.

DO ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zadanie I - przebudowa kluczowego węzła komunikacji zbiorowej Ronda Lubelskiego Lipca '80 w Lublinie wraz z wlotami, ul. Fabrycznej z mostem na rzece Czerniejówce do skrzyżowania z ul. Wolską, odcinka al. Zygmuntowskich; budowa trakcji trolejbusowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego w ul. Lubelskiego Lipca '80 na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Al. Zygmuntowskie – Unii Lubelskiej – Fabryczna do skrzyżowania z al. J. Piłsudskiego; wykonanie korytarza (buspasy) dla komunikacji miejskiej w ul. Droga Męczenników Majdanka (na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Grabskiego). Zadanie VI – Wykonanie infrastruktury przystankowej”.

Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania. Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami:

1. Pytanie:

Na czyją własność przechodzi drewno pozyskane z wycinki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami STWiORB D 01.02.01 pkt. 2.1. drewno z wycinki staje się własnością Wykonawcy.

2. Pytanie:

Na jaką odległość należy przetransportować drewno pozyskane z wycinki.

Odpowiedź:

W związku z faktem, że drewno z wycinki staje się własnością Wykonawcy, to Wykonawca decyduje o odległości wywozu.

3. Pytanie:

Prosimy o uzupełnienie kosztorysu o pozycje dotyczącą wykonania platformy roboczej pod palownicę.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami STWiORB D 02.04.03 oraz D 02.04.07 pkt. 9 w cenie wykonania kolumn należy ująć wykonanie platformy roboczej i dróg dojazdowych.



Fundusze Europejskie
Polska Wschodnia



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



4. Pytanie:

Prosimy o podanie wytrzymałości geosyntetyków (kosztorys poz 58, 59).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wartości wytrzymałości geosyntetyków zostały określone w STWiORB D 02.04.07 pkt. 2.5.

5. Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstw podbudowy z gruntów stabilizowanych cementem z zachowaniem wymaganych wytrzymałości, zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych Tablica 11.5.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć podbudowę z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości zgodnej ze STWiORB D 04.05.02.

6. Pytanie:

Prosimy o uzupełnienie kosztorysów o pozycje dotyczące profilowania i zagęszczenia koryta pod nowe konstrukcje nawierzchni.

Odpowiedź:

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nowe konstrukcje nawierzchni należy wycenić w pozycji 63 Kosztorysu ofertowego zgodnie ze STWiORB D 04.01.02.

7. Pytanie:

Prosimy o uzupełnienie kosztorysów o pozycje dotyczące umocnienia ścian wykopów (kosztorysy branżowe).

Odpowiedź:

Zgodnie z: D 01.03.01, D 01.03.04, D 01.03.05, D 01.03.06, D 01.03.07, D 01.03.09, D 03.02.01, D 03.02.02, D 07.03.01, D 07.07.01, T.01.00.00 pkt. 9 umocnienie ścian wykopów należy ująć w metrze sześciennym (m³) wykonanych wykopów.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ poprzez zmianę; STWiORB D 01.03.01, STWiORB D 01.03.04, STWiORB D 01.03.09, STWiORB D 07.03.01, STWiORB D 07.07.01 oraz STWiORB T 01.00.00.

Zaktualizowane dokumenty Zamawiający przekazuje w załączeniu.

8. Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wiążącej ścieżki rowerowej z mieszanki AC 11W ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć warstwę wiążącą z mieszanki AC 16W zgodnie ze STWiORB D 05.03.05.



Fundusze Europejskie
Polska Wschodnia



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

9. Pytanie:

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - prosimy o złagodzenie wymagań dla wskaźnika piaskowego do wartości 35.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć wartość wskaźnika piaskowego równą 45 zgodnie ze STWiORB D 04.04.02.

10. Pytanie:

D.08.01.01 Krawężniki betonowe - prosimy o zmianę parametru nasiąkliwości z 5 na 6.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć wartość nasiąkliwości zgodną ze STWiORB D 08.01.01.

11. Pytanie:

D.08.02.01. Chodnik z brukowej kostki betonowej - prosimy o zmianę parametru nasiąkliwości z 5 na 6.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć wartość nasiąkliwości zgodną ze STWiORB D 08.02.01.

12. Pytanie:

D.08.03.01. Obrzeże betonowe - prosimy o zmianę parametru nasiąkliwości z 5 na 6.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć wartość nasiąkliwości zgodną ze STWiORB D 08.03.01.

13. Pytanie:

D.08.04.01. Wjazdy i wyjazdy z brukowej kostki betonowej - prosimy o zmianę parametru nasiąkliwości z 5 na 6.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć wartość nasiąkliwości zgodną ze STWiORB D 08.04.01.

14. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie koszty wynikające z zapisów umownych, a w szczególności wskazanych w § 4, pkt 2 oraz § 8 pkt 5, należy uwzględnić w ofercie poprzez rozrzućenie ich na wszystkie pozycje kosztorysowe.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie koszty wynikające z postanowień umowy a nie wymienione z bezpośrednio w pozycjach kosztorysu ofertowego należy uwzględnić proporcjonalnie w cenach jednostkowych wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego.



Fundusze Europejskie
Polska Wschodnia



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



15. Pytanie:

Prosimy o przekazanie tabeli robót ziemnych.

Odpowiedź:

W celu wykonania rzetelnej wyceny robót ziemnych tabela robót ziemnych nie jest konieczna. Ilości podane w Kosztorysie ofertowym w poz. 48 oraz 49 są prawidłowe i takie należy przyjąć do wyceny.

16. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie że zgodnie z DM.00.00.00. w cenie kontraktowej należy uwzględnić inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznego dróg oraz budynków przed realizacją zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokołów z ich właścicielami lub zarządcami.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w cenie kontraktowej należy uwzględnić inwentaryzację fotograficzną stanu technicznego dróg oraz budynków przed realizacją zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokołów z ich właścicielami lub zarządcami.


17. Pytanie:

SST D 02.04.03. Wzmocnienie podłoża gruntowego kolumnami CMC powołuje się na brakującą SST D 02.04.01, prosimy o przekazanie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ poprzez zmianę STWiORB D 02.04.03. Zaktualizowany dokument Zamawiający przekazuje w załączeniu.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

inż. Kazimierz Pidek

W załączeniu:

1. Zaktualizowane; STWiORB D 01.03.01, STWiORB D 01.03.04, STWiORB D 01.03.09, STWiORB D 07.03.01, STWiORB D 07.07.01 oraz STWiORB T 01.00.00, STWiORB D 02.04.03.



Fundusze
Europejskie
Polska Wschodnia



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

