

WYCENA OFERTOWA - załącznik nr 7 do SIWZ

NA UTRZYMANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN

Lp.	Element scalony - rodzaj robót. Skrócony opis robót (Pełny opis czynności do kalkulacji ofertowej cen jednostkowych zawiera zał. nr 8)	Jedn.	Ilość	Cena jedn. w zł netto	Wartość zł netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE					
I-1	Malowanie łożysk stycznych z rusztowania	szt.	200,00		
I-2	Malowanie łożysk rolkowych z rusztowania	szt.	200,00		
I-3	Malowanie łożysk stycznych bez rusztowań	szt.	200,00		
I-4	Malowanie łożysk rolkowych bez rusztowań	szt.	200,00		
I-5	Malowanie poręczy pod ruchem (farby chlorokauczukowe)	mb	1000,00		
I-6	Malowanie poręczy pod ruchem (farby olejne)	mb	1000,00		
I-7	Malowanie poręczy (farby chlorokauczukowe)	mb	1000,00		
I-8	Malowanie poręczy (farby olejne)	mb	1000,00		
I-9	Malowanie poręczy ocynkowanych	mb	300,00		
I-10	Malowanie poręczy ocynkowanych (pod ruchem)	mb	300,00		
I-11	Malowanie elementów stal. w tym poręczy z rur (pod ruchem)	m2	300,00		
I-12	Malowanie elementów stal. w tym poręczy z rur	m2	300,00		
I-13	Malowanie powierzchni betonowych środkami antykorozyjnymi z rusztowań	m2	500,00		
I-14	Malowanie powierzchni betonowych środkami antykorozyjnymi bez rusztowań	m2	500,00		
I-15	Malowanie powierzchni betonowych farbami emulsyjnymi z rusztowań	m2	500,00		
I-16	Malowanie powierzchni betonowych farbami emulsyjnymi bez rusztowań	m2	500,00		
I-17	Malowanie powierzchni betonowych farbami akrylowymi z rusztowań	m2	500,00		
I-18	Malowanie powierzchni betonowych farbami akrylowymi bez rusztowań	m2	400,00		
I-19	Zabezpieczenie pomalowanych powierzchni preparatem przed graffiti	m2	500		
Razem dział ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE					
II UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA OBIEKTACH					
II-20	Oczyszczenie nawierzchni na obiekcie	m2	2000,00		
II-21	Oczyszczenie chodników na obiekcie	m2	5000,00		
II-22	Oczyszczenie schodów, skarp, i stożków i terenu przyległego	m2	10000,00		
II-23	Oczyszczenie rowów	m	1500,00		
II-24	Przepusty o śr. 0,60 bez wywozu	m	60,00		
II-25	Przepusty o śr. 0,80 bez wywozu	m	120,00		
II-26	Przepusty o śr. 1,00 bez wywozu	m	120,00		
II-27	Przepusty o śr. 1,25 bez wywozu	m	120,00		
II-28	Przepusty o śr. 1,50 bez wywozu	m	120,00		
II-29	Przepusty o przekroju prost. bez wywozu	m3	60,00		
II-30	Przepusty o śr. 0,60 z wywozem	m	60,00		
II-31	Przepusty o śr. 0,80 z wywozem	m	120,00		
II-32	Przepusty o śr. 1,00 z wywozem	m	120,00		
II-33	Przepusty o śr. 1,25 z wywozem	m	120,00		
II-34	Przepusty o śr. 1,50 z wywozem	m	120,00		
II-35	Przepusty o przekroju prost. z wywozem	m3	100,00		
II-36	Mycie prowadnicy pod ruch (1mb=0,45m2)	m2	800,00		
II-37	Mycie poręczy (1mb=1,25m2)	m2	400,00		
II-38	Czyszczenie powierzchni betonu pokrytych graffiti strumieniem gorącej wody pod ciśnieniem	m2	200,00		
II-39	Oczyszczenie szczelin dylatacyjnych	m	2000,00		
II-40	Usunięcie samosiejek o śr. 16-20cm	szt.	200,00		
II-41	Oczyszczenie wpustów odwadniających	szt.	1000,00		
II-42	Oczyszczenie filarów z naniesień	m3	100,00		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
II-43	Oczyszczenie wpustów, wlotów przepustów i ścieków w okresie zimowym ze śniegu lub lodu	m3	100,00		
II-44	Oczyszczenie ścieków z elementów prefabrykowanych	m	1000,00		
II-45	Usuwanie sopli zagrażających uczestnikom ruchu	h	50,00		
Razem dział UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA OBIEKTACH					
III	NAPRAWA LUB WYMIANA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA OBIEKTÓW				
III-46	Wymiana krawężników na obiekcie (krawężniki bet.)	m	100,00		
III-47	Wymiana krawężników na obiekcie (krawężniki kam.)	m	100,00		
III-48	Naprawa bariery drogowej rozstaw słupków co 4m	m	100,00		
III-49	Naprawa bariery drogowej rozstaw słupków co 2m	m	100,00		
III-50	Naprawa zakończenia bariery drogowej rozstaw słupków co 4m	m	100,00		
III-51	Naprawa zakończenia bariery drogowej rozstaw słupków co 2m	m	100,00		
III-52	Naprawa bariery drogowej rozstaw słupków co 4m (prowadnice z odzysku)	m	300,00		
III-53	Naprawa bariery drogowej rozstaw słupków co 2m (prowadnice z odzysku)	m	300,00		
III-54	Ustawienie bariery drog. rozstaw słupków co 4,0m	m	200,00		
III-55	Ustawienie bariery drog. rozstaw słupków co 2,0m	m	200,00		
III-56	Ustawienie bariery drog. rozstaw słupków co 4,0m (prowadnice z odzysku)	m	200,00		
III-57	Ustawienie bariery drog. rozstaw słupków co 2,0m (prowadnice z odzysku)	m	200,00		
III-58	Naprawa bariery sprężystej na obiekcie (SP 06)	t.	5,00		
III-59	Naprawa poręczy most (1mb=42.5kg)	m	200,00		
III-60	Ustawienie bariery sprężystej na obiekcie (SP06)	t.	3,00		
III-61	Prowadnice mocowane do poręczy wyc. 1,0mb	m	100,00		
III-62	Wymiana poręczy (zwykłe)	t.	4,00		
III-63	Wymiana poręczy (ocynkowane)	t.	1,00		
III-64	Poręcze (bariery) ochronne z przeciągiem z rur o śred. 48 i 42mm o rozstawie słupków co 2,0m	m	200,00		
III-65	Wykonanie podwyższenia poręczy pochwytem rurowym	m	300,00		
III-66	Poręcze przy przy schodach mocowane do ścian	m	100,00		
III-67	Poręcz schodowa mocowana w konstrukcji stopni	m	200,00		
III-68	Wykonanie konstrukcji wsporczej umożliwiającej podwieszenie w poziomie instalacji odwadniającej	m	200,00		
III-69	Wykonanie elementów instalacji odwadniającej z PCV do 150mm	m	300,00		
III-70	Wykonanie elementów instalacji odwadniającej z PCV powyżej 150mm	m	300,00		
III-71	Wykonanie elementów instalacji odwadniającej z PCV powyżej 150mm z zastosowaniem podnośnika koszowego	m	100,00		
III-72	Zalanie szczelin masą zalewową np.: "Carbitex"	m	500,00		
III-73	Wykonanie izolacji np. w systemie „ Servdek/Servipak” 3mm	m2	30,00		
III-74	Wykonanie izolacji np. w systemie „ Servdek/Servipak” 6mm	m2	40,00		
III-75	Wykonanie izolacji z papy grzewalnej na podłożu wymagającym skucia i wyrównanie zaprawami	m2	400,00		
III-76	Wykonanie izolacji z papy grzewalnej	m2	200,00		
III-77	Wykonanie izolacji na zimno (smar.2x)	m2	300,00		
III-78	Wymiana żelbetowych stopni schodów w obudowie z ką. 80X80(3,0x0,35x0,08)	m	60,00		
III-79	Wymiana żelbetowych pokryw studzienek rewizyjnych (50x50; 50x100)	m2	20,00		
III-80	Wymiana elementów konstrukcji stalowej spawanej	t.	2,50		
III-81	Obrobienie dylatacji gzymsu blachą aluminiową gr.2mm	m2	40,00		
III-82	Naprawa dylatacji elastomerowo-bitumicznej (uzupełnienie masy na długości 1,0m przy założonym przekroju wypełnienia 15,0cm x 50,0cm)	m	50,00		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
III – 83	Naprawa nawierzchni antypoślizgowej chemoutwardzalnej gr.4mm	m2	300,00		
Razem dział REMONT LUB WYMIANA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA OBIEKTÓW					
IV	NAPRAWA LUB WYKONANIE UMOCNIEŃ				
IV – 84	Umocnienie skarpy dyblami pow. pł. do 4,0m	m2	300,00		
IV – 85	Umocnienie skarpy dyblami pow. sfer. do 4,0m	m2	300,00		
IV – 86	Umocnienie skarpy dyblami pow. pł. pow. 4,0m	m2	300,00		
IV – 87	Umocnienie skarpy dyblami pow. sfer. pow. 4,0m	m2	300,00		
IV – 88	Umocnienie skarp brzegowych lub stożków kostką brukarską gr. 8cm	m2	500,00		
IV – 89	Naprawy umocnienia pełnego (kostka, dyble, bruk)	m2	300,00		
IV – 90	Ułożenie ścieków liniowych z rusztem żeliwnym	m	100,00		
IV – 91	Ułożenie ścieków liniowych z rusztem ocynkowanym	m	100,00		
IV – 92	Instalacja studzienki współpracującej ze ściekiem liniowym	szt.	20,00		
IV – 93	Ułożenie ścieków na skarpach z elementów betonowych	m	150,00		
IV – 94	Wykonanie opierzenia ścianki utrzymującej nasyp z przewodnic pochodzących z odzysku (mat. Zam.)	m2	100,00		
IV – 95	Wykonanie opierzenia ścianki utrzymującej nasyp z przewodnic pochodzących z odzysku (mat. Wyk.)	m2	100,00		
IV – 96	Naprawa umocnienia typu „Krata” „Ażury”	m2	200,00		
IV – 97	Umocnienie skarp brzegowych narzutem kamiennym 31-63mm	m3	100,00		
IV – 98	Umocnienie skarp brzegowych narzutem kamiennym 63-100mm	m3	100,00		
IV – 99	Wykonanie umocnienia opaską z poj. kieszki faszynowej	m	200,00		
IV – 100	Wykonanie umocnień materacami gabionowymi wys 25cm z wypełnieniem kamieniem łamanym 100mm	m3	200,00		
IV – 101	Damiowanie skarp	m2	400,00		
IV – 102	Wykonanie trawników na skarpach	m2	400,00		
IV – 103	Wykonanie trawników na powierzchni płaskiej	m2	500,00		
Razem dział REMONTY LUB WYKONANIE UMOCNIEŃ					
V	NAPRAWY BETONU				
V – 104	Naprawa konstrukcji betonowej	m3	20,00		
V – 105	Naprawa konstrukcji żelbetowej	m3	20,00		
V – 106	Naprawa konstrukcji żelbetowej (belki podporeczowej) z zastosowaniem podnośnika koszowego	m3	20,00		
V – 107	Naprawa konstrukcji betonowej zaprawą bezskurczową (np. Repaco 1-10, Pol-Scanmix)	m3	15,00		
V – 108	Naprawa konstrukcji żelbetowej zaprawą bezskurczową (np.Repaco 1-10,Pol-Scanmix)	m3	15,00		
V – 109	Zatarcie spękań i rakowin zaprawą cementową głęb. do 0,5cm	m2	100,00		
V – 110	Zatarcie spękań i rakowin zaprawą zaprawą bezskurczową głęb. do 0,5cm	m2	100,00		
V – 111	Ręczna reprofilacja pow. betonu zaprawą polimerowo-cementową	m2	100,00		
V – 112	Cięcie piłą betonu	m2	50,00		
V – 113	Usunięcie zewnętrznej w-wy betonu gr.do 3mm szlifierkami	m2	200,00		
V – 114	Czyszczenie powierzchni betonu strumieniem wody pod ciśnieniem	m2	200,00		
V – 115	Ręczne skucie betonu grub. do 1cm	m2	200,00		
V – 116	Mechaniczne skucie betonu grub. do 1cm	m2	200,00		
Razem dział NAPRAWY BETONU					
VI	PRZYOBIEKTOWE PRACE DROGOWE				
VI – 117	Rozebranie ręczne nawierzchni bitumicznych grub. 4cm	m2	200,00		
VI – 118	Rozebranie ręczne nawierzchni bitumicznych za każdy 1cm grub. ponad 4cm	m2	200,00		
VI – 119	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wym.6x20 cm	m	200,00		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
VI – 120	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wym.8x30 cm	m	200,00		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
VI – 121	Rozebranie chodników z płytek o wym.35x35 cm	m2	200,00		
VI – 122	Rozebranie chodników z kostki brukarskiej	m2	200,00		
VI – 123	Rozebranie ław pod krawężniki	m3	20,00		
VI – 124	Rozebranie krawężników bet. 15x30 na podsypce cem. pias.	m	160,00		
VI – 125	Rozebranie krawężników bet.20x30 na podsypce cem. pias.	m	400,00		
VI – 126	Ustawienie obrzeży trawnikowych o wym.6x20 cm	m	300,00		
VI – 127	Ustawienie obrzeży trawnikowych o wym.8x30cm	m	300,00		
VI – 128	Wykonanie ławy bet. z oporem	m3	20,00		
VI – 129	Ustawienie krawężników bet. 15x30 na podsypce cem. pias.	m	300,00		
VI – 130	Ustawienie krawężników bet.20x30 na podsypce cem. pias.	m	300,00		
VI – 131	Chodniki z z płytek o wym.35x35 cm na podsypce.cem pias	m2	300,00		
VI – 132	Chodniki z z płytek o wym.35x35 cm (przełożenie chodnika do wymiany 25% płytek)	m2	300,00		
VI – 133	Naprawa chodnika z płytek 35x35 bez wymiany płytek	m2	500,00		
VI – 134	Chodniki z kostki brukowej betonowej grub.6 cm na podsypce cem. pias.	m2	500,00		
VI – 135	Chodniki z kostki brukowej betonowej 6cm (przełożenie chodnika do wymiany 25% kostki)	m2	300,00		
VI – 136	Naprawa chodnika z kostki brukowej bez wymiany kostki	m2	500,00		
VI – 137	Chodniki z kostki brukowej betonowej grub.6 cm kolorowej na podsypce cem. pias.	m2	500,00		
VI – 138	Oczyszczenie i przygotowanie drobnych elementów brukarskich z rozbiórki kostka płytki do ponownego użycia	m2	500,00		
VI – 139	Przestawienie krawężników 15x30 cm	m	200,00		
VI – 140	Przestawienie krawężników 20x30 cm	m	200,00		
VI – 141	Przestawienie obrzeży trawnikowych o wym.6x20 cm	m	200,00		
VI – 142	Przestawienie obrzeży o wym.8x30cm	m	200,00		
VI – 143	Uzupełnienie zapadnięć podbudowy piaskiem	m3	100,00		
VI – 144	Uzupełnienie zapadnięć podbudowy gruntocementem Rm=2,5MPa	m3	30,00		
VI – 145	Uzupełnienie zapadnięć podbudowy pianobetonem Rm=5,0MPa	m3	30,00		
VI – 146	Uzupełnienie zapadnięć podbudowy kruszywem	m3	30,00		
VI – 147	Cięcie piła nawierzchni na gł.5cm	m	50,00		
Razem dział PRZYOBIEKTOWE PRACE DROGOWE					
VII	NAPRAWY OKŁADZINY SCHODÓW				
VII – 148	Naprawa okładziny schodów z klinkieru	m2	150,00		
VII – 149	Naprawa okładziny schodów z kostki betonowej	m2	150,00		
VII – 150	Wymiana okładziny schodów z klinkieru	m2	100,00		
VII – 151	Wymiana okładziny schodów na kostkę wibroprasowaną	m2	100,00		
VII – 152	Wymiana okładziny schodów na kostkę wibroprasowaną w obrzeżach betonowych 8x30cm na gruncie 2,5MPa (1mb stopnia szer. 0,35m łącznie z obrzeżem)	mb	300,00		
VII – 153	Naprawa okładziny schodów z kostki wibroprasowanej w obrzeżach betonowych 8x30cm na gruncie 2,5MPa (1mb stopnia szer. 0,35m łącznie z obrzeżem)	mb	300,00		
VII – 154	Wykonanie pochylni dla wózków z obrzeży	mb	300,00		
VII – 155	Wykonanie schodów skarpowych z kostki brukowej 6 cm w obrzeżach 8x30 szer schodów 100 cm	mb	150,00		
VII – 156	Naprawa schodów betonowych	m3	10,00		
Razem dział NAPRAWY OKŁADZINY SCHODÓW					
VIII	INNE PRACE TOWARZYSZĄCE I USŁUGI				
VIII – 157	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	30,00		
VIII – 158	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	20,00		
VIII – 159	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	20,00		
VIII – 160	Roboty ziemne ręczne z transportem urobku na odl.1km	m3	150,00		
VIII – 161	Roboty ziemne wykonane koparkami z transportem urobku na odl.1km	m3	100,00		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
VIII – 162	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozp. 0,5km	m3	100,00		
VIII – 163	Wywiezienie gruzu sprzymowanego załadunek ręczny odl. śred. 5km	m3	100,00		
VIII – 164	Wywiezienie gruzu sprzymowanego załadunek mechaniczny odl. śred. 5km	m3	100,00		
VIII – 165	Dowiezienie piasku we wskazane przy zagrożonym powodziowo obiekcie	m3	200,00		
VIII – 166	Rozebranie betonu niezbrojonego	m3	20,00		
VIII – 167	Rozebranie betonu zbrojonego	m3	20,00		
VIII – 168	Wyjazdy interwencyjne na zlecenie	godz	200,00		
VIII – 169	Przejazdy patrolowe na zlecenie	godz	200,00		
VIII – 170	Udostępnianie samochodu dla zamawiającego w celach służbowych	godz	200,00		
Razem dział INNE PRACE i USŁUGI					
RAZEM działy I – VIII netto					
PODATEK VAT 23 %					
RAZEM działy I – VIII brutto					

.....

Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy