

**STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ W LUBLINIE**
20-029 Lublin ul. M.C. Skłodowskiej 3 tel. 532-76-79 tel./fax 532-76-88
e-mail: sitk@sitk.lublin.pl
Bank PEKAO S.A. Lublin nr 59 1240 5497 1111 0000 5001 1199



Nr rej. 59/10

TYTUŁ OPRACOWANIA:

*Remont ul. Wajdeloty w Lublinie odcinek od skrzyżowania
z ul. Grażyny do skrzyżowania z ul. Wileńską*

***SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA
DENDROLOGICZNA***

BRANŻA: *Zieleń*

ZLECENIODAWCA: *Gmina Lublin*

ADRES: *Plac Łokietka 1, 20-950 Lublin*

OBIEKT: *ul. Wajdeloty*

NR UMOWY: *137/DM/10 z dnia 28.12.2010*

Lublin, kwiecień 2011 r.

Funkeja	Imię i nazwisko, Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	Irena Choroszyńska	

Spis treści	Str.
1. Dane ogólne	3
2. Zakres opracowania	3
3. Położenie oraz charakterystyka istniejącego drzewostanu	4
WYKAZ INWENTARYZOWANEGO DRZEWOSTANU	
WNIOSKOWANEGO DO USUNIĘCIA	4
4. Gospodarka istniejącym drzewostanem	5

Opis

do szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej.

1. Dane ogólne.

- 1.1. Obiekt: Remont ul. Wajdeloty w Lublinie.
- 1.2. Inwestor: Gmina Lublin, 20-950 Lublin, Plac Łokietka 1
- 1.3. Nr umowy 137/DM/10
- 1.4. Podstawa opracowania:
 - Umowa - Zlecenie
 - Projekt budowlany branży drogowej
 - Mapa do celów projektowych w skali 1:500
 - Wizja lokalna i pomiary drzew.

2. Zakres i cel opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje szczegółową inwentaryzację drzew i krzewów rosnących przy ul. Wajdeloty w Lublinie, wykazujących kolizję z przewidywanym remontem nawierzchni jezdni ulicy, chodników, zjazdów i stanowisk postojowych. Wyniki prac terenowych przedstawiono na planszy w skali 1:500 oraz w zestawieniu tabelarycznym, obejmującym:

Wykaz inwentaryzowanego drzewostanu, który jest jednocześnie wykazem drzew przewidzianych do usunięcia.

W wykazie inwentaryzowanego drzewostanu uwzględniono nr inwentaryzacyjny, zgodny z oznaczeniem na planszy, obwód pnia w cm, mierzony na wys. 1,30 m, średni zasięg rzutu korony w m, orientacyjną całkowitą wysokość w m oraz w kolumnie uwagi podano informację o kondycji zdrowotnej drzewa oraz jego lokalizację.

Inwentaryzacją ogólną objęto krzewy ozdobne, kolidujące z remontem ulicy.

Na planszy podano zasięg występowania, rodzaj oraz zajmowaną powierzchnię.

Szczegółową inwentaryzację drzewostanu wykonano w celu udokumentowania występowania drzew, które w związku z remontem ulicy winny być wnioskowane do usunięcia.

3. Położenie oraz charakterystyka istniejącego drzewostanu.

Ulica Wajdeloty położona jest w zachodniej części m. Lublina w osiedlu "Mickiewicza" LSM. W otoczeniu ulicy znajduje się zabudowa wielorodzinna. Nawierzchnia ulicy jest silnie zniszczona. Projekt remontu zakłada m.in. remont nawierzchni ulicy, zjazdów, chodników oraz miejsc postojowych. W pasie zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem na odcinku od skrzyżowania z Grażyny do wejścia do szkoły ul. Wajdeloty 1 oraz na odcinku ok. 320 m (od skrzyżowania z ul. Wileńską do skrzyżowania z ul. K. Wallenroda), przewidzianym do remontu rosną drzewa i krzewy ozdobne. Są to drzewa w dość dobrej kondycji zdrowotnej. Dwa drzewa głógu jedno szyjkowy odm. czerwono kwiatowej pełnej, rosnące wzdłuż boiska szkolnego oraz budynku szkoły, oraz po zewnętrznej stronie łuku ulicy, pomiędzy budynkami Wajdeloty 10, 12 jak również przy budynku nr 11 w związku ze zwiększeniem ilości miejsc postojowych będzie musiała być usunięta. Drzewa te o miotlastych koronach (liczne "wilki"), powstałych w wyniku prowadzonych silnych cięć sanitarnych wykazują obniżoną kondycję zdrowotną. Do usunięcia przewiduje się również gęsty żywopłot z tawuły, występujący w pasie zieleni. W wyniku budowy/wydłużenia zatoki z miejscami postojowymi dla samochodów krzewy te należy wnioskować do usunięcia. Drzewa objęte inwentaryzacją, przewidziane do usunięcia wykazane zostały w poniższym wykazie.

WYKAZ INWENTARYZOWANEGO DRZEWOSTANU WNIOSKOWANEGO DO USUNIĘCIA

Nr inwent.	Gatunek	Obwód pnia w cm	Zasięg korony w m	Orient. wys. w m	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	głóg jedno szyjkowy odm. czerwono kwiatowa pełna /Crataegus monogyna 'cermesina plena'/	95	7	7	Silne cięcia w koronie, liczne "wilki" Rośnie w rejonie budynku Wajdeloty 1
2.	głóg jedno szyjkowy odm. czerwono kwiatowa pełna /Crataegus monogyna 'cermesina plena'/	103	7	7	Silne cięcia w koronie, liczne "wilki" Rośnie w rejonie budynku Wajdeloty 1
3.	głóg jedno szyjkowy odm.	97	7	7	Silne cięcia w koronie, liczne "wilki"

	czerwono kwiatowa pełna /Crataegus monogyna 'cermesina plena'/				Rośnie w rejonie boiska Wajdeloty 1
4.	głóg jedno szyjkowy odm. czerwono kwiatowa pełna /Crataegus monogyna 'cermesina plena'/	102	7	7	Silne cięcia w koronie, liczne "wilki" Rośnie w rejonie boiska Wajdeloty 1
5.	głóg jedno szyjkowy odm. czerwono kwiatowa pełna /Crataegus monogyna 'cermesina plena'/	86	7	7	Silne cięcia w koronie, liczne "wilki" Rośnie w rejonie boiska Wajdeloty 1
6.	głóg jedno szyjkowy odm. czerwono kwiatowa pełna /Crataegus monogyna 'cermesina plena'/	96	7	7	Silne cięcia w koronie, liczne "wilki" Rośnie w rejonie boiska Wajdeloty 1
7.	głóg jedno szyjkowy odm. czerwono kwiatowa pełna /Crataegus monogyna 'cermesina plena'/	101	7	7	Silne cięcia w koronie, liczne "wilki" Rośnie w rejonie szkoły Wajdeloty 1
8.	głóg jedno szyjkowy odm. czerwono kwiatowa pełna /Crataegus monogyna 'cermesina plena'/	83	7	7	Silne cięcia w koronie, liczne "wilki" Rośnie w rejonie szkoły Wajdeloty 1
9.	głóg jedno szyjkowy odm. czerwono kwiatowa pełna /Crataegus monogyna 'cermesina plena'/	90	7	7	Silne cięcia w koronie, liczne "wilki" Rośnie w rejonie szkoły Wajdeloty 1
10.	głóg jedno szyjkowy odm. czerwono kwiatowa pełna /Crataegus monogyna 'cermesina plena'/	95	7	7	Silne cięcia w koronie, liczne "wilki" Rośnie w rejonie szkoły Wajdeloty 1
11.	głóg jedno szyjkowy odm. czerwono kwiatowa pełna /Crataegus monogyna 'cermesina plena'/	85	7	7	Silne cięcia w koronie, liczne "wilki" Rośnie w rejonie szkoły Wajdeloty 1
12.	głóg jedno szyjkowy odm. czerwono kwiatowa pełna /Crataegus monogyna 'cermesina plena'/	88	7	7	Silne cięcia w koronie, liczne "wilki" Rośnie w rejonie szkoły Wajdeloty 1
13.	głóg jedno szyjkowy odm. czerwono kwiatowa pełna /Crataegus monogyna 'cermesina plena'/	98	7	7	Silne cięcia w koronie, liczne "wilki" Rośnie w rejonie szkoły Wajdeloty 1
14.	głóg jedno szyjkowy odm. czerwono kwiatowa pełna /Crataegus monogyna 'cermesina plena'/	68	7	7	Silne cięcia w koronie, liczne "wilki" Rośnie w rejonie szkoły Wajdeloty 1
15.	głóg jedno szyjkowy odm. czerwono kwiatowa pełna /Crataegus monogyna 'cermesina plena'/	86	7	7	Silne cięcia w koronie, liczne "wilki" Rośnie w rejonie szkoły Wajdeloty 1
16.	głóg jedno szyjkowy odm. czerwono kwiatowa pełna /Crataegus monogyna	93	7	7	Silne cięcia w koronie, liczne "wilki" Rośnie w rejonie szkoły Wajdeloty 1

	'cermesina plena'/				
17.	głóg jedno szyjkowy odm. czerwono kwiatowa pełna /Crataegus monogyna 'cermesina plena'/	78	7	7	Silne cięcia w koronie, liczne "wilki" Rośnie w rejonie szkoły Wajdeloty 1
18.	głóg jedno szyjkowy odm. czerwono kwiatowa pełna /Crataegus monogyna 'cermesina plena'/	93	7	7	Silne cięcia w koronie, liczne "wilki" Rośnie w rejonie szkoły Wajdeloty 1
19.	głóg jedno szyjkowy odm. czerwono kwiatowa pełna /Crataegus monogyna 'cermesina plena'/	92	7	7	Silne cięcia w koronie, liczne "wilki" Rośnie w rejonie szkoły Wajdeloty 1
20.	głóg jedno szyjkowy odm. czerwono kwiatowa pełna /Crataegus monogyna 'cermesina plena'/	93	7	7	Silne cięcia w koronie, liczne "wilki" Rośnie w rejonie szkoły Wajdeloty 1
21.	głóg jedno szyjkowy odm. czerwono kwiatowa pełna /Crataegus monogyna 'cermesina plena'/	91	7	7	Silne cięcia w koronie, liczne "wilki" Rośnie w rejonie szkoły Wajdeloty 1
22.	głóg jedno szyjkowy odm. czerwono kwiatowa pełna /Crataegus monogyna 'cermesina plena'/	91	7	7	Silne cięcia w koronie, liczne "wilki" Rośnie w rejonie budynku Wajdeloty 10
23.	głóg jedno szyjkowy odm. czerwono kwiatowa pełna /Crataegus monogyna 'cermesina plena'/	95	7	7	Silne cięcia w koronie, liczne "wilki" Rośnie w rejonie budynku Wajdeloty 12
24.	głóg jedno szyjkowy odm. czerwono kwiatowa pełna /Crataegus monogyna 'cermesina plena'/	84	7	7	Silne cięcia w koronie, liczne "wilki" Rośnie w rejonie budynku Wajdeloty 11
25.	głóg jedno szyjkowy odm. czerwono kwiatowa pełna /Crataegus monogyna 'cermesina plena'/	89	7	7	Silne cięcia w koronie, liczne "wilki" Rośnie w rejonie budynku Wajdeloty 11
26.	głóg jedno szyjkowy odm. czerwono kwiatowa pełna /Crataegus monogyna 'cermesina plena'/	85	7	7	Silne cięcia w koronie, liczne "wilki" Rośnie w rejonie budynku Wajdeloty 11
27.	głóg jedno szyjkowy odm. czerwono kwiatowa pełna /Crataegus monogyna 'cermesina plena'/	87	7	7	Silne cięcia w koronie, liczne "wilki" Rośnie w rejonie budynku Wajdeloty 11
28.	głóg jedno szyjkowy odm. czerwono kwiatowa pełna /Crataegus monogyna 'cermesina plena'/	84	7	7	Silne cięcia w koronie, liczne "wilki" Rośnie w rejonie budynku Wajdeloty 11

Ponadto do usunięcia przewiduje się żywopłot z tawuły , występujący w pasie zieleni pomiędzy budynkiem Wajdeloty 2 i 11 oraz wzdłuż boiska szkolnego przed budynkiem Wajdeloty 1 od ul. Grażyny po prawej stronie drogi.


4. Gospodarka istniejącym drzewostanem.

Projekt remontu ul. Wajdeloty w Lublinie przewiduje usunięcia 28 szt. drzew głogu jedno szyjkowego odm czerwono kwiatowej pełnej oraz żywopłotu z tawuły, zajmującego powierzchnię 135 m².

Drzewa przewidziane do zachowania wymagają szczególnej ochrony i zabezpieczenia w trakcie prowadzenia robót ziemnych i nawierzchniowych. Wszelkie prace w pobliżu drzew, należy wykonać ręcznie. Podczas wykonywania robót nie wolno uszkodzić korzeni drzew. Korzenie stabilizujące o średnicy powyżej 3 cm należy bezwzględnie pozostawić. W przypadku odstonięcia korzeni należy je zabezpieczyć przed skaleczeniem i przesunięciem. Pod koronami drzew nie może poruszać się sprzęt mechaniczny. Przy pniach nie można składować materiałów budowlanych.

Opracowała: inż. Irena Choroszyńska





Legenda:

- proj. zakres remontu chodników
- proj. zakres remontu chodn. wzmocnionych
- istn. chodnik
- istn. zjazd do regulacji wysokościowej
- proj. zakres remontu stan. postojowych
- proj. zakres remontu drogi wewnętrznej
- proj. krawężnik 15 x 30 x 100 cm
- proj. krawężnik 15 x 30 x 100 cm odnieszony
- proj. obrzeże 8 x 25 x 100
- istn. obrzeże 6 x 20 x 100

- krzewy do wycięcia
- drzewa do wycięcia
- nr inwentaryzacyjny

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP			
Oddział w Lublinie			
INWESTOR: Gmina Lublin z/s Plac Fokietka 1, 20-950 Lublin			
Nr umowy: 137/DW/10		Nr rejestru: 59/2010	
z dnia 28 grudnia 2010			
TEMAT: Remont ul. Wajdeloty w Lublinie			
Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Podpis	skala 1:500
Projektant	Irena Chorozyńska		RYS. 21b

