

Formularz cenowy
Bieżące utrzymanie ulic w okresie – 31.03.2016 r.
w Rejonie nr V

Lp.	Podstawa wyceny	Rodzaj prac Opis zakresu prac i technologii wykonania	Jedn. miary	cena jednost. w zł netto	Ilość jednostek	wartość w zł netto
1. Prace związane z utrzymaniem nawierzchni jezdni ulicy						
1/1	Kalkulacja własna	<p>Naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym o uziarnieniu 0/8 lub 0/11,2 mm, wytworzonym z grysów bazaltowych I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu 50/70 przy użyciu frezarki do nawierzchni drogowych średnia głębokość ubytku- gr. 4 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - mechaniczne rozebranie nawierzchni przy użyciu frezarki wraz z załadunkiem urobku na samochód samowyładowczy - wywóz urobku na odległość do 5 km - ręczne oczyszczenie remontowanego miejsca - posmarowanie krawędzi i dna remontowanego miejsca emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m² (czystego asfaltu) - ręczne ułożenie betonu asfaltowego wraz z dowozem z wytwórni wykonawcy - mechaniczne zagęszczenie walcem betonu asfaltowego do wymaganego profilu 	m ²		6500	
1/2	Kalkulacja własna	<p>Naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym o uziarnieniu 0/8 lub 0/11,2 mm, wytworzonym z grysów bazaltowych I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu 50/70 przy użyciu frezarki do nawierzchni drogowych średnia głębokość ubytku 5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - mechaniczne rozebranie nawierzchni przy użyciu frezarki wraz z załadunkiem urobku na samochód samowyładowczy - wywóz urobku na odległość do 5 km - ręczne oczyszczenie remontowanego miejsca - posmarowanie krawędzi remontowanego miejsca emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m² 	m ²		1650	

		<ul style="list-style-type: none"> - ręczne ułożenie betonu asfaltowego wraz z dowozem z wytwórni wykonawcy - mechaniczne zagęszczenie walcem betonu asfaltowego do wymaganego profilu 				
1/3	Kalkulacja własna	<p>Naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym o uziarnieniu 0/8 lub 0/11,2 mm, wytworzonym z grysów bazaltowych I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu 50/70 z obcięciem krawędzi piłą tarczową i rozebraniem uszkodzonej nawierzchni młotem pneumatycznym średnia głębokość ubytku 4 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - mechaniczne obcięcie krawędzi wyboju piłą tarczową - rozebranie uszkodzonej nawierzchni młotem pneumatycznym - wywóz materiału rozbiórkowego na odległość do 5 km - oczyszczenie remontowanego miejsca - posmarowanie krawędzi i dna remontowanego miejsca emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m² - ręczne ułożenie betonu asfaltowego wraz z dowozem z wytwórni wykonawcy - mechaniczne zagęszczenie walcem betonu asfaltowego do wymaganego profilu 	m ²		450	
1/4	Kalkulacja własna	<p>Naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym o uziarnieniu 0/8 lub 0/11,2 mm, wytworzonym z grysów bazaltowych I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu 50/70 z obcięciem krawędzi piłą tarczową i rozebraniem uszkodzonej nawierzchni młotem pneumatycznym średnia głębokość ubytku 5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - mechaniczne obcięcie krawędzi wyboju piłą tarczową - rozebranie uszkodzonej nawierzchni młotem pneumatycznym - wywóz materiału rozbiórkowego na odległość do 5 km - ręczne oczyszczenie remontowanego miejsca - posmarowanie krawędzi remontowanego miejsca emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m² - ręczne ułożenie betonu asfaltowego wraz z dowozem w wytwórni wykonawcy - mechaniczne zagęszczenie walcem betonu asfaltowego do wymaganego profilu 	m ²		100	

1/5	Kalkulacja własna	<p>Naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznej asfaltem lanym o uziarnieniu 0/8 lub 0/11,2 mm, wytworzonym z grysów bazaltowych I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu 50/70 z obcięciem krawędzi piłą tarczową i rozebraniem uszkodzonej nawierzchni młotem pneumatycznym średnia głębokość ubytku 4 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - mechaniczne obcięcie krawędzi wyboju piłą tarczową - rozebranie uszkodzonej nawierzchni młotem pneumatycznym - wywóz materiału rozbiórkowego na odległość do 5 km - oczyszczenie remontowanego miejsca - posmarowanie krawędzi i dna remontowanego miejsca emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m² czystego asfaltu - ręczne ułożenie asfaltu lanego wraz z dowozem z wytwórni wykonawcy - zatarcie wysiewką bazaltową i wyrównanie do wymaganego profilu 	m ²		250	
1/6	Kalkulacja własna	<p>Naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznej asfaltem lanym o uziarnieniu 0/8 lub 0/11,2 mm, wytworzonym z grysów bazaltowych I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu 50/70 z obcięciem krawędzi piłą tarczową i rozebraniem uszkodzonej nawierzchni młotem pneumatycznym średnia głębokość ubytku 5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - mechaniczne obcięcie krawędzi wyboju piłą tarczową - rozebranie uszkodzonej nawierzchni młotem pneumatycznym - wywóz materiału rozbiórkowego na odległość do 5 km - oczyszczenie remontowanego miejsca - posmarowanie krawędzi i dna remontowanego miejsca emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m² czystego asfaltu - ręczne ułożenie asfaltu lanego wraz z dowozem w wytwórni wykonawcy - zatarcie wysiewką bazaltową do wymaganego profilu 	m ²		200	
1/7	Kalkulacja własna	<p>Wyrównanie lokalnych nierówności masą asfaltu lanego o uziarnieniu 0/8 lub 0/11,2 mm, wytworzonego z grysów I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu 50/70</p> <ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie remontowanego miejsca wraz z usunięciem odspojonych elementów - Wywóz zanieczyszczeń na odległość do 5 km 	Mg		500	

		<ul style="list-style-type: none"> - posmarowanie krawędzi i dna remontowanego miejsca emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m² - ręczne ułożenie asfaltu lanego wraz z dowozem z wytwórni wykonawcy - zatarcie wysiewką bazaltową do wymaganego profilu 				
1/8	Kalkulacja własna	<p>Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym o uziarnieniu 0/8 lub 0/11,2 mm, wytworzonym z grysów I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu 50/70 ręcznie</p> <ul style="list-style-type: none"> - ręczne oczyszczenie remontowanego miejsca wraz z usunięciem luźnych elementów - Wywóz zanieczyszczeń na odległość do 5 km - skropienie podłoża i krawędzi ubytku emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m² czystego asfaltu - ułożenie warstwy betonu asfaltowego ręcznie wraz z dowozem w wytwórni wykonawcy - mechaniczne zagęszczenie walcem betonu asfaltowego do wymaganego profilu 	Mg		400	
1/9	Kalkulacja własna	<p>Wypełnienie ubytków w nawierzchni masą asfaltu lanego o uziarnieniu 0/8 lub 0/11,2 mm, wytworzonego z grysów I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu D50/70 w okresie niesprzyjających warunków atmosferycznych</p> <ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie remontowanego miejsca z wody, śniegu, błota wraz z usunięciem luźnych elementów - Wywóz zanieczyszczeń na odległość do 5 km - osuszenie wypełnianego ubytku palnikiem gazowym - posmarowanie krawędzi i dna remontowanego miejsca emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m² czystego asfaltu - ręczne ułożenie asfaltu lanego wraz z dowozem z wytwórni wykonawcy - zatarcie wysiewką bazaltową do wymaganego profilu 	Mg		400	
1/10	Kalkulacja własna	<p>Wypełnienie ubytków w nawierzchni mieszanką mineralno bitumiczną na zimno w okresie niesprzyjających warunków atmosferycznych</p> <ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie remontowanego miejsca z wody, śniegu, błota wraz z usunięciem luźnych lub przymarzniętych elementów - Wywóz zanieczyszczeń na odległość do 5 km 	Mg		250	

		<ul style="list-style-type: none"> - wysuszenie wypełnianego ubytku palnikiem gazowym - ręczne ułożenie mieszanki mineralno bitumicznej wraz z dowozem z magazynu wykonawcy - zagęszczenie ułożonej mieszanki 				
1/11	Kalkulacja własna	<p>Równanie nierówności nawierzchni przy użyciu frezarki do nawierzchni drogowych (garby, nierówności itp.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - równanie nawierzchni przy użyciu frezarki wraz z załadunkiem urobku na samochód samowładowy - wywóz urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie sfrezowanego miejsca wraz z wywozem zanieczyszczeń 	m ²		8000	
1/12	Kalkulacja własna	<p>Naprawa nawierzchni z klinkieru</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie uszkodzonej nawierzchni - oczyszczenie i przesortowanie materiału - rozebranie starej podsypki cementowo piaskowej średnio 5 cm - wywóz materiałów rozbiórkowych na odległość do 5 km - ułożenie nowej podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania - ułożenie klinkieru wraz z ubiciem i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo - piaskowej (klinkier z rozbiórki z ewentualnym dowozem brakującego materiału z depozytu) 	m ²		100	
1/13	Kalkulacja własna	<p>Naprawa nawierzchni z kostki nieregularnej granitowej lub bazaltowej</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie uszkodzonej nawierzchni - oczyszczenie i przesortowanie materiału - rozebranie starej podsypki cementowo piaskowej średnio 5 cm - wywóz materiałów rozbiórkowych na odległość do 5 km - ułożenie nowej podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania - ułożenie kostki wraz z ubiciem i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo – piaskową (kostka z rozbiórki) 	m ²		200	
1/14	Kalkulacja własna	<p>Naprawa nawierzchni z bruku</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie uszkodzonej nawierzchni - oczyszczenie i przesortowanie materiału - rozebranie starej podsypki cementowo piaskowej średnio 5 cm - wywóz materiałów rozbiórkowych na odległość do 5 km - ułożenie nowej podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej 	m ²		80	

		<ul style="list-style-type: none"> - przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania - ułożenie bruku wraz z ubiciem i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo – piaskową (bruk z rozbiórki) 				
1/15	Kalkulacja własna	<p>Naprawa nawierzchni z kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie kostki brukowej - oczyszczenie i przesortowanie materiału - rozebranie starej podsypki cementowo- piaskowej średnio 5 cm - wywóz materiałów rozbiórkowych na odległość do 5 km - ułożenie nowej podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania (lub w przypadku zatok autobusowych lub bezpośredniego sąsiedztwa drzew podsypki z grys 2- 5 mm) - ułożenie kostki brukowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka z rozbiórki) 	m ²		600	
1/16	Kalkulacja własna	<p>Naprawa nawierzchni z płyt drogowych betonowych kwadratowych lub sześciokątnych gr. 15 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie uszkodzonej nawierzchni - oczyszczenie i przesortowanie materiału - rozebranie starej podsypki cementowo piaskowej średnio 5 cm - wywóz materiałów rozbiórkowych na odległość do 5 km - ułożenie nowej podsypki cementowo-piaskowej 1:4 wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania - ułożenie płyt wraz z ubiciem i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo – piaskową (płyty z rozbiórki) 	m ²		100	
1/17	Kalkulacja własna	<p>Naprawa nawierzchni remonterem –rakowiny i spękania</p> <ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie podłoża - skropienie podłoża emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m² czystego asfaltu - wypełnienie ubytku kruszywem otoczonym emulsją asfaltową - posypanie remontowanego miejsca czystym kruszywem - usunięcie pozostałego kruszywa które nie zostało związane w czasie przejazdu pojazdów po remontowanym miejscu 	m ²		1500	
1/18	Kalkulacja własna	<p>Naprawa nawierzchni remonterem – średnia głębokość ubytku do 2 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie podłoża - skropienie podłoża emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m² czystego 	m ²		600	

		asfaltu - wypełnienie ubytku kruszywem otoczonym emulsją asfaltową - posypanie remontowanego miejsca czystym kruszywem - usunięcie pozostałego kruszywa które nie zostało związane w czasie przejazdu pojazdów po remontowanym miejscu				
1/19	Kalkulacja własna	Naprawa nawierzchni remonterem –średnia głębokość ubytku 3 cm - oczyszczenie podłoża - skropienie podłoża emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m ² czystego asfaltu - wypełnienie ubytku kruszywem otoczonym emulsją asfaltową - posypanie remontowanego miejsca czystym kruszywem - usunięcie pozostałego kruszywa które nie zostało związane w czasie przejazdu pojazdów po remontowanym miejscu	m ²		300	
1/20	Kalkulacja własna	Wypełnienie wadliwie wykonanych spoin w nawierzchni bitumicznej lub spękań odbitych bitumiczną masą zalewową - oczyszczenie spoiny i podłoża palnikiem gazowym wraz z ogrzaniem - wypełnienie szczeliny bitumiczną masą zalewową.	m		300	
1/21	Kalkulacja własna	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni (pojedyncze) - mechaniczne oczyszczanie starej nawierzchni - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości zależnej od tekstury nawierzchni - rozsypanie kruszywa bazaltowego o uziarnieniu 2-6 mm w odpowiedniej ilości - zawałowanie walcem ogumionym - pielęgnacja wykonanego utrwalenia - usunięcie pozostałego kruszywa które nie zostało związane w czasie przejazdu pojazdów	m ²		150	
1/22	Kalkulacja własna	Wypełnienie zapadnięć podłoża gruntowego piaskiem -wypełnienie zaniżenia ("kawerny") piaskiem warstwami z zagęszczeniem wraz (warstwa do 20cm) z dowozem piasku	m ³		150	
1/23	Kalkulacja własna	Wypełnienie zapadnięć podbudowy piaskiem stabilizowanym cementem o Rm = 2,5 MPa -wypełnienie powstałego ubytku (zaniżenia) piaskiem stabilizowanym cementem o Rm = 2,5 MPa wytworzonego w	m ³		100	

		betoniarce warstwami (warstwa do 20cm) z zagęszczeniem wraz z dowozem piasku stabilizowanego				
1/24	Kalkulacja własna	Wypełnienie zapadnięć podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm - wypełnienie powstałego ubytku (zaniżenia) kruszywem łamanym warstwami z zagęszczeniem wraz z dowozem kruszywa	m ³		120	
1/25	Kalkulacja własna	Wypełnienie zapadnięć nawierzchni betonem asfaltowym o uziarnieniu 0/16 mm/ 0/22 mm (dla warstwy wiążącej) , wytworzonego z grysów I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu D50/70 ręcznie - oczyszczenie podłoża i wywóz zanieczyszczeń na odległość do 5 km - skropienie podłoża emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m ² czystego asfaltu - ułożenie warstwy betonu asfaltowego ręcznie wraz z dowozem w wytwórni wykonawcy - mechaniczne zagęszczenie betonu asfaltowego do wymaganego profilu	Mg		100	
Razem 1 w zł netto						
2. Prace związane z utrzymaniem nawierzchni chodników						
2/1	Kalkulacja własna	Naprawa cząstkowa chodnika z płyt betonowych 35x35x5 na podsypce cementowo- piaskowej z zamulaniem spoin zaprawą cementową (bez uzupełniania płyt) - rozebranie płyt 35x35x5 - przesortowanie materiału oraz wywóz gruzu na odległość- do 5 km - rozebranie starej podsypki cementowo piaskowej średnio 5 cm - wywóz materiałów rozbiórkowych na odległość do 5 km - ułożenie nowej podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania - ułożenie chodnika z plyt odzyskowych 5 cm z ewentualnym dowozem brakującego materiału z depozytu - wypełnienie spoin zaprawą cementowo - piaskową	m ²		3000	
2/2	Kalkulacja własna	Naprawa cząstkowa chodnika z płyt betonowych 35x35x5 na podsypce cementowo- piaskowej z zamulaniem spoin zaprawą cementową (z wymianą uszkodzonych płyt))	m ²		400	

		<ul style="list-style-type: none"> - rozebranie płyt 35x35x5 - wywóz gruzu na odległość do 5 km - rozebranie starej podsypki cementowo piaskowej średnio 5 cm - wywóz materiałów rozbiórkowych na odległość do 5 km - ułożenie nowej podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania - ułożenie chodnika z plyt nowych - wypełnienie spoin zaprawą cementowo - piaskową 				
2/3	Kalkulacja własna	<p>Naprawa cząstkowa chodnika z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo- piaskowej z zamulaniem spoin zaprawą cementową (bez uzupełniania płyt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie płyt - przesortowanie materiału oraz wywóz gruzu na odległość- do 5 km - rozebranie starej podsypki cementowo piaskowej średnio 5 cm - wywóz materiałów rozbiórkowych na odległość do 5 km - ułożenie nowej podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania - ułożenie chodnika z plyt odzyskowych z ewentualnym dowozem brakującego materiału z depozytu - wypełnienie spoin zaprawą cementowo - piaskową 	m ²		250	
2/4	Kalkulacja własna	<p>Naprawa cząstkowa chodnika z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo- piaskowej z zamulaniem spoin zaprawą cementową (z wymianą uszkodzonych płyt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie płyt - przesortowanie materiału oraz wywóz gruzu na odległość- do 5 km - rozebranie starej podsypki cementowo piaskowej średnio 5 cm - wywóz materiałów rozbiórkowych na odległość do 5 km - ułożenie nowej podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania - ułożenie chodnika z plyt nowych, - wypełnienie spoin zaprawą cementowo - piaskową wraz z pielęgnacją 	m ²		150	
2/5	Kalkulacja własna	<p>Naprawa cząstkowa chodnika z płyt betonowych wibroprasowanych koloru piaskowego o fakturze kamienia łamanego 50x50x6 na podsypce cementowo- piaskowej z</p>	m ²		250	

		zamulением spoin piaskiem (bez uzupełniania płyt) <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie płyt 50x50x6 - przesortowanie materiału oraz wywóz gruzu na odległość do 5 km - rozebranie starej podsypki cementowo piaskowej średnio 5 cm - wywóz materiałów rozbiórkowych na odległość do 5 km - ułożenie nowej podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania - ułożenie chodnika z płyt odzyskowych z ewentualnym dowozem brakującego materiału z depozytu - wypełnienie spoin piaskiem 				
2/6	Kalkulacja własna	Naprawa cząstkowa chodnika z płyt betonowych wibroprasowanych koloru piaskowego o fakturze kamienia łamanego 50x50x6 na podsypce cementowo- piaskowej z zamulением spoin piaskiem (z wymianą uszkodzonych płyt)) <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie płyt 50x50x6 - wywóz gruzu na odległość do 5 km - rozebranie starej podsypki cementowo piaskowej średnio 5 cm - wywóz materiałów rozbiórkowych na odległość do 5 km - ułożenie nowej podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania - ułożenie chodnika z płyt nowych , - wypełnienie spoin piaskiem 	m ²		120	
2/7	Kalkulacja własna	Naprawa nawierzchni z kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (bez wymiany kostki) <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie kostki brukowej - rozebranie starej podsypki cementowo piaskowej średnio 5 cm - wywóz materiałów rozbiórkowych na odległość do 5 km - ułożenie nowej podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania - ułożenie kostki brukowej z wypełnieniem spoin piaskiem z ewentualnym dowozem brakującego materiału z depozytu 	m ²		1000	
2/8	Kalkulacja własna	Naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznej chodnika z asfaltem lanym o uziarnieniu 0/8 lub 0/11,2 mm, wytworzonego z	m ²		100	

		<p>grysów bazaltowych I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu 50/70 z obcięciem krawędzi piłą tarczową i rozebraniem uszkodzonej nawierzchni młotem pneumatycznym średnia głębokość ubytku 3 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - mechaniczne obcięcie krawędzi wyboju piłą tarczową - rozebranie uszkodzonej nawierzchni młotem pneumatycznym - wywóz materiału rozbiórkowego na odległość do 5 km - oczyszczenie remontowanego miejsca - posmarowanie krawędzi i dna remontowanego miejsca emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m² - ręczne ułożenie asfaltu lanego wraz z dowozem z wytwórni wykonawcy - zatarcie wysiewką bazaltową i wyrównanie do wymaganego profilu 				
2/9	Kalkulacja własna	<p>Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35 x 35 x 5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie płytek wraz z przesortowaniem materiału - odwóz gruzu i materiału odzyskowego na odległość do 5 km 	m ²		1200	
2/10	Kalkulacja własna	<p>Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie płytek wraz z przesortowaniem materiału - odwóz gruzu i materiału odzyskowego na odległość do 5 km 	m ²		200	
2/11	Kalkulacja własna	<p>Rozebranie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie kostki wraz z przesortowaniem materiału - odwóz gruzu i materiału odzyskowego na odległość do 5 km 	m ²		300	
2/12	Kalkulacja własna	<p>Ułożenie chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo – piaskowej z zamulaniem spoin zaprawą cementową (płyty odzyskowe)</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyrównanie podłoża - dowóz płyt z magazynu materiałów rozbiórkowych - ułożenie nawierzchni chodnika z płyt na podsypce cementowo piaskowej grubości 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo piaskową 	m ²		100	
2/13	Kalkulacja własna	<p>Ułożenie chodnika z kostki brukowej grubości 6cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka odzyskowa)</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyrównanie podłoża - dowóz materiału z magazynu materiałów rozbiórkowych - ułożenie nawierzchni chodnika z płyt na podsypce cementowo 	m ²		500	

		piaskowej grubości 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo piaskową				
Razem 2 w zł netto						
3. Prace związane z utrzymaniem elementów nawierzchni jezdni i chodników						
3/1	Kalkulacja własna	Przestawienie obrzeży betonowych 6x20 - rozebranie obrzeży i oczyszczenie materiału - ustawienie obrzeży na podsypce cementowo piaskowej grubości 5 cm wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		1200	
3/2	Kalkulacja własna	Przestawienie obrzeży betonowych 8x30 - rozebranie obrzeży i oczyszczenie materiału - ustawienie obrzeży na podsypce cementowo piaskowej grubości 5 cm wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cem.	m		120	
3/3	Kalkulacja własna	Przestawienie krawężników betonowych 15x30 - rozebranie krawężników i oczyszczenie materiału - rozebranie oporu betonowego za krawężnikiem - wywóz gruzu na odległość do 5 km - ustawienie krawężników na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 cm na gotowej ławie - wykonanie oporu za krawężnikiem 10x 10 cm z betonu B10	m		200	
3/4	Kalkulacja własna	Przestawienie krawężników betonowych 20x30 - rozebranie krawężników i oczyszczenie materiału - rozebranie oporu betonowego za krawężnikiem - wywóz gruzu na odległość do 5 km - ustawienie krawężników na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 cm na gotowej ławie - wykonanie oporu za krawężnikiem 10x 15 cm z betonu B10	m		300	
3/5	Kalkulacja własna	Rozebranie obrzeży 6x20 - rozebranie obrzeży wraz z przesortowaniem materiału - odwóz gruzu i materiału odzyskowego na odległość do 5 km	m		800	
3/6	Kalkulacja własna	Rozebranie obrzeży 8x30 - rozebranie obrzeży wraz z przesortowaniem materiału - odwóz gruzu i materiału odzyskowego na odległość do 5 km	m		60	
3/7	Kalkulacja własna	Rozebranie ław pod krawężniki -rozebranie ławy -odwóz gruzu na odległość do 5 km	m ³		80	
3/8	Kalkulacja	Rozebranie krawężników 15x30	m		600	

	własna	- rozebranie krawężników wraz z przesortowaniem materiału - odwóz gruzu i materiału odzyskowego na odległość do 5 km				
3/9	Kalkulacja własna	Rozebranie krawężników 20x30 cm - rozebranie krawężników wraz z przesortowaniem materiału - odwóz gruzu i materiału odzyskowego na odległość do 5 km	m		500	
3/10	Kalkulacja własna	Ustawienie obrzeży 6x20 cm - ustawienie obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm - wypełnienie spoin zaprawą cementową	m		800	
3/11	Kalkulacja własna	Ustawienie obrzeży 6x20 cm (odzyskowych) -dowóz obrzeży z magazynu z odległości do 5 km -ustawienie obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm - wypełnienie spoin zaprawą cementową	m		400	
3/12	Kalkulacja własna	Ustawienie obrzeży 8x30 cm - ustawienie obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm - wypełnienie spoin zaprawą cementową	m		300	
3/13	Kalkulacja własna	Ustawienie obrzeży 8x30 cm (odzyskowych) -dowóz obrzeży z magazynu z odległości do 5 km -ustawienie obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm -wypełnienie spoin zaprawą cementową	m		100	
3/14	Kalkulacja własna	Ława betonowa pod krawężniki wraz z oporem z betonu C8/10 - przygotowanie i ustawienie deskowań pod ławę -wykonanie ławy z betonu wraz z dowozem z wytwórni oraz z ręcznym ubiciem -rozebranie deskowań i pielęgnacja betonu	m ³		90	
3/15	Kalkulacja własna	Ustawienie krawężników 15 x30 cm - ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm - wypełnienie spoin zaprawą cementową	m		900	
3/16	Kalkulacja własna	Ustawienie krawężników 15 x30 cm (odzyskowych) -dowóz krawężników z magazynu z odległości do 5 km - ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm z ewentualnym dowozem brakującego materiału z depozytu	m		200	

		- wypełnienie spoin zaprawą cementową				
3/17	Kalkulacja własna	Ustawienie krawężników 20 x30 cm -ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm - wypełnienie spoin zaprawą cementową	m		500	
3/18	Kalkulacja własna	Ustawienie krawężników 20 x30 cm (odzyskowych) -dowóz krawężników z magazynu z odległości do 5 km -ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm z ewentualnym dowozem brakującego materiału z depozytu - wypełnienie spoin zaprawą cementową	m		250	
3/19	Kalkulacja własna	Transport materiałów nadających się do ponownego użycia (tzw. odzyskowe) z ręcznym załadunkiem i rozładunkiem do magazynu materiałów odzyskowych wraz ze złożeniem w tym magazynie lub z magazynu na budowę średnia odległość transportu 5 km - ręczny załadunek materiałów na samochód lub przyczepę - dowóz materiałów do magazynu wykonawcy lub na budowę - ręczny rozładunek wraz z ułożeniem materiałów w magazynie lub na budowie	m ³		80	
3/20	Kalkulacja własna	Wywiezienie gruzu z terenu robót na średnią odległość transportu 5 km - ręczny lub mechaniczny załadunek materiałów na samochód lub przyczepę ciągnikową - odwóz materiałów na odległość-średnio 5 km (kruszarka) - mechaniczny rozładunek gruzu w miejsce wbudowania lub na wysypisko	m ³		80	
Razem 3 w zł netto						
4. Prace związane z utrzymaniem ulic o nawierzchniach nie ulepszonych tzw. gruntowych						
4/1	Kalkulacja własna	Naprawa dróg gruntowych - profilowanie - mechaniczne profilowanie drogi gruntowej równiarką do wymaganego spadku poprzecznego - kontrola pracy sprzętu przez robotnika i usuwanie nadziarna z materiału utwardzonego lub uzupełnianie miejsc o większych ubytkach	m ²		1550	
4/2	Kalkulacja	Naprawa dróg gruntowych – profilowanie i zagęszczanie				

	własna	<ul style="list-style-type: none"> - mechaniczne profilowanie drogi gruntowej równiarką do wymaganego spadku poprzecznego - kontrola pracy sprzętu przez robotnika i usuwanie nadziarna z materiału utwardzonego lub uzupełnianie miejsc o większych ubytkach - mechaniczne zagęszczenie nawierzchni drogi gruntowej po wyrównaniu równiarką walcem ogumionym 	m ²		5000	
4/3	Kalkulacja własna	<p>Naprawa cząstkowa dróg gruntowych destruktem z frezowania, głębokość ubytku do 10 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - ręczne wyrównanie ścianek wyboju - ręczne rozścielenie do wymaganego profilu destruktu dowiezonego na drogę gruntową samochodem samowyladowczym - mechaniczne lub ręczne zagęszczenie ułożonego materiału do wymaganego profilu 	m ²		800	
4/4	Kalkulacja własna	<p>Naprawa cząstkowa dróg gruntowych kruszywem kamiennym głębokość ubytku do 10 cm (kruszywo materiał wykonawcy)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ręczne wyrównanie ścianek wyboju - ręczne rozścielenie do wymaganego profilu kruszywa dowiezonego na drogę gruntową samochodem samowyladowczym - mechaniczne lub ręczne zagęszczenie ułożonego materiału do wymaganego profilu 	m ²		1500	
4/5	Kalkulacja własna	<p>Naprawa cząstkowa dróg gruntowych kruszywem betonowym powstałym po przekruszeniu gruzu betonowego głębokość ubytku do 10 cm (kruszywo materiał wykonawcy)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ręczne wyrównanie ścianek wyboju - ręczne rozścielenie do wymaganego profilu kruszywa dowiezonego na drogę gruntową samochodem samowyladowczym - mechaniczne lub ręczne zagęszczenie ułożonego materiału do wymaganego profilu 	m ²		400	
4/6	Kalkulacja własna	<p>Ulepszenie nawierzchni drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy destruktu asfaltowego pochodzącego z frezowania grubość układanej warstwy destruktu 8 cm (destruktu dowieziony z remontów nawierzchni) -ręczne rozłożenie</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyprofilowanie nawierzchni istniejącej drogi gruntowej do wymaganego spadku poprzecznego 	m ²		6200	

		<ul style="list-style-type: none"> - ręczne rozścielenie destruktu do wymaganego profilu - ręczne lub mechaniczne zagęszczenie ułożonej warstwy 					
4/7	Kalkulacja własna	<p>Ulepszenie nawierzchni drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy destruktu asfaltowego pochodzącego z frezowania grubość ukladanej warstwy destruktu 8 cm (destrukt dowieziony z remontów nawierzchni) – mechaniczne rozłożenie</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyprofilowanie nawierzchni istniejącej drogi gruntowej do wymaganego spadku poprzecznego - mechaniczne rozścielenie destruktu rozkładarką do nawierzchni bitumicznych do wymaganego profilu - mechaniczne zagęszczenie ułożonej warstwy walcem 	m ²		4000		
4/8	Kalkulacja własna	<p>Ulepszenie nawierzchni drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-61 mm lub 0-31 mm grubość ukladanej warstwy 12 cm – kruszywo materiał Wykonawcy</p> <ul style="list-style-type: none"> -wyprofilowanie nawierzchni istniejącej drogi gruntowej do wymaganego spadku poprzecznego -ręczne lub mechaniczne rozścielenie do wymaganego profilu materiału wraz z dowozem na drogę gruntową samochodem samowładoczym - mechaniczne zagęszczenie ułożonej warstwy walcem 	m ²		1500		
4/9	Kalkulacja własna	<p>Ulepszenie nawierzchni drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy kruszywa betonowego o grubości 12 cm o uziarnieniu ciągłym 0-61 mm powstałego poprzez przekruszenie w kruszarce gruzu betonowego – kruszywo materiał Wykonawcy</p> <ul style="list-style-type: none"> -profilowanie nawierzchni istniejącej drogi gruntowej do wymaganego spadku poprzecznego -ręczne lub mechaniczne rozścielenie do wymaganego profilu materiału wraz z dowozem na drogę gruntową samochodem samowładoczym - mechaniczne zagęszczenie ułożonej warstwy walcem 	m ²		1000		
Razem 4 w zł netto							
5. Prace związane z utrzymaniem pozostałych elementów pasa drogowego							
5/1	Kalkulacja własna	<p>Regulacja pionowa kraterk ściekowych ulicznych</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie nawierzchni wokół urządzenia - zdemontowanie kratki ściekowej 	szt.		30		

		<ul style="list-style-type: none"> - rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki - wykonanie remontu betonem , podmurowanie cegłą klinkierową lub skucie elementu - obsadzenie kratki ściekowej - odtworzenie nawierzchni wokół kratki ściekowej wg stanu istniejącego 				
5/2	Kalkulacja własna	Regulacja pionowa włązów kanałowych <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie nawierzchni wokół urządzenia - zdemontowanie włązu kanałowego - rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki - wykonanie remontu betonem , podmurowanie cegłą klinkierową lub skucie elementu - obsadzenie włązu kanałowego - odtworzenie nawierzchni wokół włązu wg stanu istniejącego 	szt.		50	
5/3	Kalkulacja własna	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych lub gazowych <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie nawierzchni wokół urządzenia - zdemontowanie urządzenia - rozebranie uszkodzonej górnej części elementu - wykonanie remontu betonem , podmurowanie cegłą klinkierową lub rozebranie istniejącej podmurówki - obsadzenie urządzenia - odtworzenie nawierzchni wokół zaworu wg stanu istniejącego 	szt.		40	
5/4	Kalkulacja własna	Regulacja pionowa studni telefonicznych <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie nawierzchni wokół urządzenia - zdemontowanie urządzenia - rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki - wykonanie remontu betonem , podmurowanie cegłą klinkierową lub skucie elementu - obsadzenie elementu - odtworzenie nawierzchni wokół kratki ściekowej wg stanu istniejącego 	szt.		40	
5/5	Kalkulacja własna	Oczyszczenie rowów przydrożnych - wykop mechaniczny koparką z transportem urobku na odległość do 5 km <ul style="list-style-type: none"> - odspojenie i załadowanie ziemi na samochody samowyladowcze - przewóz ziemi oraz wyładunek w miejsce wbudowania w nasyp lub na odkład 	m ³		300	

		- ręczne wyrównanie powierzchni po robotach ziemnych do wymaganego profilu				
5/6	Kalkulacja własna	Oczyszczenie rowów przydrożnych -wykop ręczny z transportem urobku do 5 km - odspojenie i załadowanie ziemi na samochody samowyladowcze - przewóz ziemi oraz wyładunek w miejsce wbudowania w nasyp lub na odkład - ręczne wyrównanie powierzchni po robotach ziemnych do wymaganego profilu	m ³		200	
5/7	Kalkulacja własna	Oczyszczenie rowów przydrożnych -wykopy oraz przekopy na odkład koparką - odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza wykopem i rozplantowaniem do wymaganego profilu - ręczne wyrównanie powierzchni po robotach ziemnych do wymaganego profilu	m ³		80	
5/8	Kalkulacja własna	Oczyszczenie rowów przydrożnych -wykopy oraz przekopy ręczne na odkład - odspojenie gruntu z umieszczeniem urobku poza wykopem i rozplantowaniem do wymaganego profilu - ręczne wyrównanie powierzchni po robotach ziemnych do wymaganego profilu	m ³		80	
5/9	Kalkulacja własna	Ścinanie poboczy ziemnych samojezdną ścinarką do poboczy np. URM - grubość ścinanej warstwy 10 cm - ścięcie nadmiaru gruntu ścinarką wraz z załadunkiem na samochód - wywóz urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie jezdni z pozostałości gruntu wraz z odwozem na odległość do 5 km	m ²		500	
5/10	Kalkulacja własna	Ścinanie poboczy ziemnych samojezdną ścinarką do poboczy np. URM - za dalsze 5 cm grubości ścinanej warstwy ponad 10 cm - ścięcie nadmiaru gruntu ścinarką wraz z załadunkiem na samochód - wywóz urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie jezdni z pozostałości gruntu wraz z odwozem na odległość do 5 km	m ²		500	
5/11	Kalkulacja własna	Naprawa schodów o nawierzchni stopni z klinkieru -rozebranie uszkodzonych stopni wraz z wymianą uszkodzonych	m ²		550	

		<p>cegł na odzyskowe dowiezione z magazynu</p> <ul style="list-style-type: none"> -obsadzenie klinkieru na zaprawie cementowo piaskowej - wypełnienie spoin pomiędzy klinkierami zaprawą cementowo piaskową 				
5/12	Kalkulacja własna	<p>Naprawa schodów o nawierzchni stopni z płytek betonowych</p> <ul style="list-style-type: none"> -rozebranie uszkodzonych stopni wraz z wymianą uszkodzonych płytek na odzyskowe dowiezione z magazynu -obsadzenie stopni na podsypce cementowo piaskowej - wypełnienie spoin pomiędzy płytkami zaprawą cementowo piaskową 	m ²		100	
5/13	Kalkulacja własna	<p>Naprawa schodów o nawierzchni betonowej</p> <ul style="list-style-type: none"> -rozebranie uszkodzonego betonu -uzupełnienie stopni schodów mieszanką betonową B-20 -pielęgnacja betonu 	m ³		30	
5/14	Kalkulacja własna	<p>Wymiana okładziny schodów na kostkę betonową koloru szarego w obrzeżach na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 Mpa (szerokość stopnia 36 cm – 6 cm obrzeże i 30 kostka brukowa, wysokość stopnia około 15 cm)</p> <ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie i przygotowanie powierzchni schodów, w tym niezbędne rozbiórki - ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - ułożenie nawierzchni stopnia z kostki brukowej grubości 6 cm na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa - wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km 	m		200	
5/15	Kalkulacja własna	<p>Wykonanie pochylni na schodach dla wózków</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie niezbędnych rozbiórek schodów (rozkucia lub cięcie) - wykonanie pochylni z obrzeży 6x20 cm ułożonych na płasko na betonie C12/15 - wypełnienie przestrzeni pod obrzeżami betonem C12/15 - wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km 	m		400	
5/16	Kalkulacja własna	<p>Uzupełnienie pobocza gruntem rodzimym</p> <ul style="list-style-type: none"> - odspojenie gruntu koparką w miejscu dokopu -transport na średnią odległość 5 km -uzupełnienie pobocza warstwami wraz z zagęszczeniem i 	m ³		100	

		sprofilowaniem do wymaganego profilu				
5/17	Kalkulacja własna	Oczyszczenie opasek przykrawężnikowych z roślinności i ziemi -ręczne odspojenie ziemi lub ręczne oczyszczenie opaski i zebranie urobku -transport na średnią odległość 5 km	m ²		500	
5/18	Kalkulacja własna	Oczyszczenie chodników z roślinności i ziemi -ręczne odspojenie ziemi lub ręczne oczyszczenie chodnika i zebranie urobku -transport na średnią odległość 5 km	m ²		1000	
5/19	Kalkulacja własna	Karczowanie krzaków -ręczne wykarczowanie krzaków i poszycia -transport na średnią odległość 5 km	m ²		800	
5/20	Kalkulacja własna	Lokalne odtworzenie trawników -ręczne przekopanie gruntu rodzimego -pokrycie gruntu rodzimego warstwą humusu minimum 5 cm i wymieszanie z gruntem rodzimym -obsianie trawą i zawałowanie	m ²		800	
5/21	Kalkulacja własna	Wykonanie cieku odprowadzającego wody opadowe - wykop ręczny pod elementy prefabrykowane - ułożenie cieku z prefabrykatów betonowych typ korytkowy (płyta ściekowa szerokość 60 cm długość 50 cm wysokość 15 cm) na podsypce cementowo piaskowej grubości 10 cm - wypełnienie spoin zaprawą cementowo piaskową	m		200	
Razem 5 w zł netto						
6. Prace zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu						
6/1	Kalkulacja własna	Wykonanie przejścia wyniesionego lub progu zwalniającego -rozebranie nawierzchni bitumicznej na wymaganą głębokość w odpowiednim zakresie -ułożenie nawierzchni z kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej lub grysu 2/5 mm z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka koloru szarego)	m ²		500	
6/2	Kalkulacja własna	Wykonanie dojścia do nowego przejścia dla pieszych -wykonanie koryta wraz z odwozem urobku na odl. do 5 km -wykonanie podbudowy z piasku ulepszanego cementem o Rm=2,5MPa grubości 10 cm -ułożenie nawierzchni z kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce	m ²		400	

		cementowo piaskowej w wypełnieniu spoin piaskiem (kostka koloru szarego, w tym pas przy jezdni szerokości 30 cm z kostki kolorowej)				
6/3	Kalkulacja własna	<p>Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8 mm, wytworzonego z grysów bazaltowych I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu D50/70 grubości 3 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - ręczne oczyszczenie podłoża - skropienie podłoża emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m² czystego asfaltu - ułożenie warstwy betonu asfaltowego rozkładarką wraz z dowozem w wytwórni wykonawcy - zawałowanie betonu asfaltowego do wymaganego profilu 	m ²		800	
6/4	Kalkulacja własna	<p>Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8 lub 0/11,2 mm, wytworzonego z grysów bazaltowych I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu D50/70 grubości 4 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - ręczne oczyszczenie podłoża - skropienie podłoża emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m² czystego asfaltu - ułożenie warstwy betonu asfaltowego rozkładarką wraz z dowozem w wytwórni wykonawcy - zawałowanie betonu asfaltowego do wymaganego profilu 	m ²		1600	
6/5	Kalkulacja własna	<p>Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z mieszanki SMA z użyciem polimeroasfaltu, grysów bazaltowych I klasy oraz wypełniacza podstawowego na gorąco grubości 3 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - ręczne oczyszczenie podłoża - skropienie podłoża emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m² czystego asfaltu - ułożenie warstwy SMA wraz z dowozem w wytwórni wykonawcy - zawałowanie SMA do wymaganego profilu 	m ²		500	
6/6	Kalkulacja własna	<p>Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z mieszanki SMA z użyciem polimeroasfaltu, grysów bazaltowych I klasy oraz wypełniacza podstawowego na gorąco grubości 4 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - ręczne oczyszczenie podłoża - skropienie podłoża emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m² czystego asfaltu - ułożenie warstwy SMA wraz z dowozem w wytwórni wykonawcy 	m ²		500	

		- zawałowanie SMA do wymaganego profilu				
6/7	Kalkulacja własna	Ułożenie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm koloru szarego na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - wyrównanie istniejącego podłoża i ułożenie podsypki cementowo piaskowej gr.5cm - ułożenie chodnika z kostki betonowej (nowej) wraz z dowozem kostki - zamulenie spoin piaskiem	m ²		1400	
6/8	Kalkulacja własna	Ułożenie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm koloru szarego na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - wyrównanie istniejącego podłoża i ułożenie podsypki piaskowej gr.5cm - ułożenie chodnika z kostki betonowej (nowej) wraz z dowozem kostki - zamulenie spoin piaskiem	m ²		700	
6/9	Kalkulacja własna	Ułożenie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm kolorowej na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - wyrównanie istniejącego podłoża i ułożenie podsypki cementowo piaskowej gr.5cm - ułożenie chodnika z kostki betonowej (nowej) wraz z dowozem - zamulenie spoin piaskiem	m ²		400	
6/10	Kalkulacja własna	Ułożenie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm kolorowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - wyrównanie istniejącego podłoża i ułożenie podsypki piaskowej gr.5cm - ułożenie chodnika z kostki betonowej (nowej) wraz z dowozem kostki - zamulenie spoin piaskiem	m ²		400	
6/11	Kalkulacja własna	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - wyrównanie istniejącego podłoża i ułożenie podsypki cementowo piaskowej gr.5cm - ułożenie chodnika z kostki betonowej (nowej) wraz z dowozem kostki - zamulenie spoin piaskiem	m ²		400	
6/12	Kalkulacja własna	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm kolorowej na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		300	

		<ul style="list-style-type: none"> - wyrównanie istniejącego podłoża i ułożenie podsypki cementowo piaskowej gr.5cm - ułożenie chodnika z kostki betonowej (nowej) wraz z dowozem kostki - zamulenie spoin piaskiem 				
6/13	Kalkulacja własna	Rozebranie nawierzchni bitumicznej przy użyciu frezarki do nawierzchni drogowych gr. 3 cm <ul style="list-style-type: none"> - mechaniczne rozebranie nawierzchni przy użyciu frezarki wraz z załadunkiem urobku na samochód samowyładowczy 5-10 ton - wywóz urobku na odległość do 5 km - ręczne oczyszczenie frezowanej powierzchni 	m ²		500	
6/14	Kalkulacja własna	Rozebranie nawierzchni bitumicznej przy użyciu frezarki do nawierzchni drogowych gr. 4 cm <ul style="list-style-type: none"> - mechaniczne rozebranie nawierzchni przy użyciu frezarki wraz z załadunkiem urobku na samochód samowyładowczy 5-10 ton - wywóz urobku na odległość do 5 km - ręczne oczyszczenie frezowanej powierzchni 	m ²		2000	
6/15	Kalkulacja własna	Rozebranie nawierzchni bitumicznej przy użyciu frezarki do nawierzchni drogowych gr. 5 cm <ul style="list-style-type: none"> - mechaniczne rozebranie nawierzchni przy użyciu frezarki wraz z załadunkiem urobku na samochód samowyładowczy 5-10 ton - wywóz urobku na odległość do 5 km 	m ²		1000	
6/16	Kalkulacja własna	Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm <ul style="list-style-type: none"> - obcięcie krawędzi rozbieranego miejsca piłą tarczową - ręczne rozebranie nawierzchni wraz z załadunkiem urobku na samochód samowyładowczy - wywóz urobku na odległość do 5 km - ręczne oczyszczenie rozbieranego miejsca 	m ²		1000	
6/17	Kalkulacja własna	Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grubości gr. 5 cm <ul style="list-style-type: none"> - obcięcie krawędzi rozbieranego miejsca piłą tarczową - ręczne rozebranie nawierzchni wraz z załadunkiem urobku na samochód samowyładowczy - wywóz urobku na odległość do 5 km - ręczne oczyszczenie rozbieranego miejsca 	m ²		500	
6/18	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm <ul style="list-style-type: none"> - obcięcie krawędzi rozbieranego miejsca piłą tarczową - mechaniczne rozebranie nawierzchni młotem pneumatycznym 	m ²		600	

		wraz z załadunkiem urobku na samochód samowyładowczy - wywóz urobku na odległość do 5 km - ręczne oczyszczenie rozbieranego miejsca				
6/19	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grubości 5 cm - obcięcie krawędzi rozbieranego miejsca piłą tarczową - mechaniczne rozebranie nawierzchni młotem pneumatycznym wraz z załadunkiem urobku na samochód samowyładowczy - wywóz urobku na odległość do 5 km - ręczne oczyszczenie rozbieranego miejsca	m ²		200	
Razem 6 w zł netto						
7. Prace inne						
7/1	Kalkulacja własna	Udostępnienie samochodu dla potrzeb wspólnego patrolowania ulic przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy	h		384	
Razem 7 w zł netto						
Wartość (1-7) w zł netto						
Podatek VAT - 23% w zł						
Razem wartość (1-7) w zł brutto						

.....
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych
do występowania w imieniu Wykonawcy

* Požadany czytelny podpis albo podpis i pieczęć z imieniem i nazwiskiem