

**Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Dolnej 3 Maja w Lublinie,  
odcinek od ul. Chmielnej do zakresu przebudowy al. Solidarności.**

**Wzór harmonogramu rzeczowo- finansowego**

<b>Jezdnia</b>	<b>jednostka</b>	<b>ilość</b>	<b>koszt netto</b>	<b>koszt brutto</b>
frezowanie korekcyjne	m <sup>2</sup>	~110		
lokalne wyrównanie AC 11 W PMB 25/55-60	Mg	~10		
skropienie emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	~1100		
ścieralna 4cm SMA 08 S PMB 45/80-55	m <sup>2</sup>	~1100		
rozebranie krawężnika	m	300		
rozebranie ławy	m <sup>3</sup>	21		
wykonanie rowka 0,4m x 0,4m	m <sup>3</sup>	33		
wykonanie ławy	m <sup>3</sup>	21		
ustawienie krawężnika	m	300		
<b>Chodniki</b>				
rozebranie obrzeża 6x20	m	170		
rozebranie nawierzchni płyt 35x35	m <sup>2</sup>	750		
wykonanie koryta pod chodnik głębokości 10 cm	m <sup>2</sup>	750		
wykonanie koryta pod zjazdy głębokości 24 cm	m <sup>2</sup>	100		
profilowanie i zagęszczenie koryta	m <sup>2</sup>	750		
ustawienie obrzeża 6x20 na podsypce cem.-piask.	m	170		
podbudowa z piasku stab. cem. 10Cm	m <sup>2</sup>	750		
ułożenie nawierzchni z kostki 6cm	m <sup>2</sup>	750		
<b>Zjazdy</b>				
podbudowa z piasek stabilizowany cem 10cm	m <sup>2</sup>	95		
podbudowa z kruszywa łaman stab. mech. 12 cm	m <sup>2</sup>	95		
ułożenie nawierzchni z kostki 8cm	m <sup>2</sup>	95		
<b>Regulacja urządzeń</b>				
regulacja kraterów ściekowych z wymianą wpustów	szt.	4		
regulacja studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej	szt.	10		
regulacja studni telefonicznej	szt.	5		
regulacja zaworów gazowych i wodnych	szt.	6		
remont studzienki kanalizacji deszczowej	szt.	2		
<b>Zieleń</b>				
odtworzenie trawników	m <sup>2</sup>	70		
<b>Dokumentacja</b>				
projekt wykonawczy drogowy	szt.	1		
projekt czasowej organizacji	szt.	1		
projekt stałej organizacji ruchu	szt.	1		
<b>Oznakowanie</b>				
oznakowanie poziome	m <sup>2</sup>	35		
oznakowanie pionowe – zgodnie z opracowanym Projektem stałej organizacji ruchu				

Zamawiający :

Wykonawca: