

**Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Długiej w Lublinie,  
odcinek od ul. Krańcowej do ul. Pawiej.**

**Harmonogram rzeczowo- finansowy**

	jednostka	ilość	koszt netto	koszt brutto
<b>Jezdnia</b>				
frezowanie korekcyjne	m <sup>2</sup>	1015		
skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1015		
Wyrównanie 5 cm AC 11 W PMB 25/55-60	Mg	127		
skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1015		
ścieralna 4cm SMA 08 S PMB 45/80-55	m <sup>2</sup>	1277		
rozebranie krawężnika	m	255		
rozebranie ławy	m <sup>3</sup>	10		
wykonanie rowka 0,4m x 0,4m	m	273		
wykonanie ławy	m <sup>3</sup>	11		
ustawienie krawężnika	m	273		
<b>Chodniki</b>				
rozebranie obrzeża 6x20	m	350		
rozebranie nawierzchni płyt 35x35	m <sup>2</sup>	530		
rozebranie nawierzchni z asfaltu lanego	m <sup>2</sup>	60		
wykop koryta pod konstrukcję chodnika 10cm	m <sup>2</sup>	480		
wykop koryta pod zjazdy 20cm	m <sup>2</sup>	90		
profilowanie i zagęszczenie koryta	m <sup>2</sup>	480		
ustawienie obrzeża 6x20 na podsypce cem.-piask.		310		
podbudowa z piasku stab. cem. 10 cm	m <sup>2</sup>	500		
ułożenie nawierzchni z kostki 6cm	m <sup>2</sup>	640		
<b>Ścieżki rowerowe</b>				
ułożenie nawierzchni z kostki 6cm	m <sup>2</sup>	342		
wykop pod konstrukcję 10cm	m <sup>2</sup>	10		
podbudowa z piasku stabilizowanego cem. 10 cm	m <sup>2</sup>	10		
ustawienie obrzeża 6x20 na podsypce cem.-piask.	m	90		
<b>Zjazdy</b>				
podbudowa z piasek stabilizowany cem 10cm	m <sup>2</sup>	90		
podbudowa z kruszywa łaman stab. mech. 12 cm	m <sup>2</sup>	90		
ułożenie nawierzchni z kostki 8cm	m <sup>2</sup>	90		
<b>Regulacja urządzeń</b>				
Regulacja studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej z wymianą włazu	szt.	4		
regulacja studni telefonicznej	szt.	5		
Regulacja zaworów gazowych i wodnych	szt.	8		
<b>Zieleń</b>				
Odtworzenie trawników	m <sup>2</sup>	280		
wycinka drzew	szt.	5		
nasadzenia sadzonek drzew	szt.	5		

Zamawiający:

Wykonawca: