

16 (opis)

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZYŁĄCZE KABLOWE SN 12 / 20 kV DO PODSTACJI

Lp.	Indeks	Nazwa	Jednostka miary	Obmiar	Koszt jednostkowy	Wartość
1	2	3	4	5	6	7=5x6
1.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	m3	18,800		
1.2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m	m	47		
1.3	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - DVK 160	m	11		
1.4	KNR 5- 10 0101- 0301	Układanie kabli jednożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 2 kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego - 3 x XRUHAHXS 1x120/25	m	114		
1.5	KNR 5- 10 0113-03	Układanie kabli jednożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 3,0 kg/m - 3 x XRUHAHXS 1x120/25	m	33		
1.6	KNR 5- 10 0105-03	Układanie kabli jednożyłowych układanych ręcznie bez mocowania w kanałach odkrywanych, kabel do 2,0 kg/ m - 3 x XRUHAHXS 1x120/25	m	39		
1.7	KNNR 5 0729-02	Głowice z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych do 20kV, kabel do 120 mm ² Al - POLT-24D/1XI-L12B	szt	1		
1.8	KNNR 5 0729-02	Głowice z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi o przekroju żył 120 mm ² na napięciu do 20 kV- głowica katowa RSTI -5656-CEE01	szt.	1,000		
1.9	KNNR 5 1302-01	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel s.n.	odcinek	1		
1.10	KNNR 5 0702-02	Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	m3	14,720		
1.11	KNR 4- 01 0108-06	Wywóz samochodami samowładoczymi do 1 km, grunt kategorii III	m3	3,680		
1.12	KNR 4- 01 0108-08	Wywóz samochodami samowładoczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km	m3	3,68		
					RAZEM	