

Wykonawca:



e-mail: trasa\_jk@wp.pl

mgr inż. Jerzy Kaliszuk  
Jakubowice Konińskie 20A  
21-003 Ciecierzyn

kom. 0503 079 826

NIP 821-123-41-99

REGON 432258971

tel. 081 748 21 30

Inwestor:




Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie  
ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin

Przedmiot

opracowania:

## Remont odcinka drogi powiatowej nr 2269L w Lublinie, odcinki ulic Osmolickiej i Zemborzyckiej w Lublinie



Fraza opracowania: **PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU**

Branża: **INŻYNIERIA RUCHU**

Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. J. Kaliszuk LUB/0026/POOD/04		
Sprawdzający			

LUTY 2012

## **Przedmiot opracowania.**

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla odcinka drogi powiatowej nr 2269L w Lublinie, odcinki ulic Osmolickiej i Zemborzyckiej. w Lublinie odc. km 0+000,0 – 1+885,00

## **Charakterystyka ulicy objętej opracowaniem.**

Ulice Zemborzycka i Osmolicka przebiegają w ciągu drogi powiatowej nr 2269L jest to droga jednoprzestrzenna o jezdni bitumicznej, która prowadzi ruch dwukierunkowy. Na odcinku od ul. Diametowej do ul. Żeglarskiej (odc.: od km 0+0,00 do km 1+158,88) posiada jednostronny chodnik o szerokości 3,2m-4m. W ramach remontu z istniejącego chodnika wydzielona została droga rowerowa. Szerokość jezdni jest zmienna i wynosi 6,8-10,5m.

## **Podstawa opracowania:**

- umowa z dnia 10.01.2012 r. Nr 3/ZDM/12 z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w/s szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach, wraz z załącznikami,
- inwentaryzacja terenowa istniejącego oznakowania.

## **Oznakowanie istniejące.**

Oznakowanie istniejące zostało pokazane na planszy istniejąca organizacja ruchu.

Plansze ta zawiera inwentaryzację istniejącego oznakowania: oznakowanie poziome i oznakowanie pionowe, a także urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Ulice objęta opracowaniem posiadają skrzyżowanie T-we z podporządkowaną ulicą Żeglarską. Ponadto jest wyposażona w skrzyżowanie z drogą wewnętrzną i zjazdami publicznymi i indywidualnymi.

## **Oznakowanie projektowane.**

1) Pozostawiono istniejącą organizację ruchu, uzupełniając oznakowanie drogi rowerowej oraz wyznaczając przejścia dla pieszych przez ul. Żeglarską w rejonie skrzyżowania z ul. Zemborzycką oraz przejście dla pieszych w rejonie przystanków komunikacji zbiorowej zlokalizowanych przy zalewie Zemborzyckim.

Szczegóły zaprojektowanego rozwiązania zostały przedstawione na planszy projektowanej organizacji ruchu.

### **Zestawienie znaków:**

1) Znaki pionowe do zamontowania:

A-12a – 1 szt., A-7 – 1 szt., A-24 – 2 szt. B-33 – 1 szt. C-13 – 1 szt. C-13a – 3 szt., C13/16 – 5 szt., D-6b – 2 szt., D-6 – 2 szt. D- 46 – 3 szt. D-47 – 3 szt. F – 5 – 1 szt.

słupki do znaków ocynkowane – 13 szt.

znaki do zdemontowania: B-33 – 1 szt. A-7 – 1 szt.

Znaki do przestawienia: D-15 – 1 szt.

2) Oznakowanie poziome projektowane: P-1b – 520mb (20,8m<sup>2</sup>), P-1c – 34mb (4,1m<sup>2</sup>) P-1e – 85mb (10,2m<sup>2</sup>), P-3a – 25,5mb (5,1m<sup>2</sup>), P-3b – 440mb (77m<sup>2</sup>), P-4 – 550m (135,5m<sup>2</sup>), P-6 – 305m (24,4m<sup>2</sup>), P-7a- 210mb (25,1m<sup>2</sup>), P-7d – 201mb (24,1m<sup>2</sup>), P-10 szer. 4,0m- 14m (31m<sup>2</sup>), P-12 – 12mb (6m<sup>2</sup>), P-11 – 7,2mb P-14 – 14mb (5,3m<sup>2</sup>), P-

23 – 59szt. – należy wykonać jako grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne.

**Uwagi ogólne:**

- zastosowane znaki drogowe pionowe powinny spełniać warunki w/w rozporządzenia,
- oznakowanie poziome na nowej nawierzchni powinno zostać wykonane jako chemoutwardzalne, strukturalne.




















- Legenda:
- D-6b Znak projektowany
  - D-6b Znak istniejący

 mgr inż. Jerzy Kaliszuk Jakubowice Konińskie 20A 21-003 Ciecierzyn Kont. 0503 079 826 tel. 081 748 21 30		INWESTOR Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin	
BRANŻA: Drogowa	Nr umowy: ZDM/3/2012	RYSUNEK: Projekt stałej organizacji ruchu drogowego	
Wyszczególnienie	Imię i Nazwisko	Podpis	DATA: 02.2012 r.
Projektant	mgr inż. J. Kaliszuk	LUB/0026/POOD/04	SKALA: 1 : 500
			Rys. nr 1B












LEGENDA:

-  znak istniejący
-  oznakowanie poziome istniejące

	
mgr inż. Jerzy Kaliszuk Jakubowice Konarskie 20A 21-003 Oleśnica	
NIP 821-123-41-88 REGON 43258971	
Kont. 0503 079 826 tel. 601 748 91 50	
INWESTOR Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin	
BRANŻA: Drogowa	
Nr umowy:	
TEMAT: Remont odcinka drogi powiatowej nr 2269L odcinki ulic Osmolickiej i Zemborzyckiej w Lublinie	
RYSUNEK: Istniejąca organizacja ruchu drogowego	
Wyszczególnienie Imię i Nazwisko Podpis Nr. upr. DATA: 02.2012 r.	
Projektant mgr inż. J. Kaliszuk LUB0026POOD04 SKALA: 1 : 1000	
Rys. nr 2A	