

L.p.	Rodzaj prac	Jednostka	Obmiar	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]
			SL	Cj	Ck= Cj * SL
1	Demontaż sygnalizatora	szt.	2		
2	Montaż nowego sygnalizatora fi 300 x 3 z wkładkami diodowymi	szt.	2		
3	Montaż nowego sygnalizatora fi 200 x 3 z wkładkami diodowym	szt.	2		
4	Montaż nowego sygnalizatora fi 200 x 2 z wkładkami diodowym	szt.	2		
5	Montaż nowego sygnalizatora fi 200 x 1 z wkładkami diodowym	szt.	2		
6	Montaż nowego sygnalizatora małogabarytowego z wkładkami diodowym	szt.	2		
7	Montaż sygnalizatora fi 300 x 3 pochodzącego z demontażu	szt.	2		
8	Montaż sygnalizatora fi 200 x 3 pochodzącego z demontażu	szt.	2		
9	Montaż sygnalizatora fi 200 x 2 pochodzącego z demontażu	szt.	2		
10	Montaż sygnalizatora fi 200 x 1 pochodzącego z demontażu	szt.	2		
11	Montaż sygnalizatora małogabarytowego pochodzącego z demontażu	szt.	1		
12	Montaż nowej obudowy sygnalizatora fi 300 x 3	szt.	1		
13	Montaż nowej obudowy komory sygnałowej fi 300 x 1	szt.	1		
14	Montaż nowej obudowy sygnalizatora fi 200 x 3	szt.	1		
15	Montaż nowej obudowy sygnalizatora fi 200 x 2	szt.	1		
16	Montaż nowej obudowy sygnalizatora fi 200 x 1	szt.	1		
17	Montaż nowej obudowy sygnalizatora małogabarytowego	szt.	1		
18	Montaż obudowy pochodzącej z demontażu dot. sygnalizatora fi 300 x 3	szt.	2		
19	Montaż obudowy pochodzącej z demontażu dot. komory sygnałowej fi 300 x 1	szt.	1		
20	Montaż obudowy pochodzącej z demontażu dot. sygnalizatora fi 200 x 3	szt.	1		
21	Montaż obudowy pochodzącej z demontażu dot. sygnalizatora fi 200 x 2	szt.	1		
22	Montaż obudowy pochodzącej z demontażu dot. sygnalizatora fi 200 x 1	szt.	1		

23	Montaż obudowy pochodzącej z demontażu dot. sygnalizatora małowabarytowego	szt.	1		
24	Montaż nowej soczewki dot. komory sygnałowej fi 300	szt.	1		
25	Montaż nowej soczewki dot. komory sygnałowej fi 200	szt.	1		
26	Montaż nowej soczewki dot. komory sygnałowej małowabarytowej	szt.	1		
27	Montaż nowej soczewki z filtrem antyzłudzeniowym dot. komory sygnałowej fi 300	szt.	2		
28	Montaż nowej soczewki z filtrem antyzłudzeniowym dot. komory sygnałowej fi 200	szt.	2		
29	Montaż nowej soczewki z filtrem antyzłudzeniowym dot. komory sygnałowej małowabarytowej	szt.	1		
30	Montaż nowej wkładki diodowej dot. komory sygnałowej fi 300	szt.	1		
31	Montaż nowej wkładki diodowej dot. komory sygnałowej fi 200	szt.	1		
32	Montaż nowej wkładki diodowej dot. komory sygnałowej małowabarytowej	szt.	1		
33	Montaż wkładki diodowej pochodzącej z demontażu dot. komory sygnałowej fi 300	szt.	1		
34	Montaż wkładki diodowej pochodzącej z demontażu dot. komory sygnałowej fi 200	szt.	1		
35	Montaż wkładki diodowej pochodzącej z demontażu dot. komory sygnałowej małowabarytowej	szt.	1		
36	Montaż osłony przeciwsłonecznej (daszka) dot. komory sygnałowej fi 300	szt.	2		
37	Montaż osłony przeciwsłonecznej (daszka) dot. komory sygnałowej fi 200	szt.	2		
38	Demontaż sygnalizatora akustycznego	szt.	2		
39	Naprawa (włącznie z demontażem i montażem) sygnalizatora akustycznego	szt.	2		
40	Montaż nowego sygnalizatora akustycznego	szt.	2		
41	Montaż nowego sygnalizatora akustycznego z automatyczną regulacją	szt.	2		
42	Demontaż przycisku dla pieszych	szt.	2		
43	Naprawa (włącznie z demontażem i montażem) przycisku dla pieszych	szt.	5		
44	Montaż nowego przycisku dla pieszych	szt.	1		
45	Naprawa (włącznie z demontażem i montażem) przycisku dla niepełnosprawnych	szt.	1		
46	Montaż nowego przycisku dla niepełnosprawnych	szt.	1		
47	Demontaż kamery wideodetekcji	szt.	1		
48	Naprawa (włącznie z demontażem i montażem) kamery wideodetekcji	szt.	1		

49	Montaż nowej kamery wideodetekcji (bez okablowania)	szt.	1		
50	Demontaż ekranu kontrastowego	szt.	1		
51	Montaż nowego ekranu kontrastowego	szt.	1		
52	Demontaż znaku drogowego F11	szt.	1		
53	Montaż nowego znaku drogowego F11	szt.	1		
54	Regulacja ustawienia sygnalizatora, kamery wideodetekcji, ekranu kontrastowego, znaku drogowego	szt.	5		
55	Demontaż masztu (sygnalizacji ulicznej, masztu "trafifoto", wyświetlacza czasu, znaku podświetlanego, znaku drogowego aktywnego D-6)	szt.	1		
56	Montaż nowego masztu (sygnalizacji ulicznej, masztu "trafifoto", wyświetlacza czasu, znaku podświetlanego, znaku drogowego aktywnego D-6)	szt.	1		
57	Montaż nowego masztu typu stylizowany (sygnalizacji ulicznej, masztu "trafifoto", wyświetlacza czasu, znaku podświetlanego, znaku drogowego aktywnego D-6)	szt.	1		
58	Montaż masztu (sygnalizacji ulicznej, masztu "trafifoto", wyświetlacza czasu, znaku podświetlanego, znaku drogowego aktywnego D-6) pochodzącego z demontażu	szt.	1		
59	Montaż masztu (sygnalizacji ulicznej, masztu "trafifoto", wyświetlacza czasu, znaku podświetlanego, znaku drogowego aktywnego D-6) typu stylizowany pochodzącego z demontażu	szt.	1		
60	Montaż nowego masztu (sygnalizacji ulicznej, masztu "trafifoto", wyświetlacza czasu, znaku podświetlanego, znaku drogowego aktywnego D-6) typu aluminiowy anodowany	szt.	1		
61	Naprawa masztu (sygnalizacji ulicznej, masztu "trafifoto", wyświetlacza czasu, znaku podświetlanego, znaku drogowego aktywnego D-6)	szt.	2		
62	Regulacja masztu (sygnalizacji ulicznej, masztu "trafifoto", wyświetlacza czasu, znaku podświetlanego, znaku drogowego aktywnego D-6)	szt.	5		
63	Wykonanie nowego uziemienia elementu wsporczonego	m	5		
64	Demontaż słupa wysięgnikowego	szt.	1		
65	Montaż nowego słupa wysięgnikowego z fundamentem (wysięg do 5m)	szt.	1		
66	Kwota za każde 2 metry wysięgu powyżej 5m, dotyczy poz. 65	szt.	1		
67	Montaż nowego słupa wysięgnikowego na istniejącym fundamencie (wysięg do 5m)	szt.	1		
68	Kwota za każde 2 metry wysięgu powyżej 5m, dotyczy poz. 67	szt.	1		
69	Montaż nowego słupa wysięgnikowego stylizowanego z fundamentem (wysięg do 5m)	szt.	1		
70	Kwota za każde 2 metry wysięgu powyżej 5m, dotyczy poz. 69	szt.	1		

71	Montaż nowego słupa wysięgnikowego stylizowanego na istniejącym fundamencie (wysięg do 5m)	szt.	1		
72	Kwota za każde 2 metry wysięgu powyżej 5m, dotyczy poz. 71	szt.	1		
73	Montaż słupa wysięgnikowego pochodzącego z demontażu z nowym fundamentem	szt.	1		
74	Kwota za każde 2 metry wysięgu powyżej 5m, dotyczy poz. 73	szt.	1		
75	Montaż słupa wysięgnikowego pochodzącego z demontażu na istniejącym fundamencie	szt.	1		
76	Kwota za każde 2 metry wysięgu powyżej 5m, dotyczy poz. 75	szt.	1		
77	Montaż słupa wysięgnikowego stylizowanego pochodzącego z demontażu z nowym fundamentem	szt.	1		
78	Kwota za każde 2 metry wysięgu powyżej 5m, dotyczy poz. 77	szt.	1		
79	Montaż słupa wysięgnikowego stylizowanego pochodzącego z demontażu na istniejącym fundamencie	szt.	1		
80	Kwota za każde 2 metry wysięgu powyżej 5m, dotyczy poz. 79	szt.	1		
81	Demontaż konstrukcji bramowej o szerokości do 8 m	szt.	1		
82	za każde następne 2 m szerokości, dotyczy poz. 81	szt.	1		
83	Montaż konstrukcji bramowej o szerokości do 8 m	szt.	1		
84	za każde następne 2 m szerokości, dotyczy poz. 83	szt.	1		
85	Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej stal ocynkowana o wadze do 5 kg	szt.	1		
86	dodatek za każde następne 5 kg, dotyczy poz. 85	szt.	1		
87	Wykonanie i montaż z użyciem podnośnika lub rusztowania konstrukcji wsporczej stal ocynkowana o wadze do 5 kg	szt.	1		
88	dodatek za każde następne 5 kg, dotyczy poz. 87	szt.	1		
89	Demontaż studni kablowej sk1	szt.	1		
90	Demontaż studni kablowej sk2	szt.	1		
91	Demontaż studni kablowej sk6	szt.	1		
92	Wymiana pokrywy studni 50x50	szt.	2		
93	Wymiana pokrywy studni 50x50 zabrukowana	szt.	2		
94	Wymiana pokrywy studni typ ciężki	szt.	2		
95	Podwyższenie studni sk1 do 20 cm	szt.	2		
96	Podwyższenie studni sk2 do 20 cm	szt.	2		

97	Podwyższenie studni sk6 (i większych) do 20 cm	szt.	1		
98	Obniżenie studni sk1 do 20 cm	szt.	2		
99	Obniżenie studni sk2 do 20 cm	szt.	2		
100	Obniżenie studni sk6 (i większych) do 20 cm	szt.	1		
101	Wykonanie nowej ramy studni sk2	szt.	2		
102	Wykonanie nowej ramy studni sk6	szt.	1		
103	Montaż nowej studni sk1	szt.	1		
104	Montaż nowej studni sk2	szt.	1		
105	Montaż nowej studni sk6	szt.	1		
106	Wyposażenie studni w pokrywę zabezpieczenia	szt.	2		
107	Badanie drożności kanalizacji otwór wolny	m	100		
108	Badanie drożności kanalizacji otwór częściowo zajęty	m	100		
109	Udrożnienie kanalizacji z rur stalowych płukaniem	m	10		
110	Naprawa kanalizacji z odtworzeniem trawnika	m	10		
111	Naprawa kanalizacji z odtworzeniem chodnika	m	10		
112	Naprawa kanalizacji z odtworzeniem nawierzchni jezdni	m	10		
113	Naprawa kanalizacji metodą przecisku	m	10		
114	Dodatek za wywietrznik w pokrywie studni	szt.	5		
115	Dodatek za logo Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie w pokrywie studni	szt.	5		
116	Montaż nowego zasobnika kablowego	szt.	1		
117	Montaż kanalizacji wtórnej w otworze częściowo zajętym fi 32 lub 40 rura HDPE	m	50		
118	j.w. za kolejną rurę, dotyczy poz. 117	m	10		
119	Montaż kanalizacji wtórnej w otworze wolnym fi 32 lub 40 rura HDPE	m	10		
120	j.w. za kolejną rurę, dotyczy poz. 119	m	10		
121	Demontaż kabla lub przewodu z kanalizacji	m	150		
122	Demontaż kabla lub przewodu z użyciem podnośnika lub rusztowania	m	200		

123	Naprawa kabla światłowodowego z pomiarami do 12 włókien	szt.	1		
124	Koszt za każde następne 12 włókien, dotyczy poz. 123	szt.	1		
125	Wykonanie mufy rozgałęźnej na kablu światłowodowym do 12 włókien	szt.	1		
126	Koszt za każde następne 12 włókien, dotyczy poz. 125	szt.	1		
127	Montaż nowego kabla zasilającego sterownik bez prac ziemnych	m	20		
128	Montaż nowego kabla zasilającego sterownik z wykopem w trawniku z odtworzeniem trawnika	m	20		
129	Montaż nowego kabla zasilającego sterownik z wykopem w chodniku z odtworzeniem chodnika	m	20		
130	Montaż nowego kabla YKSY o ilości żył do 7x1,5 w kanalizacji istniejącej	m	50		
131	za każdą następną żyłę, dotyczy poz. 130	m	50		
132	Montaż nowego kabla lub przewodu zasilającego przyciski dla pieszych 2x1	m	50		
133	za każdą następną żyłę, dotyczy poz. 132	m	50		
134	Montaż wraz z patch panelami nowego kabla światłowodowego do 12 włókien plus 12 patch cordów w kanalizacji istniejącej	m	100		
135	za każde następne 12 włókien, dotyczy poz. 134	m	100		
136	Montaż nowego zbrojonego wraz z patch panelami kabla światłowodowego do 12 włókien plus 12 patch cordów w kanalizacji istniejącej	m	100		
137	za każde następne 12 włókien, dotyczy poz. 136	m	100		
138	Montaż nowego kabla lub przewodu zasilającego kamerę wideodetekcji	m	50		
139	Montaż nowego kabla lub przewodu przekazującego sygnał kamery wideodetekcji	m	50		
140	Montaż nowego kabla przekazującego sygnał pętli indukcyjnej w kanalizacji istniejącej	m	100		
141	Montaż nowego kabla koordynacyjnego miedzianego żelowanego w kanalizacji istniejącej	m	50		
142	Wykonanie pętli indukcyjnej liczba zwojów 3	m	50		
143	każdy następny zwój, dotyczy poz. 142	m	50		
144	Demontaż sterownika	szt.	1		
145	Montaż nowego konwertera FO/Rj45	szt.	1		
146	Naprawa (włącznie z demontażem i montażem) konwertera FO/Rj45	szt.	1		
147	Montaż nowego videoenkodera	szt.	1		
148	Naprawa (włącznie z demontażem i montażem) videoenkodera	szt.	1		

149	Montaż wyposażenia sterownika w zakresie 1 grupy sygnałowej	szt.	1		
150	Montaż wyposażenia sterownika w zakresie 1 pakietu dla przycisków	szt.	1		
151	Montaż wyposażenia sterownika w zakresie 1 pakietu dla pętli	szt.	1		
152	Montaż wyposażenia sterownika w zakresie 1 pakietu dla wideodetekcji	szt.	1		
153	Montaż nowego sterownika drogowej sygnalizacji do 10 grup	szt.	1		
154	dodatek za każdą następną grupę, dotyczy poz. 153	szt.	1		
155	Montaż sterownika drogowej sygnalizacji pochodzącego z demontażu do 10 grup	szt.	1		
156	dodatek za każdą następną grupę, dotyczy poz. 155	szt.	1		
157	Naprawa (włącznie z demontażem i montażem) zasilacza sterownika	szt.	1		
158	Naprawa (włącznie z demontażem i montażem) pakietu MMS lub MSM	szt.	1		
159	Montaż nowego separatora galwanicznego	szt.	1		
160	Naprawa separatora galwanicznego	szt.	1		
161	Montaż nowego przełącznika zarządzalnego w sterowniku z interfejsami RJ45 do 5 portów	szt.	2		
162	Montaż nowego kompletu do alarmowania o zaniku zasilania lub pracy na żółtym pulsie poprzez GSM	komplet	2		
163	Montaż zewnętrznej anteny GSM	szt.	2		
164	Montaż nowego kompletu wyposażenia sterownika umożliwiającego łączność ze sterownikiem w oparciu o analogową transmisję GSM (DIAL UP – GSM)	komplet	1		
165	Montaż pochodzącego z demontażu kompletu wyposażenia sterownika umożliwiającego łączność ze sterownikiem w oparciu o analogową transmisję GSM (DIAL UP – GSM)	komplet	1		
166	Przeprogramowanie w zakresie zmiany harmonogramu lub offsetu	szt.	1		
167	Przeprogramowanie w zakresie zmiany długości poszczególnych świateł oraz j.w.	szt.	1		
168	Przeprogramowanie w zakresie zmian akomodacji oraz j.w	szt.	1		
169	Zaprogramowanie nowych programów sygnalizacji, wraz z matrycą kolizji	szt.	1		
170	Ustawienie i pobranie ze sterownika pomiarów ruchu, dot. jednego sterownika	szt.	3		
171	Zmiana trybu pracy sygnalizacji (m.in. wyłączenie sygnalizacji, włączenie trybu pracy "żółty puls", włączenie trybu pracy "ogólnoczerwony", włączenie trybu pracy "awaryjny", włączenie trybu pracy zgodnie z programem) na polecenie zamawiającego	szt.	10		
172	Przeróbka pakietu związana z wymiana źródła światła z żarowego na wkładki diodowe	szt.	1		

173	Montaż nowego wzmacniacza GSM na maszcie	szt.	1		
174	Montaż nowego wzmacniacza GSM na słupie wysięgnikowym lub konstrukcji bramowej	szt.	1		
175	Montaż i uruchomienie linku radiowego 100 Mbps (interfejs Eth) na częstotliwościach ogólnie dostępnych	link	1		
176	Montaż i uruchomienie linku radiowego 100 Mbps (interfejs Eth) na częstotliwościach ogólnie dostępnych z reapterem	link	1		
177	Demontaż szafy krosowniczej lub elektroenergetycznego złącza pomiarowo-rozdzielczego	szt.	1		
178	Montaż nowego elektroenergetycznego złącza pomiarowo-rozdzielczego	szt.	1		
179	Wymiana wyłącznika różnicowo-prądowego	szt.	1		
180	Wymiana wyłącznika nadmiarowego	szt.	1		
181	Montaż i uruchomienie nowego wyświetlacza czasu wraz z okablowaniem i wyposażeniem sterownika	szt.	2		
182	Montaż i uruchomienie nowego automatycznego detektora rowerzystów wraz z okablowaniem i wyposażeniem sterownika	szt.	2		
183	Montaż i uruchomienie nowego automatycznego detektora pojazdów wraz z okablowaniem i wyposażeniem sterownika	szt.	1		
184	Demontaż kompletnego masztu fotoradaru z obudową i lampą błyskową	szt.	1		
185	Demontaż obudowy fotoradaru	szt.	1		
186	Demontaż lampy błyskowej fotoradaru	szt.	1		
187	Wymiana kompletnego masztu fotoradaru z obudową i lampą błyskową	szt.	1		
188	Wymiana masztu fotoradaru	szt.	1		
189	Wymiana obudowy fotoradaru	szt.	1		
190	Wymiana lampy błyskowej fotoradaru	szt.	1		
191	Wymiana termostatu z grzałką (dot. obudowy fotoradaru)	szt.	1		
192	Wymiana zaślepki anteny fotoradaru (dot. obudowy fotoradaru)	szt.	1		
193	Wymiana silnika opuszczania wspornika (dot. masztu fotoradaru)	szt.	1		
194	Wymiana lampy wyładowczej (dot. lampy błyskowej fotoradaru)	szt.	1		
195	Wymiana elementów szklanych w obudowie i lampie błyskowej fotoradaru	szt.	1		
196	Wymiana zamków z wykonaniem kompletu kluczy (dot. masztu i obudowy fotoradaru)	szt.	1		
197	Wymiana akumulatora zasilającego maszt fotoradaru	szt.	2		

198	Demontaż znaku podświetlanego (bez konstrukcji wsporczej)	szt.	1		
199	Montaż nowego kompletnego znaku podświetlanego zasilanego z sieci elektroenergetycznej	szt.	1		
200	Montaż nowego kompletnego znaku podświetlanego zasilanego panelami fotowoltaicznymi	szt.	1		
201	Demontaż znaku drogowego aktywnego D-6 dwustronnego (bez konstrukcji wsporczej)	szt.	1		
202	Montaż nowego kompletnego znaku drogowego aktywnego D-6 dwustronnego zasilanego z sieci elektroenergetycznej	szt.	1		
203	Montaż nowego kompletnego znaku drogowego aktywnego D-6 dwustronnego zasilanego panelami fotowoltaicznym	szt.	1		
204	Naprawa paneli fotowoltaicznych (znaku podświetlanego lub znaku drogowego aktywnego D-6 dwustronnego) o powierzchni do 0,5m ²	szt.	1		
205	Dodatek za każde 0,1m ² powierzchni paneli fotowoltaicznych powyżej 0,5m ² , dotyczy poz. 204	szt.	1		
206	Wymiana paneli fotowoltaicznych o powierzchni do 0,5m ² (znaku podświetlanego lub znaku drogowego aktywnego D-6 dwustronnego) na nowy	szt.	1		
207	Dodatek za każde 0,1m ² powierzchni paneli fotowoltaicznych powyżej 0,5m ² , dotyczy poz. 206	szt.	1		
208	Wymiana akumulatora żelowego (zasilającego znak podświetlany lub znak drogowy aktywny D-6 dwustronny) o pojemności 7,5Ah na nowy	szt.	1		
209	Dodatek za każde 10Ah pojemności akumulatora powyżej 7,5Ah, dotyczy poz. 208	szt.	1		
210	Wymiana regulatora ładowania do znaków podświetlanych lub znaków drogowych aktywnych D-6 dwustronnych zasilanych panelami fotowoltaicznymi	szt.	1		
211	Wymiana przetwornicy DC/AC do znaków podświetlanych lub znaków drogowych aktywnych D-6 dwustronnych zasilanych panelami fotowoltaicznymi	szt.	1		
212	Malowanie masztu (sygnalizacji ulicznej, masztu "trafifoto", wyświetlacza czasu, znaku podświetlanego, znaku drogowego aktywnego D-6)	szt.	50		
213	Malowanie słupa wysięgnikowego (sygnalizacji ulicznej, wyświetlacza czasu, znaku podświetlanego, znaku drogowego aktywnego D-6)	szt.	5		
214	Malowanie konstrukcji bramowej (sygnalizacji ulicznej, wyświetlacza czasu, znaku podświetlanego, znaku drogowego aktywnego D-6)	szt.	1		
215	Malowanie sterownika lub szafy krosowniczej	szt.	5		
216	Malowanie masztu fotoradaru	szt.	2		
217	Malowanie obudowy fotoradaru lub obudowy "trafifoto"	szt.	2		
218	Oklejanie obudowy fotoradaru lub obudowy "trafifoto"	szt.	1		
219	Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie farbą bitumiczną dolnej części masztu, słupa wysięgnikowego, konstrukcji bramowej	szt.	5		
220	Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie farbą bitumiczną dolnej części sterownika lub szafy krosowniczej	szt.	2		

221	Pomiar skuteczności ochrony od porażeń (dot. jednej sygnalizacji)	Sygn.	30		
222	Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych (dot. jednej sygnalizacji)	Sygn.	30		
223	Pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodów (dot. jednej sygnalizacji)	Sygn.	25		
224	Pomiar skuteczności ochrony od porażeń (dot. masztów fotoradarów z obudowami i lampami błyskowymi, masztów "trafifoto" z obudowami, wyświetlaczy czasu, znaków podświetlanych, znaków drogowych aktywnych D-6)	urządzenie	5		
225	Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych (dot. masztów fotoradarów z obudowami i lampami błyskowymi, masztów "trafifoto" z obudowami, wyświetlaczy czasu, znaków podświetlanych, znaków drogowych aktywnych D-6)	urządzenie	5		
226	Pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodów (dot. masztów fotoradarów z obudowami i lampami błyskowymi, masztów "trafifoto" z obudowami, wyświetlaczy czasu, znaków podświetlanych, znaków drogowych aktywnych D-6)	urządzenie	5		
227	Wymiana listwy zaciskowej na listwę zaciskową z osłoną	szt.	5		
228	Poz. 1-5; 7-10; 12-16; 18-22; 24-25; 27-31; 33-34; 36-37; 47-54; 198-204, 206, 208, 210-211 – jednostkowe użycie podnośnika lub rusztowania gdy jest to konieczne do wykonania prac	szt.	20		
229	Odtworzenie chodnika z kostki	m ²	50		
230	Odtworzenie chodnika z płyt betonowych	m ²	50		
231	Odtworzenie nawierzchni asfaltowej jezdni	m ²	30		
232	Odtworzenia nawierzchni jezdni z kostki	m ²	20		
233	Objazd kontrolny z udziałem Zamawiającego	godzina	300		
234	Wynagrodzenie ryczałtowe za punkty umowne	p.u.	5283		
Wartość netto (suma pozycji Ck od 1 do 234)					
PODATEK VAT					
WARTOŚĆ BRUTTO					