

## Wycena ofertowa na bieżące utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania ulic w REJONIE 6

Pozycje podane w poniższym kosztorysie nazwane są jak roboty podstawowe. Cena jednostkowa uwzględnia cały zakres prac towarzyszących i tymczasowych niezbędnych dla wykonania roboty podstawowej wraz z kosztami transportu i przeglądów.

### A).Wycena ofertowa dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania pionowego

Lp	Rodzaj robót	Opis zakresu prac i technologii wykonania	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa w zł netto	Wartość w zł netto
<b>1</b>	<b>Montaż tarcz znaków i tablic drogowych z folii odblaskowej typ 1:</b>	Dotyczy tarcz znaków z licem z folii odblaskowej typ 1:				
1.1	grupa I (wym. 0,00-0,20 m2)	1.Dowiezienie nowej tarczy do miejsca	szt.	25		
1.2	grupa II (wym. 0,21-0,50 m2)	montażu.	szt.	190		
1.3	grupa III (wym. 0,51-0,90 m2)	2.Przygotowanie znaku i obejm.	szt.	20		
1.4	grupa IV (wym. 0,91-1,50 m2)	3.Ustawienie tarczy znaku na odpowiedniej	szt.	6		
1.5	grupa V (wym.1,51-2,50 m2)	wysokości i pod właściwym kątem.	szt.	4		
1.6	grupa VI (wym. 2,51-3,50 m2)	4.Zaciśnięcie obejm.	szt.	2		
1.7	grupa VII (wym. 3,51-4,50 m2)		szt.	1		
1.8	grupa VIII (wym. 4,51-5,50 m2)		szt.	1		
1.9	grupa IX (wym. 5,51-6,50 m2)		szt.	1		
1.10	grupa X (wym. 6,51-7,50 m2)		szt.	1		
<b>2</b>	<b>Montaż tarcz znaków i tablic drogowych z folii odblaskowej typ 2:</b>	Dotyczy tarcz znaków z licem z folii odblaskowej typ 2:				
2.1	grupa I (wym. 0,00-0,20 m2)	1.Dowiezienie nowej tarczy do miejsca	szt.	7		
2.2	grupa II (wym. 0,21-0,50 m2)	montażu.	szt.	75		
2.3	grupa III (wym. 0,51-0,90 m2)	2.Przygotowanie znaku i obejm.	szt.	9		
2.4	grupa IV (wym. 0,91-1,50 m2)	3.Ustawienie tarczy znaku na odpowiedniej	szt.	6		
2.5	grupa V (wym.1,51-2,50 m2)	wysokości i pod właściwym kątem.	szt.	2		
2.6	grupa VI (wym. 2,51-3,50 m2)	4.Zaciśnięcie obejm.	szt.	2		
2.7	grupa VII (wym. 3,51-4,50 m2)		szt.	1		
2.8	grupa VIII (wym. 4,51-5,50 m2)		szt.	1		

2.9	grupa IX (wym. 5,51-6,50 m2)		szt.	1		
2.10	grupa X (wym. 6,51-7,50 m2)		szt.	1		
<b>3</b>	<b>Montaż tarcz znaków i tablic drogowych z folii pryzmatycznej:</b>	Dotyczy tarcz znaków z licem z folii odblaskowej pryzmatycznej:				
3.1	grupa I (wym. 0,00-0,20 m2)	1.Dowiezienie nowej tarczy do miejsca	szt.	2		
3.2	grupa II (wym. 0,21-0,50 m2)	montażu.	szt.	15		
3.3	grupa III (wym. 0,51-0,90 m2)	2.Przygotowanie znaku i obejm.	szt.	10		
3.4	grupa IV (wym. 0,91-1,50 m2)	3.Ustawienie tarczy znaku na odpowiedniej	szt.	6		
3.5	grupa V (wym.1,51-2,50 m2)	wysokości i pod właściwym kątem.	szt.	2		
3.6	grupa VI (wym. 2,51-3,50 m2)	4.Zaciśnięcie obejm.	szt.	2		
3.7	grupa VII (wym. 3,51-4,50 m2)		szt.	1		
3.8	grupa VIII (wym. 4,51-5,50 m2)		szt.	1		
3.9	grupa IX (wym. 5,51-6,50 m2)		szt.	1		
3.10	grupa X (wym. 6,51-7,50 m2)		szt.	1		
<b>4</b>	<b>Demontaż tarczy znaku:</b>	1.Poluzowanie i demontaż obejm.				
4.1	grupy I-IV (wym. 0,00-1,50 m2)	2.Zdjęcie tarczy znaku.	szt.	190		
4.2	grupy V-VIII (wym. 1,51-5,50 m2)	3.Odwiezienie tarczy znaku na bazę	szt.	110		
4.3	grupy IX-X (wym. 5,51-7,50 m2)		szt.	30		
<b>5</b>	<b>Naprawa tarczy znaku:</b>	1.Poluzowanie obejm.				
5.1	grupy I-IV (wym. 0,00-1,50 m2)	2.Właściwe ustawienie tarczy znaku.	szt.	800		
5.2	grupy V-VIII (wym. 1,51-5,50 m2)	3.Zaciśnięcie obejm.	szt.	170		
5.3	grupy IX-X (wym. 5,51-7,50 m2)	(należy uwzględnić ew. prostowanie tarczy)	szt.	80		
<b>6</b>	<b>Mycie tarczy znaku:</b>	1.Splukanie tarczy wodą z detergentem.				
6.1	grupy I-IV (wym. 0,00-1,50 m2)	2.Usunięcie zabrudzeń.	szt.	140		
6.2	grupy V-VIII (wym. 1,51-5,50 m2)	3.Ponowne splukanie tarczy.	szt.	80		
6.3	grupy IX-X (wym. 5,51-7,50 m2)		szt.	50		
<b>7</b>	<b>Czyszczenie tarczy znaku z farby (spray)</b>	Ręczne usunięcie zabrudzeń z farby (spray'u)				
7.1	grupy I-IV (wym. 0,00-1,50 m2)	przy użyciu odpowiednich rozpuszczalników	szt.	120		
7.2	grupy V-VIII (wym. 1,51-5,50 m2)	(rozpuszczalnik nie może spowodować	szt.	20		
7.3	grupy IX-X (wym. 5,51-7,50 m2)	uszkodzenia folii odblaskowej).	szt.	15		
<b>8</b>	<b>Przewieszenie tarczy znaku (demontaż i montaż starej tarczy):</b>	1.Poluzowanie i demontaż obejm.				
8.1	grupy I-IV (wym. 0,00-1,50 m2)	2.Zdjęcie tarczy znaku.	szt.	165		
8.2	grupy V-VIII (wym. 1,51-5,50 m2)	3.Przeniesienie tarczy na nowe miejsce.	szt.	20		
8.3	grupy IX-X (wym. 5,51-7,50 m2)	4.Ustawienie tarczy i zaciśnięcie obejm.	szt.	20		
<b>9</b>	<b>Montaż tarcz znaków i tablic drogowych zerwanych lub z depozytu:</b>	1.Przygotowanie tarczy znaku i obejm.				
		2.Ustawienie tarczy znaku na odpowiedniej				

9.1	grupy I-IV (wym. 0,00-1,50 m <sup>2</sup> )	wysokości i pod właściwym kątem.	szt.	75		
9.2	grupy V-VIII (wym. 1,51-5,50 m <sup>2</sup> )	3.Zaciśnięcie obejm.	szt.	50		
9.3	grupy IX-X (wym. 5,51-7,50 m <sup>2</sup> )	(koszt prac zmniejszony o cenę tarczy)	szt.	20		
<b>10</b>	<b>Montaż słupka do znaku:</b>	1.Dowiezienie słupka do miejsca montażu.				
10.1	wyrwanego, z depozytu itp.	2.Wykonanie wykopu pod słupek (o wymiarach minimalnych 25x25x50cm).	szt.	100		
10.2	długości 1,5 m	3.Ustawienie słupka i wypełnienie dołka betonem R-20.	szt.	45		
10.3	długości 2,0 m	4.Pionowanie słupka i dogęszczenie betonu.	szt.	15		
10.4	długości 2,5 m	5.Uporządkowanie miejsca montażu słupka.	szt.	50		
10.5	długości 3,0 m	(w zakresie prac należy uwzględnić wykonanie ew. robót brukarskich)	szt.	15		
10.6	długości 3,5 m		szt.	90		
10.7	długości 4,0 m		szt.	70		
10.8	długości 4,5 m		szt.	50		
<b>11</b>	<b>Demontaż słupka do znaku:</b>	1.Usunięcie słupka i stopy fundamentowej.				
		2.Uporządkowanie terenu (w zakresie prac należy uwzględnić wykonanie ew. zabruków)	szt.	175		
<b>12</b>	<b>Naprawa słupka do znaku:</b>	1.Ustawienie słupka w pionie (prostowanie).				
		2.Naprawa stopy fund. z użyciem kruszywa i zaprawy cem (w zakresie prac należy uwzględnić wykonanie ew. robót brukarskich).	szt.	280		
<b>13</b>	<b>Mycie słupka do znaku:</b>	1.Splukanie słupka wodą z detergentem.				
		2.Usunięcie zabrudzeń.	szt.	80		
		3.Ponowne splukanie słupka.				
<b>14</b>	<b>Malowanie słupka do znaku:</b>	1.Oczyszczenie przez szcietkowanie do trzeciego stopnia czystości.				
		2.Malowanie farbą podkładową i gruntową.	szt.	150		
		3.Dwukrotne malowanie emalią.				
<b>15</b>	<b>Przestawienie słupka do znaku:</b>	1.Usunięcie słupka i stopy fundamentowej.				
		2.Uporządkowanie terenu (w zakresie prac należy uwzględnić wykonanie ew. zabruków)				
		3.Przeniesienie słupka do miejsca montażu.				
		4.Wykonanie wykopu pod słupek (o wymiarach minimalnych 25x25x50cm).				

		5.Ustawienie słupka i wypełnienie dołka betonem R-20. 6.Pionowanie słupka i dogęszczenie betonu. 7.Uporządkowanie miejsca montażu słupka (w zakresie prac należy uwzględnić wykonanie ew. robót brukarskich).				
			szt.	100		
<b>16</b>	<b>Gięcie słupka do znaku drogowego</b>	Jednokrotne gięcie rury słupka znakowego.	szt.	30		
<b>17</b>	<b>Montaż konstrukcji wsporczych do tablic drogowych:</b>	1.Dowiezienie konstruk. do miejsca montaż. 2.Wykonanie wykopów pod słupki (o wymiarach minimalnych 25x25x50cm).				
17.1	_____	3.Ustawienie słupków i wypełnienie dołków betonem R-20. 4.Pionowanie konstruk. i dogęszczenie bet.	szt.	3		
	grupy V-VIII (wym. 1,51-5,50 m2)					
17.2	_____	5.Uporządkowanie miejsca montażu (w zakresie prac należy uwzględnić wykonanie ew. robót brukarskich).	szt.	2		
	grupy IX-X (wym. %,51-7,5 m2)					
<b>18</b>	<b>Demontaż konstrukcji wsporczych do tablic drogowych:</b>	1.Usunięcie słupków i stóp fundamentowych. 2.Uporządkowanie terenu (w zakresie prac należy uwzględnić wykonanie ew. zabruków)				
18.1	_____		szt.	5		
	grupy V-VIII (wym. 1,51-5,50 m2)					
18.2	_____		szt.	4		
	grupy IX-X (wym. %,51-7,5 m2)					
<b>19</b>	<b>Malowanie konstrukcji wsporczych do tablic drogowych:</b>	1.Oczyszczenie przez szczotkowanie do trzeciego stopnia czystości. 2.Malowanie farbą podkładową i gruntową. 3.Dwukrotne malowanie emalią.				
19.1	_____		szt.	20		
	grupy V-VIII (wym. 1,51-5,50 m2)					
19.2	_____		szt.	15		
	grupy IX-X (wym. %,51-7,5 m2)					
<b>20</b>	<b>Naprawa konstrukcji wsporczych do tablic drogowych:</b>	1.Prostowanie i ustawienie słupków w pionie 2.Naprawa stóp fund. z użyciem kruszywa i zaprawy cem (w zakresie prac należy uwzględnić wykonanie ew. robót brukarskich)				
20.1	_____		szt.	40		
	grupy V-VIII (wym. 1,51-5,50 m2)					
20.2	_____		szt.	30		
	grupy IX-X (wym. %,51-7,5 m2)					
<b>21</b>	<b>Montaż na bramowskazie konstrukcji do zamocowania tablic drogowych:</b>	1.Przygotowanie konstrukcji do montażu 2.Montaż przy użyciu zwyżki lub dźwigu	mb	10		
<b>22</b>	<b>Demontaż na bramowskazie konstrukcji do zamocowania tablic drogowych:</b>	Usunięcie konstr. przy użyciu zwyżki lub dźwigu	mb	10		
<b>23</b>	<b>Montaż wysięgnika do znaku</b>	1.Dowiezienie wysięgnika do miejsca mont. 2.Przygotowanie wysięgnika i obejm. 3.Ustawienie wysięgnika i zaciśnięcie obejm.	szt.	12		

<b>24</b>	<b>Demontaż wysięgnika do znaku</b>	1.Poluzowanie obejm. 2.Zdjęcie wysięgnika. 3.Odwiezienie wysięgnika na bazę.	szt.	10		
<b>25</b>	<b>Naprawa wysięgnika do znaku</b>	1.Poluzowanie obejm. 2.Właściwe ustawienie wysięgnika. 3.Zaciśnięcie obejm.	szt.	45		
<b>26</b>	<b>Montaż elementów wygradzeniowych:</b>	1.Dowiezienie elem. do miejsca montażu. 2.Wykonanie wykopu pod słupki (o wymiarach minimalnych 25x25x50cm).				
26.1	plotków pełnych	3.Ustawienie słupków, montaż pręseł i wypełnienie dołków betonem R-20.	mb	130		
26.2	plotków połówkowych	4.Pionowanie słupków i dogęszczenie betonu.	mb	110		
26.3	typu "Rondo"	5.Uporządkowanie miejsc montażu słupków (w zakresie prac należy uwzględnić wykonanie ew. robót brukarskich).	mb	20		
26.4	poręczy schodów terenowych		mb	20		
26.5	balustrad U-11		mb	20		
26.6	barier rurowych		mb	10		
26.7	wyrwanych, z depozytu itp.		mb	60		
<b>27</b>	<b>Demontaż elementów wygradzeniowych:</b>	1.Usunięcie pręseł, słupków i stóp fundam. 2.Uporządkowanie terenu (w zakresie prac należy uwzględnić wykonanie ew. zabruków). 3.Wywóz elementów na bazę.	mb	170		
<b>28</b>	<b>Naprawa elementów wygradzeniowych:</b>	1.Prostowanie i właściwe ustawienie element. 2.Naprawa stóp fundam. z użyciem kruszywa i zaprawy cementowej.				
28.1	plotków pełnych	(w zakresie prac należy uwzględnić wykonanie ew. robót brukarskich).	mb	140		
28.2	plotków połówkowych		mb	140		
28.3	typu "Rondo"	Remont warsztatowy obejmuje:	mb	40		
28.4	poręczy schodów terenowych	- demont. i przewiezienie na bazę	mb	15		
28.5	balustrad U-11	- naprawy spawalnicze i piaskowanie	mb	10		
28.6	barier rurowych	- 4-krotne malowanie	mb	18		
28.7	remont warsztatowy	- ponowny montaż	mb	90		
<b>29</b>	<b>Malowanie elementów wygradzeniowych:</b>	1.Oczyszczenie przez szcietkowanie do trzeciego stopnia czystości.				
29.1	plotków pełnych	2.Malowanie farbą podkładową i gruntową.	mb	160		
29.2	plotków połówkowych	3.Dwukrotne malowanie emalią.	mb	160		
29.3	typu "Rondo"		mb	80		
29.4	poręczy schodów terenowych		mb	30		
29.5	balustrad U-11		mb	30		

29.6	barier rurowych		mb	30		
<b>30</b>	<b>Mycie elementów wygradzeniowych:</b>	1.Splukanie elementów wodą z detergentem.				
30.1	płatków pełnych	2.Usunięcie zabrudzeń.	mb	210		
30.2	płatków połówkowych	3.Ponowne splukanie elementów.	mb	210		
30.3	typu "Rondo"		mb	40		
30.4	poręczy schodów terenowych		mb	10		
30.5	balustrad U-11		mb	15		
30.6	barier rurowych		mb	20		
<b>31</b>	<b>Przestawienie elementów wygradzeniowych:</b>	1.Usunięcie przeseł, słupków i stóp fundam. 2.Uporządkowanie terenu (w zakresie prac należy uwzględnić wykonanie ew. zabruków). 3.Przewiezienie elem. na nowe miejsce. 4.Wykonanie wykopów pod słupki (o wymiarach minimalnych 25x25x50cm). 5.Ustawienie słupków, montaż przeseł i wypełnienie dołków betonem R-20. 6.Pionowanie słupków i dogęszcz. betonu. 7.Uporządkowanie terenu (w zakresie prac należy uwzględnić ew. roboty brukarskie).	mb	110		
<b>32</b>	<b>Montaż słupków wygradzeniowych i łańcuchów:</b>	1.Dowiezienie elem. do miejsca montażu. 2.Wykonanie wykopu pod słupki (o wymiarach minimalnych 25x25x50cm).				
32.1	słupków zwykłych (śred. 100-120 mm, dł. 1,5-1,7m)	3.Ustawienie słupków wypełnienie dołków betonem R-20.	szt.	55		
32.2	słupków zwykłych(wyrwanych lub z depoz.)	4.Pionowanie słupków i dogęszczenie betonu	szt.	40		
32.3	łańcuchów do słupków zwykłych	5.Uporządkowanie miejsc montażu słupków i ew. rozwieszenie łańcuchów.	mb	50		
32.4	słupków typu "Lublin"	(w zakresie prac należy uwzględnić wykonanie ew. robót brukarskich)	szt.	10		
32.5	słupków "Lublin" (wyrwanych lub z depoz.)		szt.	90		
32.6	łańcuchów do słupków "Lublin"		mb	30		
<b>33</b>	<b>Demontaż słupków wygradzeniowych i łańcuchów:</b>	1.Usunięcie łańcuchów, słupków i stóp fundamentowych.				
33.1	słupków zwykłych (śred. 100-120 mm, dł. 1,5-1,7m)	2.Uporządkowanie terenu (w zakresie prac należy uwzględnić ew. roboty brukarskie).	szt.	30		
33.2	łańcuchów do słupków zwykłych	3.Wywóz elementów na bazę.	mb	30		
33.3	słupków typu "Lublin"		szt.	10		
33.4	łańcuchów do słupków "Lublin"		mb	10		

<b>34</b>	<b>Naprawa słupków wygradzeniowych i łańcuchów:</b>	1.Prostowanie i właściwe ustawienie element. 2.Naprawa stóp fundam. z użyciem kruszywa i zaprawy cementowej.				
34.1	słupków zwykłych (śred. 100-120 mm, dł. 1,5-1,7m)	(w zakresie prac należy uwzględnić wykonanie ew. robót brukarskich).	szt.	30		
34.2	łańcuchów do słupków zwykłych		mb	30		
34.3	słupków typu "Lublin"		szt.	10		
34.4	łańcuchów do słupków "Lublin"		mb	10		
<b>35</b>	<b>Malowanie słupków wygradzeniowych i łańcuchów:</b>	1.Oczyszczenie przez szczotkowanie do trzeciego stopnia czystości. 2.Malowanie farbą podkładową i gruntową. 3.Dwukrotne malowanie emalią.				
35.1	słupków zwykłych (śred. 100-120 mm, dł. 1,5-1,7m)		szt.	80		
35.2	łańcuchów do słupków zwykłych		mb	40		
35.3	słupków typu "Lublin"		szt.	30		
35.4	łańcuchów do słupków "Lublin"		mb	30		
<b>36</b>	<b>Mycie słupków wygradzeniowych i łańcuchów:</b>	1.Splukanie elementów wodą z detergentem. 2.Usunięcie zabrudzeń. 3.Ponowne splukanie elementów.				
36.1	słupków zwykłych (śred. 100-120 mm, dł. 1,5-1,7m)		szt.	40		
36.2	łańcuchów do słupków zwykłych		mb	80		
36.3	słupków typu "Lublin"		szt.	40		
36.4	łańcuchów do słupków "Lublin"		mb	39		
<b>37</b>	<b>Przestawienie słupków wygradzeniowych i przewieszenie łańcuchów:</b>	1.Usunięcie łańcuchów, słupków i stóp fundamentowych. 2.Uporządkowanie terenu (w zakresie prac należy uwzględnić ew. roboty brukarskie). 3.Przewieszenie elem. na nowe miejsce. 4.Wykonanie wykopu pod słupki (o wymiarach minimalnych 25x25x50cm). 5.Ustawienie słupków i wypełnienie dołków betonem R-20. 6.Pionowanie słupków i dogęszcz. betonu. 7.Uporządkowanie terenu (w zakresie prac należy uwzględnić ew. roboty brukarskie).				
37.1	słupków zwykłych (śred. 100-120 mm, dł. 1,5-1,7m)		szt.	20		
37.2	łańcuchów do słupków zwykłych		mb	40		
37.3	słupków typu "Lublin"		szt.	10		
37.4	łańcuchów do słupków "Lublin"		mb	10		
<b>38</b>	<b>Montaż drogowych barier ochronnych stalowych:</b>	1.Wykonanie prac pomiarowych. 2.Transport elem. na miejsce wbudowania. 3.Ustawienie słupków.				
38.1	przekładkowa jednostronna		mb	50		

38.2	przekładkowa dwustronna	4.Montaż pozostałych elementów bariery.	mb	50		
38.3	wysięgnikowa jednostronna	5.Uporządkowanie terenu (uwzględnić ew. wykonanie robót brukarskich).	mb	30		
38.4	wysięgnikowa dwustronna		mb	10		
<b>39</b>	<b>Naprawa drogowych barier ochronnych stalowych:</b>	1.Prostowanie i właściwe ustawienie element. 2.Ew. wymiana drobnych elementów.				
39.1	przekładkowa jednostronna	3.Uporządkowanie terenu (w zakresie prac należy uwzględnić ew. roboty brukarskie).	mb	15		
39.2	przekładkowa dwustronna		mb	10		
39.3	wysięgnikowa jednostronna		mb	15		
39.4	wysięgnikowa dwustronna		mb	10		
<b>40</b>	<b>Demontaż drogowych barier ochronnych stalowych:</b>	1.Rozebranie i usunięcie elementów bariery. 2.Usunięcie słupków.				
40.1	przekładkowa jednostronna	3.Uporządkowanie terenu (w zakresie prac należy uwzględnić ew. roboty brukarskie).	mb	50		
40.2	przekładkowa dwustronna		mb	50		
40.3	wysięgnikowa jednostronna		mb	20		
40.4	wysięgnikowa dwustronna		mb	20		
<b>41</b>	<b>Mycie drogowych barier ochronnych stalowych:</b>	1.Splukanie bariery wodą z detergentem. 2.Usunięcie zabrudzeń.				
41.1	bariera jednostronna	3.Ponowne splukanie bariery.	mb	100		
41.2	bariera dwustronna		mb	100		
<b>42</b>	<b>Montaż pylonów odblaskowych:</b>	1.Dowiezienie pylonu do miejsca montażu. 2.Ustawienie pylonu.				
42.1	zwykłych U-5a	3.Montaż do podłoża (dyble).	szt.	60		
42.2	zespolonych U-5b		szt.	30		
<b>43</b>	<b>Demontaż pylonów odblaskowych:</b>	Usunięcie dybli i pylonu, wywóz na bazę.	szt.	110		
<b>44</b>	<b>Naprawa pylonów odblaskowych:</b>	1.Pionowanie pylonu, usunięcie odkształceń. 2.Wymiana pasków folii odblaskowej.				
44.1	naprawa prosta (w terenie)	3.Naprawa mocowania (wym. dybli).	szt.	130		
44.2	naprawa warsztatowa		szt.	70		
<b>45</b>	<b>Mycie pylonu odblaskowego</b>	1.Splukanie pylonu wodą z detergentem. 2.Usunięcie zabrudzeń. 3.Ponowne splukanie pylonu.	szt.	111		
<b>46</b>	<b>Przestawienie pylonu odblask.</b>	1.Usunięcie dybli i pylonu. 2.Przeniesienie pylonu na nowe miejsce. 3.Ustawienie pylonu. 4.Montaż do podłoża (dyble).	szt.	20		
<b>47</b>	<b>Montaż punktowych element. odblask.:</b>	1.Wytyczenie miejsc montażu. 2.Przygotowanie nawierzchni.				
47.1	plastikowe klejone	3.Montaż elementów.	szt.	30		
47.2	metalowe z trzpieniem		szt.	15		



<b>48</b>	<b>Demontaż punktowych elem. odblask.</b>	Usunięcie elementów i ew. naprawa nawierz.	szt.	45		
<b>49</b>	<b>Montaż elementów:</b>	1.Wytyczenie miejsc montażu.				
49.1	proggu zwalniającego	2.Przygotowanie nawierzchni i dybli.	mb	20		
49.2	separatora poziomego itp.	3.Montaż elementów	mb	20		
49.3	wyrwanego, z depozytu itp.		mb	20		
<b>50</b>	<b>Demontaż elementów:</b>	1.Rozkręcenie dybli.				
50.1	proggu zwalniającego	2.Usunięcie elementów i wywóz na bazę.	mb	20		
50.2	separatora poziomego itp.		mb	20		
<b>51</b>	<b>Naprawa elementów:</b>	1.Uzupełnienie mocowań i dokręcenie dybli.				
51.1	proggu zwalniającego	2.Doklejenie pasków odblaskowych.	mb	60		
51.2	separatora poziomego itp.		mb	60		
51.3	naprawa warsztatowa		mb	20		
<b>52</b>	<b>Przestawienie elementów:</b>	1.Rozkręcenie dybli.				
52.1	proggu zwalniającego	2.Przeniesienie elementów na nowe miejsce.	mb	40		
52.2	separatora poziomego itp.	3.Przygot. nawierzchn. i montaż elementów.	mb	30		
<b>53</b>	<b>Montaż lustra drogowego:</b>	1.Dowiezienie lustra do miejsca montażu.				
53.1	prostokątne	2.Przygotowanie elementów montażowych.	szt.	2		
53.2	okrągłe	3.Zawieszenie lustra i ustawienie (wys., kąt).	szt.	2		
53.3	z depozytu	4.Ostateczne zaciśnięcie elem. montaż.	szt.	4		
<b>54</b>	<b>Demontaż lustra drogowego:</b>	1.Poluzowanie elem. montaż. i zdjęcie lustra.				
		2.Odwiezienie lustra na bazę.	szt.	3		
<b>55</b>	<b>Naprawa lustra drogowego:</b>	Poluzowanie zacisków i ustawienie lustra pod odpowiednim kątem, zaciśnięcie zacisków.				
			szt.	10		
<b>56</b>	<b>Mycie lustra drogowego</b>	1.Splukanie lustra wodą z detergentem.				
		2.Usunięcie zabrudzeń.				
		3.Ponowne splukanie lustra.	szt.	15		
<b>57</b>	<b>Wymiana bariery ochronnej U-14e (elementów całkowicie uszkodzonych w wyniku kolizji)</b>	1.Dowiezienie nowych elementów.				
		2.Usunięcie elem.uszkodz. i wstaw. nowych.				
		3.Wywóz uszkodz. elem. na bazę.	mb	40		
<b>58</b>	<b>Naprawa bariery ochronnej U-14e (przestawionej w wyniku kolizji)</b>	Naprawa odkształceń i ustawienie elementów w odpowiedniej linii.				
			mb	80		
<b>59</b>	<b>Udostępnienie pojazdu dla potrzeb wspólnego patrolowania ulic przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy</b>	Przejazd pojazdem Wykonawcy w celu sprawdzenia stanu technicznego oznakowania i określenia zakresu niezbędnych prac				
			godz.	350		

Wartość prac

(Suma pozycji od nr 1 do nr 59)

--

**B). Wycena ofertowa dla oznakowania poziomego**

Lp	Rodzaj robót	Opis zakresu prac i technologii wykonania	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa w zł netto	Wartość w zł netto
1	<b>Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego:</b>	1.Oznakowanie miejsca robót. 2.Przygotowanie i oczyszczenie nawierzchni. 3.Ew. przedznakowanie (trasowanie). 4.Wykonanie oznakowania poziomego drogi, przy użyciu farb rozpuszczalnikowych.	m2	32000,00		
2	<b>Usunięcie oznakowania poziomego cienkowarstwowego:</b>	Usunięcie zbędnego oznakowania metodami frezowania, piaskowania, śrutowania, trawienia lub wypalania	m2	250,00		
3	<b>Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego:</b>	1.Oznakowanie miejsca robót. 2.Przygotowanie i oczyszczenie nawierzchni. 3.Ew. przedznakowanie (trasowanie).				
3.1	grubowarstwowe gładkie	4.Wykonanie oznakowania poziomego drogi, przy użyciu mas chemoutwardzalnych.	m2	200,00		
3.2	grubowarstwowe strukturalne		m2	360,00		
4	<b>Usunięcie oznakowania grubowarstwowego:</b>	usunięcie zbędnego oznakowania metodami frezowania, piaskowania, śrutowania, trawienia lub wypalania	m2	120,00		
<b>Wartość prac</b>			(Suma pozycji od nr 1 do nr 4)			

**C). Wycena ofertowa dla oznakowania tymczasowego**

Lp	Rodzaj robót	Opis zakresu prac i technologii wykonania	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa w zł netto	Wartość w zł netto
----	--------------	---	-----------------	-----------------	-----------------------------	--------------------

<b>1</b>	<b>Montaż tarcz znaków i tablic drogowych z folii odblaskowej typ 2:</b>	Dotyczy tarcz znaków z licem z folii odblaskowej typ 2:			
1.1	grupa I (wym. 0,00-0,20 m2)	1.Dowiezienie tarczy do miejsca montażu.	szt.	15	
1.2	grupa II (wym. 0,21-0,50 m2)	2.Przygotowanie znaku i obejm.	szt.	50	
1.3	grupa III (wym. 0,51-0,90 m2)	3.Ustawienie tarczy znaku na odpowiedniej wysokości i pod właściwym kątem.	szt.	60	
1.4	grupa IV (wym. 0,91-1,50 m2)	4.Zaciśnięcie obejm.	szt.	14	
1.5	grupa V (wym.1,51-2,50 m2)		szt.	10	
1.6	grupa VI (wym. 2,51-3,50 m2)		szt.	7	
1.7	grupa VII (wym. 3,51-4,50 m2)		szt.	7	
<b>2</b>	<b>Montaż tarcz znaków i tablic drogowych z folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej:</b>	Dotyczy tarcz znaków z licem z folii pryzmatycznej:			
2.1	grupa I (wym. 0,00-0,20 m2)	1.Dowiezienie tarczy do miejsca montażu.	szt.	5	
2.2	grupa II (wym. 0,21-0,50 m2)	2.Przygotowanie znaku i obejm.	szt.	10	
2.3	grupa III (wym. 0,51-0,90 m2)	3.Ustawienie tarczy znaku na odpowiedniej wysokości i pod właściwym kątem.	szt.	8	
2.4	grupa IV (wym. 0,91-1,50 m2)	4.Zaciśnięcie obejm.	szt.	6	
2.5	grupa V (wym.1,51-2,50 m2)		szt.	2	
2.6	grupa VI (wym. 2,51-3,50 m2)		szt.	2	
2.7	grupa VII (wym. 3,51-4,50 m2)		szt.	2	
<b>3</b>	<b>Demontaż tarczy znaku:</b>	1.Poluzowanie i demontaż obejm.			
3.1	grupy I-IV (wym. 0,00-1,50 m2)	2.Zdjęcie tarczy znaku.	szt.	100	
3.2	grupy V-VII (wym. 1,51-4,50 m2)	3.Odwiezienie tarczy znaku na bazę.	szt.	40	
<b>4</b>	<b>Montaż tablic prowadzących i zastaw drogowych profilowanych:</b>	1.Dowiezienie element. do miejsca montażu.			
4.1	U-3 odblaskowa (zastawa+stojak)	2.Ustawienie stojaków.	mb	40	
4.2	U-20 odblaskowa (zastawa+stojak)	3.Założenie tablic lub zastaw na stojaki.	mb	90	
<b>5</b>	<b>Demontaż tablic prowadzących i zastaw drogowych profilowanych:</b>	1.Zdjęcie tablic lub zastaw ze stojaków.			
5.1	U-3 odblaskowa (zastawa+stojak)	2.Zebranie stojaków.	mb	40	
5.2	U-20 odblaskowa (zastawa+stojak)	3.Wywóz elementów na bazę.	mb	90	
<b>6</b>	<b>Montaż taśmy ostrzegawczej U-22</b>	Rozciągnięcie taśmy i przywiązanie do szpil.	mb	300	
<b>7</b>	<b>Ustawienie stojaka do znaku</b>	Dowiezienie i ustawienie stojaka.	szt.	110	
<b>8</b>	<b>Demontaż stojaka do znaku</b>	Załadunek i wywóz stojaka na bazę.	szt.	110	
<b>9</b>	<b>Montaż pochołków ostrzegawczych:</b>	Dowiezienie i ustawienie pochołków.			
9.1	wysokość 0,5m		szt.	30	
9.2	wysokość 0,7 m		szt.	80	
<b>10</b>	<b>Demontaż pochołków ostrzegawczych:</b>	Zebranie i wywóz pochołków na bazę.			

10.1	wysokość 0,5m		szt.	20		
10.2	wysokość 0,7 m		szt.	80		
11	<b>Ustawienie lampy ostrzegawczej</b>	Dowiezienie i montaż lampy.	szt.	10		
12	<b>Demontaż lampy ostrzegawczej</b>	Demontaż i wywóz lampy na bazę.	szt.	10		
13	<b>Montaż bariery U-14e (odbój)</b>	Dowiezienie i ustawienie elementów bariery.	mb	30		
14	<b>Demontaż bariery U-14e (odbój)</b>	Załadunek i wywóz elementów.	mb	30		
15	<b>Montaż separatora poziomego U-25</b>	Dowiezienie i montaż elementów.	mb	60		
16	<b>Demontaż separatora poziomego U-25</b>	Załadunek i wywóz elementów na bazę.	mb	60		
17	<b>Montaż separatora pionowego U-21 z podstawą</b>	Dowiezienie i montaż elementów.	szt.	50		
18	<b>Demontaż separatora pionowego U-21 z podstawą</b>	Załadunek i wywóz elementów na bazę.	szt.	50		
19	<b>Montaż szpilki do taśmy</b>	Dowiezienie i wbicie szpilki.	szt.	150		
20	<b>Demontaż szpilki do taśmy</b>	Wyjęcie szpilki i wywóz na bazę.	szt.	150		
<b>Wartość prac</b>			<b>(Suma pozycji od nr 1 do nr 20)</b>			

#### **D). Wyliczenie ceny ofertowej dla Rejonu 1**

<b>RAZEM WARTOŚĆ NETTO PRAC</b>	
<b>PODATEK VAT</b>	
<b>WARTOŚĆ BRUTTO</b>	

.....  
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy