

# ALBIS



## BIURO BUDOWLANE

PROJEKTY NADZORY REALIZACJE

REGON 070078074

[www.albis.beskidy.pl](http://www.albis.beskidy.pl)

NIP 553-001-73-01

43-300 Bielsko - Biała ul. Batorego 13

tel/fax (033) 812 62 47 e-mail: [albis@cyberia.pl](mailto:albis@cyberia.pl)

**ZAMIERZENIE BUDOWLANE** : REMONT WIADUKTU NAD AL. SMORAWIŃSKIEGO W  
CIĄGU ULIC LIPIŃSKIEGO - KIEPURY

**ZAKRES** : PRZEDMIAR ROBÓT

**TEMAT** : REMONT WIADUKTU DROGOWEGO

**BRANZA** : SANITARNA

**LOKALIZACJA** : LUBLIN DZ. NR. 1/8, 5/3, 29/15, 30/3  
GMINA LUBLIN  
POWIAT LUBELSKI WOJ. LUBELSKIE



**INWESTOR** : ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIE  
UL. KROCHMALNA 13J, 20-401 Lublin

**JEDNOSTKA PROJEKTOWA** : ALBIS BIURO BUDOWLANE  
ul. Batorego 13  
43-300 Bielsko-Biała

Data: czerwiec 2012r.

## **Przedmiar robót**

### **REMONT WIADUKTU NAD AL. SMORAWIŃSKIEGO W CIĄGU ULIC LIPIŃSKIEGO - KIEPURY**

Obiekt lub rodzaj robót: **REMONT WIADUKTU DROGOWEGO**


Lokalizacja: **LUBLIN DZ. NR. 1/8, 5/3, 29/15, 30/3**

**GMINA LUBLIN**

**POWIAT LUBELSKI WOJ. LUBELSKIE**

Inwestor: **ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIE, UL. KROCHMALNA 13J, 20-401  
LUBLIN**

Kosztorys opracowany przez:  
**ALBIS BIURO BUDOWLANE**

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping, interconnected strokes.

## Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	<b>REMONT WIADUKTU NAD AL. SMORAWIŃSKIEGO W CIĄGU ULIC LIPIŃSKIEGO - KIEPURY</b>		
<b>1</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
1.1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III Wyliczenie ilości robót:		
	wykop pod rurę 4,52*19,30 87,236000		
	1,93*2,85 5,500500		
	wykop pod studzienkę 5,08*0,60 3,048000		
	RAZEM: 95,784500	m3	95,78
1.2	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW, samochód do 5 t	m3	95,78
1.3	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórka, umocnienia ażurowe, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV Wyliczenie ilości robót:		
	2,28*2*19,30 88,008000		
	1,30*2*2,84 7,384000		
	RAZEM: 95,392000	m2	95,39
1.4	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek-warstwa gr.20cm Wyliczenie ilości robót:		
	0,28*19,30 5,404000		
	0,28*2,84 0,795200		
	RAZEM: 6,199200	m3	6,20
1.5	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek-warstwa gr 25cm Wyliczenie ilości robót:		
	0,84*19,30 16,212000		
	0,84*2,84 2,385600		
	RAZEM: 18,597600	m3	18,60
1.6	Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM) Wyliczenie ilości robót:		
	95,78-6,20-18,60 70,980000		
	RAZEM: 70,980000	m3	70,98
1.7	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m3	70,98
<b>2</b>	<b>MONTAŻ ELEMENTÓW ODWODNIENIA WIADUKTU</b>		
2.1	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi 1000 mm, głębokość 3 m	szt	1,00
2.2	Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących, wpusty	element	12,00
2.3	Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących, sączki odwadniające	element	18,00
2.4	KALKULACJA INDYWIDUALNA- Dostawa elementów odwodnienia mostów	kpl	1,00