

Numer	Opis	Jedn.	Ilość	Krotn.	Cena jdn.	Wartość
	REMONT WIADUKTU NAD AL. SMORAWIŃSKIEGO W CIĄGU ULIC LIPIŃSKIEGO - KIEPURY					
1	PRZEŁOŻENIE KABLA TELETECHNICZNEGO					
1.1	Wykonanie i montaż stalowej konstrukcji wsporczej, masa do 50 kg	kg	2596,9	1		
1.2	Wyciąganie kabla z kanalizacji kablowej	m	72	2		
1.3	Przekładanie kabla światłowodu	m	72	2		
1.4	Układanie rur ochronnych z PCW (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	m	72	1		
1.5	Uszczelnienie końców rur ochronnych pianką poliuretanową (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	szt	2	1		
1.6	Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, jeden spajany światłowód	szt	1	1		
1.7	Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową bez linki, kabel w odcinkach 2·km- Analogia długość kabla 72m	km	0,072	2		