


Połączenie ul. Szeligowskiego oraz proj. drogi dojazdowej

skala 1:50




ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA UL. SZELIGOWSKIEGO	
Warstwa ścierna z SMA	5cm
Warstwa wiążąca z asfaltu modyfikowanego	6cm
Warstwa wyrównawcza z BA	4cm
Warstwy bitumiczne	8-13cm
Warstwa z tłucznia kamiennego	20-30cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA DROGI DOJAZDOWEJ	
4cm	Warstwa ścierna AC8S 50/70
8cm	Warstwa wiążąca z AC16W 50/70
20cm	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5
15cm	Warstwa ulepszonego podłoża (grunt stabilizowany cementem o Rm=1.5 MPa)
RAZEM = 47cm	

Proj. droga dojazdowa do Izby Skarbowej


skala 1:50



PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA DROGI DOJAZDOWEJ	
4cm	Warstwa ścierna AC8S 50/70
8cm	Warstwa wiążąca z AC16W 50/70
20cm	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5
15cm	Warstwa ulepszonego podłoża (grunt stabilizowany cementem o Rm=1.5 MPa)
RAZEM = 47cm	

Szczegół chodnika z kostki betonowej

skala 1:20



Klasa drogi: Gminna

Kategoria drogi: Dojazdowa


Kategoria ruchu: KR2

Szerokosc jezdni: 6m

Liczba pasów ruchu: 2


SZCZEGÓŁ "A"

skala 1:20




SZCZEGÓŁ "B"

skala 1:20




Szczegół połączenia chodnika z projektowanym przejściem dla pieszych

skala 1:20



Szczegół zabezpieczenia sieci teletechnicznych

skala 1:20



INWESTYCJA :			
PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY BUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ DO IZBY SKARBOWEJ I URZĘDU SKARBOWEGO PRZY UL. SMORAWIŃSKIEGO W LUBLINIE			
INWESTOR :			
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Plac Łokietka 1 20-109 Lublin			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA :			
Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego "ToMaR - DROG" - Tomasz Lis, Marek Oleszczuk spółka jawna ul. Mełgiewska 38B 20-234 Lublin			
ZESPÓŁ AUTORSKI			
funkcja	nazwisko	data	podpis
projektant	mgr inż. Marek Oleszczuk upr.LUB/0133/PWOD/04	2012.07	
asystent projektanta	mgr inż. Wioleta Czubačka	2012.07	
sprawdzający	mgr inż. Tomasz Lis upr.2750/Lb/08, 265/Lb/99	2012.07	
STADIUM OPRACOWANIA:			
PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY			
BRANŻA:			
BRANŻA DROGOWA			
TYTUŁ RYSUNKU:		NR RYS.:	
PRZEKROJE NORMALNE		4	
MIEJSCOWOŚĆ; DATA:		SKALA:	
LUBLIN, LIPIEC 2012		1:50, 1:20	
		REWIZJA:	