


PRZEKRÓJ A-A - STAN PROJEKTOWANY  
1:50




latarnia mocowana w kapie chodnikowej:

1. oczyszczenie powierzchni (piaskowanie)
2. malowanie stabilizatorem korozji (jednokrotne)
3. malowanie farbami chlorokauczkowymi podkładowymi chemoodpornymi czerwonymi (jednokrotne)
4. malowanie farbami chlorokauczkowymi nawierzchniowymi chemoodpornymi czarnymi (jednokrotne)
5. odtworzenie numeracji
6. malowanie lakierem asfaltowym czarnym stóp słupów oraz śrub mocujących do wys. 30cm

<div style="text-align: right;">B</div> <div style="text-align: left;"> <p>             nawierzchnia modyf. bitum. – 5mm              kapa betonowa C30/37 – 23cm              izolacja z papy zgrzewalnej – 0,5cm              zaprawowy naprawczy – gr. zmiennea              istniejący beton zespalałcy po skuciu – ~8cm              belka typu KUJAN C40/45           </p> </div>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

warstwa ścierna AC 11 – 4cm
warstwa wiążąca z asfaltu lamego (twardolamego) – 5,0cm
izolacja z papy zgrzewalnej – 0,5cm
zaprorawy naprawcze – gr. zmiennea
istniejący beton zespalaający po skuciu – ~8cm
belka typu KUJAN C40 /45

 <b>ProtechniCon</b> Konstrukcyjne inżynierskie Maciej Żuchowicz os. Akademickie 4/45, 31 - 866 Kraków tel/fax: (012) 684 - 34 - 21, tel. kom.: 0600 - 83 - 00 - 82 email: <a href="mailto:biuro@protechnicon.pl">biuro@protechnicon.pl</a> NIP: 678 - 678 - 51 - 40      REGON: 120281196			
<b>INWESTOR</b> Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin			
<b>BUDOWLA</b> Remont dwóch wiaduktów nad ul. Ulanów w ciągu ul. Armii Krajowej w Lublinie			
<b>NAZWA RYSUNKU</b> Jednina prawa: Rysunki ogólne, stan projektowany - przekrój poprzeczny, podpora pośrednia			
<b>FUNKCJA</b>	<b>IMIĘ I NAZWISKO</b>	<b>NR UPRAWNIENI</b>	<b>SPECJALNOŚĆ</b>
PROJEKTANT	mgr inż. Maciej Żuchowicz	MAP /0084/P00M/04	MOSTOWA
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Tomasz Grysiak	MAP /0085/P00M/06	MOSTOWA
			<b>STADIUM</b> Projekt Wykonawczy
			<b>DATA</b> 06.2012
			<b>SKALA</b> 1:100
			<b>NR RYS.</b> 05
<b>PODPIS</b>			