

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 70	m ³ m ³	70,000	
				RAZEM	70,000
2	KNR 2-33 0601-02	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jedno- otworowych z rur o śr. 80 cm 42	m m	42,000	
				RAZEM	42,000
3	Kalkulacja własna	Obsypka rurociągu piaskiem (zgodnym z SST) z zagęszczeniem 11,76	m ³ m ³	11,760	
				RAZEM	11,760
4	Kalkulacja własna	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm 4	szt szt	4,000	
				RAZEM	4,000
5	kalkulacja własna	Umocnienie dna przy wylotach przepustów oraz dna i skarp rowów płytami przefabrykowanymi ażurowymi 60x40x10(ilość wlotów) 4	szt szt	4,000	
				RAZEM	4,000