

Kosztorys ofertowy

Kosztorys ofertowy Budowa dwóch przepustów Żelbetowych fi80cm w ul Droga Męczenników Majdanka

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m3	70		
2	KNR 2-33 0601-02	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o Śr. 80 cm	m	42		
3	Kalkulacja własna	Obsypka rurociągu piaskiem (zgodnym z SST) z zagęszczeniem	m3	11,76		
4	Kalkulacja własna	Przepusty rurowe pod zjazdami - Ścianki czołowe dla rur o Średnicy 80 cm	szt	4		
5	kalkulacja własna	Umocnienie dna przy wylotach przepustów oraz dna i skarp rowów płytami prefabrykowanymi ażurowymi 60x40x10 (ilość wlotów)	szt	4		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						