

Kosztorys ofertowy

Kosztorys ofertowy Budowa dwóch przepustów Żelbetowych fi80cm w ul Droga Młeczenników Majdanka

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podziemnymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład.	m ³	70		
2	KNR 2-33 0601-02	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednotworowych z rur o Śr. 80 cm	m	42		
3	Kalkulacja własna	Obsypka rurociągu piaskiem drobnoziarnistym z zagęszczeniem	m ³	11,76		
4	Kalkulacja własna	Przepusty rurowe pod zjazdami - Ścianki czołowe dla rur o Średnicy 80 cm	szt	4		
5	kalkulacja własna	Umocnienie dna przy wylotach przepustów oraz dna i skarp rowów płytami prefabrykowanymi żurowymi 60x40x10 (ilość wlotów)	szt	4		
					Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	
					Podatek VAT	
					Ogółem wartość kosztorysowa robót	