



Papa zgrzewalna powierzchniowa		
Papa podkładowa		
Styropian EPS 100-038	18cm	
Paroizolacja		
Gładz cementowa	1cm	
Żelbetowa płyta dachowa	15cm	



Posadzka betonowa gr. 8 cm-		
-beton C20/25		
-zbrojenie przeciwskurczowe		
siatkę z prętów Ø8 co 15cm		
Folia techniczna zgrzewana		
Styropian twardy	3 cm	
Folia techniczna zgrzewana		
Chudy beton B-10	10 cm	
Piasek ubijany	15 cm	

PRZEKRÓJ A'-A' 1:50



Styropian ekstrudowany gr. 6cm  
kładziony na bitumiczną  
powłokę wodoszczelną

© ELEKTROPROJEKT, ALL RIGHTS RESERVED

Zmiana		Treść zmiany:		Wprowadził:		Sprawdził:	
Nr:	Data:	mjr inż. arch. Zofia Cieślak		805/lb/78			
Opracował:	Grzegorz Wójcik						
Sprawił:							
Nr umowy:	EP9-2171/PW/2012 Tom 1	Zmiany:		0		Data:	
						01.2013	

**Elektroprojekt S.N.**

Oddział Lublin

Obiekt:

PODSTACJA TRAKCYJNA "ZANA"  
Lublin, ul. Faraona 5a, działka nr 185/17 obr. 28, ark. 6

Nr archiwalny:

3-05375

Podziałka:

1:50

Tytuł Działki:

PRZEKRÓJ A-A i A'-A'

Arkusz:

A3

Nr kolejny:

05