

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 57 10, fax: 81 466 5701
e-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu, www.zdm.bip.lublin.eu

ZP-PS.221.1.46.2013

Lublin, dnia 21.06.2013 r.

<DO ZAINTERESOWANYCH>

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Budowa podstacji trolejbusowej BAZA przy ul. Pancerniaków w Lublinie, w ramach projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie.***

Uprzejmie informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania. Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami :

- 1) Branża elektryczna podstacji BAZA – w projekcie instalacji elektrycznych w tabeli nr 4 poz. 4.3 występują 3 napędy przepustnicy, które są również ujęte do wyceny w poz. nr 30 przedmiaru robót. Napędy te są również ujęte w projekcie arch. konstr. TOM 5 jako siłownik Belino, więc są zdublowane. Proszę o informację, w którym kosztorysie należy je wycenić, a w którym wykasować żeby nie dublować pozycji?*

Odpowiedź:

W podstacji występują tylko trzy przepustnice z napędami elektrycznymi.

Obowiązują ilości z przedmiaru / kosztorysu branży elektrycznej podstacji BAZA.

Zamawiający wykreśla poz. 116 i 123 przedmiaru i kosztorysu dot. branży budowlanej podstacji BAZA .

W załączeniu obowiązujący przedmiar i kosztorys dot. branży budowlanej podstacji BAZA.

- 2) Branża elektryczna podstacji BAZA – w przedmiarze robót poz. nr 33 ma obmiar 5 m, natomiast w projekcie w tabeli nr 4 poz. 4.6 jest 10 m kabla YDY 5x2,5. Prosimy o zwiększenie obmiaru w/w pozycji.*

Odpowiedź:

Proszę o przyjęcie długości kabla tj. 10 m. W załączeniu obowiązujący przedmiar i kosztorys dot. branży elektrycznej podstacji BAZA.

- 3) Branża elektryczna podstacji BAZA – w przedmiarze robót poz. nr 31 dotyczy montażu kanałów instalacyjnych z PCW o dł. 15 m, natomiast w tabeli nr 4 wykazu materiałów nie występuje kanał instalacyjny.*

Odpowiedź:

Kanały instalacyjne proszę przyjąć na podstawie przedmiaru.

Przedmiar i kosztorys dot. branży elektrycznej podstacji BAZA w powyższym zakresie pozostaje bez zmian.



Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

- 4) Branża elektryczna podstacji BAZA – w przedmiarze robót poz. nr 4 dotyczy opraw świetlówkowych do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 1x20W, natomiast w tabeli nr 2 poz. 2.2 wykazu materiałów występuje oprawa porcelanowa skośna z kloszem (żarowa) 60W. Prosimy o dopasowanie pozycji przedmiaru do materiału z projektu.

Odpowiedź:

Należy przyjąć oprawę świetlówkową 1x20 z modułem awaryjnym zgodnie z przedmiarem. Pozostałe oprawy także zgodnie z przedmiarem. Przedmiar i kosztorys dot. branży elektrycznej podstacji BAZA w powyższym zakresie pozostaje bez zmian.

- 5) Branża elektryczna – budowa linii kablowych SN zasilających podstację – czy w pozycji nr 16 – głowice małogabarytowe – należy przyjąć do wyceny głowice konektorowe (kątowe) czy zwykłe proste?


Odpowiedź:

W opisie projektu i w zestawieniu materiałowym przyjęto głowice kątowe z adapterem.

W załączeniu:

- 1. Poprawiony przedmiar i kosztorys dot. branży budowlanej podstacji BAZA.**
- 2. Poprawiony przedmiar i kosztorys dot. branży elektrycznej podstacji BAZA.**

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

inż. Kazimierz Pidek



**ROZWÓJ
POLSKI WSCHODNIEJ**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

