

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 57 10, fax: 81 466 5701
e-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu, www.zdm.bip.lublin.eu

ZP-PS.221.1.76.2013

Lublin, dnia 09.08.2013 r.

DO ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **zaprojektowanie i wykonanie: budowy ul. Czapskiego w Lublinie na odcinku od ul. W. Chodźki do skrzyżowania z ul. Kisielewskiego i przebudowy ul. Kisielewskiego w Lublinie na odcinku od ul. Czapskiego do granicy działki nr ewid 6/9 obr. 18 ark 7 oraz pełnienie nadzoru autorskiego.**

Informuję, że w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania, poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami:

1. Pytanie:

W zakresie branży sanitarnej – kanalizacji deszczowej Zamawiający przewiduje do realizacji wykonanie rozbudowy i ewentualnego remontu sieci kanalizacji deszczowej w zakresie pasa drogowego ul. Czapskiego i ul. Kisielewskiego w oparciu o uzyskane warunki techniczne z MPWiK w Lublinie będące załącznikiem do PFU oraz wyniki monitoringu (wykonawca wykona we własnym zakresie, w obrębie inwestycji monitoring istniejącej sieci kanalizacji deszczowej z ewentualnym podczyszczeniem kanału w celu uzyskania pełnej widoczności całego przekroju kanału oraz ocenę stanu technicznego kanału deszczowego).

Czy prawidłowe jest rozumowanie wykonawcy, że monitoring oraz remont kanalizacji dotyczy wyłącznie pasa drogowego, tzn. kanału głównego oraz wpustów zlokalizowanych w tej ulicy (obszar zaznaczony na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do PFU i opisany jako „Zakres planowanych robót drogowych”)?

Zakres prac nie dotyczy kanalizacji deszczowej znajdującej się poza zaznaczonym obszarem.

Powyższa wiedza jest niezbędna do prawidłowej wyceny prac. W przypadku, kiedy zakres monitoringu oraz ewentualnie remontu będzie większy niż zakres oznaczony na mapie prosimy o podanie średnic, długości wraz z naniesieniem na mapę kanałów, na których należy przeprowadzić monitoring oraz ewentualny remont.

Odpowiedź:

W zakresie zadana przewiduję się rozbudowę oraz remont kanalizacji deszczowej. Monitoring oraz remont kanalizacji deszczowej należy wykonać w zakresie pokazanym w załączniku nr 2 do PFU uwzględniając odcinki między węzłowe (od studni do studni i od studni do przykanalika nawet gdy wychodzą one poza pokazany zakres opracowania). Średnice istniejących kanałów podane są załączniku graficznym.

Zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie


inż. Kazimierz Piątek