

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 57 10, fax: 81 466 5701
e-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu, www.zdm.bip.lublin.eu

ZP-PS.221.1.79.2013

Lublin, dnia 20.08.2013 r.

< DO ZAINTERESOWANYCH >

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę ulicy Trześniowskiej, na odcinku od ul. Jaworowej do ul. Paprociowej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.**

Uprzejmie informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania.
Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami :

- 1) Ad. p.3.2.1.3. – Na jakim odcinku sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Trześniowskiej należy wykonać monitoring wraz z oceną stanu technicznego?

Odpowiedź:

Monitoring bądź ewentualny przegląd należy wykonać na włączeniach do kolektora deszczowego w ul. Świdnickiej uwzględniając odcinki między studniami (międzywęzłowe).

- 2) Ad. p.3.2.1.3. – Jaką szerokość pasa drogowego należy przyjąć przy ustalaniu linii rozgraniczających ul. Trześniowskiej?

Odpowiedź:

Szerokość w liniach rozgraniczających należy przyjąć w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 1999 r nr 43 poz. 430) oraz uwzględniając potrzebę zajęcia terenu dla usytuowania obiektów i infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem układu komunikacyjnego.

- 3) Ad. p.3.1. – Jaki zakres prac projektowych oznacza kompletną dokumentację projektową na budowę ulicy Trześniowskiej?

Odpowiedź:

Przez kompletną dokumentację rozumie się wszystkie elementy zawarte w pkt 3.2. SIWZ z wyjątkiem nadzorów autorskich, posiadające wszystkie niezbędne opinie i uzgodnienia branżowe.

- 4) Ad. p.3.1. – Czy do obowiązków projektanta w ramach kompletnej dokumentacji należy opracowanie projektów:

- sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w granicach pasa drogowego w ulicy Trześniowskiej oraz z odprowadzeniem poprzez ulicę Torową do kolektora K D 500mm usytuowanego w ulicy Świdnickiej – zgodnie z koncepcją sieci kanalizacji sanitarnej oraz warunkami technicznymi MPWiK Lublin Idz. KP/5004-3010/2013,
- sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Trześniowskiej wraz z odprowadzeniem w ulicy Torowej do kolektora DN 1600mm usytuowanego w ulicy Świdnickiej zgodnie z koncepcją sieci kanalizacji deszczowej oraz warunkami technicznymi MPWiK Lublin Idz. KP/5004-3010/2013,

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

- sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w granicach pasa drogowego ulicy Trześniowskiej zgodnie z koncepcją sieci wodociągowej oraz warunkami technicznymi MPWiK Lublin Idz. KP/5004-3010/2013,
 - sieci teletechnicznej wraz z odgałęzieniami w granicach pasa drogowego ulicy Trześniowskiej,
 - sieci gazowej ś/ć wraz z odgałęzieniami w granicach pasa drogowego ulicy Trześniowskiej.
- W przypadku konieczności opracowania w/w projektów prosimy o szczegółowe określenie zakresu rzeczowego tj. długości w/w sieci.

Odpowiedź:

Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje opracowania projektów rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Trześniowskiej. Zamawiający nie przewiduje projektowania sieci gazowej i telekomunikacyjnej jedynie ich przebudowę w zakresie powstałych kolizji z projektowanym układem drogowym.

Sieć kanalizacji deszczowej należy zaprojektować w oparciu o załączone do SIWZ warunki techniczne MPWiK w Lublinie.

Jednocześnie w załączeniu Zamawiający przekazuje mapę z proponowanym przebiegiem sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej projektowany odcinek ul. Trześniowskiej, zgodnie z koncepcją programowo-przestrzenną kanalizacji deszczowej w dzielnicy Rudnik w Lublinie, opracowaną w 2005 r. przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Hutnicza 7. Z uwagi, że część sieci kanalizacji deszczowej będzie przebiegać poza pasem drogowym projektowanej ulicy, tj. po terenach prywatnych, konieczne będzie pozyskanie przez Wykonawcę zgód właścicieli poszczególnych działek.

- 5) Z uwagi na brak warunków technicznych do projektowania oświetlenia drogowego określonych przez PGE Dystrybucja S. A. Oddział Lublin Rejon Energetyczny Lublin Miasto prosimy o precyzyjne określenie miejsc włączenia sieci oświetlenia drogowego oraz określenie jej długości.

Odpowiedź:

Miejsce włączenia sieci oświetlenia drogowego określone zostanie przez PGE Dystrybucja S. A. Oddział Lublin Rejon Energetyczny Lublin Miasto na etapie wydawania warunków technicznych.

Zgodnie z pkt. 3.2.1. SIWZ Wykonawca po uzyskaniu pozytywnej opinii dot. „koncepcji” wystąpi o wydanie warunków branżowych, w tym dot. oświetlenia ulicznego, przedstawiając w załączeniu planszę sytuacyjną zaakceptowanego rozwiązania geometrycznego drogi.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie


inż. Kazimierz Pidek

Koncepcja programowo-przestrzenna
kanalizacji deszczowej w dzielnicy Rudnik w Lublinie
- odwodnienie ulicy Trześniowskiej

