



**BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA  
KOMUNALNEGO sp. z o.o.**

20-218 LUBLIN ul. Hutnicza 7

NIP 712-015-55-07

rok założenia firmy 1953

tel. (081) 746-54-73, 746-19-81, 746-51-27

fax. (081) 746-19-42

Nr KRS 0000044232

NUMER ZLECENIA:

RODZAJ OPRACOWANIA: : PRZEDMIAR ROBÓT

OBIEKT: UL. GŁUSKA OD WLOTU DO UL. ABROMOWICKEJ DO  
MOSTU NA RZ. CZERNIEJÓWCE W LUBLINIE

PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH NN I ŚN – 15 KV –  
CZĘŚĆ II

BRANŻA: elektryczna

INWESTOR: Zarząd Dróg i Mostów , ul. Krochmalna 13J w Lublinie

autorzy opracowania	specjalność	nr uprawnień	podpis
PROJEKTANCI: Józef Dłużewski	elektryczna	1017/Lb/79 1852/Lb/92	
ASYSTENT: Mateusz Dłużewski			
SPRAWDZAJĄCY: Mirosław Żejmo	elektryczna	93/Lb/73 1848/Lb/92	

Lublin, miesiąc lipiec rok 2013

## DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ZABEZPIECZENIE KABLI	1	14

## PRZEDMIAR ROBÓT

GŁUSKA- PRZEBUDOWA KAB. NN I ŚN- CZ.II.kst

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ZABEZPIECZENIE KABLI			
1	KNNR 5 d.1 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m <sup>3</sup>		
		36	m <sup>3</sup>	36.000	
				RAZEM	36.000
2	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych arota A 160PS	m		
		15	m	51 15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych arota A 110PS	m		
		237	m	237.000	
				RAZEM	237.000
4	KNNR 5 d.1 0713-03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel wg projektu	m		
		252	m	252.000	
				RAZEM	252.000
5	KNNR 6 d.1 0802-02	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie	m <sup>2</sup>		
		125	m <sup>2</sup>	125.000	
				RAZEM	125.000
6	KNNR 6 d.1 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m <sup>2</sup>		
		282	m <sup>2</sup>	282.000	
				RAZEM	282.000
7	KNNR 6 d.1 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		75	m <sup>2</sup>	75.000	
				RAZEM	75.000
8	KNNR 6 d.1 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		75	m <sup>2</sup>	75.000	
				RAZEM	75.000
9	KNNR 6 d.1 0308-06	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>		
		186	m <sup>2</sup>	186.000	
				RAZEM	186.000
10	KNR 4-01 d.1 0108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirowbetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		30	m <sup>3</sup>	30.000	
				RAZEM	30.000
11	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		270	m <sup>3</sup>	270.000	
				RAZEM	270.000
12	KNNR 6 d.1 1303-05	Wypełnianie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem mieszanym ręcznie	m <sup>3</sup>		
		36	m <sup>3</sup>	36.000	
				RAZEM	36.000
13	KNNR 1 d.1 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m <sup>3</sup>		
		36	m <sup>3</sup>	36.000	
				RAZEM	36.000
14	KNNR 1 d.1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m <sup>3</sup>		
		324	m <sup>3</sup>	324.000	
				RAZEM	324.000