

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 57 10, fax: 81 466 5701
e-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu, www.zdm.bip.lublin.eu

ZP-PS.221.1.96.2013

Lublin, dnia 05.11.2013 r.

<< DO ZAINTERESOWANYCH >>

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Zadanie nr 1 - Budowa drogi publicznej gminnej nr 106821 ul. Zelwerowicza w Lublinie, na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej, drogowej sygnalizacji świetlnej, budową i przebudową oświetlenia ulicznego, przebudową sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych, przebudową sieci ciepłowniczej, wodociągowej, gazowej, budową wiaduktu nad Suchą Doliną i ekranów akustycznych. Zadanie nr 2 - zaprojektowanie i wybudowanie drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Choiny - Zelwerowicza - Wojtasa - w Lublinie.**

Uprzejmie informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że nałożony w pkt VI. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.02.2012 r., znak: OŚ.OŚ.III.7624-82/10, obowiązek sporządzenia analizy porealizacyjnej w zakresie dotyczącym oddziaływania na klimat akustyczny terenów chronionych przed hałasem w terminie 12 miesięcy od dnia oddania inwestycji do użytkowania, nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Analiza porealizacyjna dotycząca oddziaływania na klimat akustyczny terenów chronionych przed hałasem w terminie 12 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania, nie jest objęta przedmiotem zamówienia.

2. W związku z rozbieżnościami w zapisach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.02.2012 r. znak: OŚ.OŚ.III.7624-82/10, oraz w projekcie budowlanym dotyczącym długości ekranów akustycznych, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający uzyskał zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie długości ekranów akustycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia że długość ekranów akustycznych jest zwiększona w stosunku do wymagań w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.02.2012 r. znak: OŚ.OŚ.III.7624-82/10, co pozytywnie wpływa na klimat akustyczny obszarów chronionych przed hałasem i nie wymaga zmiany decyzji środowiskowej.

3. Prosimy o ponowne zamieszczenie na stronie Zamawiającego dokumentacji technicznej tj. "Projekt przebudowy sieci wodociągowej w ul. Zelwerowicza w Lublinie", a w szczególności rys. nr 8, 9, 10, 12 rysunki są nieczytelne w części opisowej.

Odpowiedź:

W załączeniu rysunki nr 8, 9, 10, 12, uzupełnione o brakujące opisy.

4. Prosimy o ponowne zamieszczenie na stronie Zamawiającego dokumentacji technicznej tj. "Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zelwerowicza w LUBLINIE", a w szczególności rys. nr 11/14, 12/14, 12/14 rysunki są nieczytelne w części opisowej.

Odpowiedź:

W załączeniu rysunki nr 11/14, 12/14, 13/14, 14/14, uzupełnione o brakujące opisy.

5. W związku z udzielonymi odpowiedziami przez Zamawiającego z dnia 30.10.2013 r. oraz pkt. 10.8.4 SIWZ, prosimy o uzupełnienie SIWZ o formularz kosztorysu ofertowego dla branży sanitarnej „WIADUKT – Kanalizacja deszczowa”. Załączony do SIWZ formularz kosztorysu ofertowego jest tzw. „kosztorysem szczegółowym ślepy”. Prosimy o zamieszczenie formularza kosztorysu ofertowego w układzie uproszczonym.

Odpowiedź:

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 4, w piśmie do zainteresowanych znak ZP-PS.211.1.96.2013 z dnia 30.10.2013 r.

6. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu ofertowego „Budowa ulicy Zelwerowicza – wodociągi” o pozycje związane z zamulaniem istniejących rurociągów pozostawionych w gruncie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż koszty robót związanych z zamulaniem istniejących rurociągów należy uwzględnić w pozycjach kosztorysu ofertowego dot. przebudowy sieci wodociągowej.

7. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu ofertowego „Budowa ulicy Zelwerowicza – wodociągi” o pozycje związane z owinięciem podsypki oraz obsypki rurociągów geotkaniną Lorak 10/7. Proszę o jednoczesne uwzględnienie dodatkowych pozycji, które będą wynikać z załączonej dokumentacji a na dzień dzisiejszy są niemożliwe do sprawdzenia przez Wykonawców z uwagi na nieczytelną dokumentację (rys. nr 8 „WOD posad rur” - "Projekt przebudowy sieci wodociągowej w ul. Zelwerowicza w Lublinie”).

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż koszty owinięcia podsypki oraz obsypki rurociągów geotkaniną Lorak 10/7 należy uwzględnić w pozycjach kosztorysu ofertowego dot. przebudowy sieci wodociągowej.

8. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu ofertowego „Budowa ulicy Zelwerowicza – kanalizacja deszczowa” o pozycje związane z wykonaniem kaskad wewnętrznych na podłączeniu przykanalików od wpustów deszczowych do studni rewizyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż koszty wykonania kaskad wewnętrznych na podłączeniu przykanalików od wpustów deszczowych do studni rewizyjnych, należy ująć w cenie pozycji dotyczących wykonania przykanalików.

9. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu ofertowego „Budowa ulicy Zelwerowicza – kanalizacja deszczowa” o pozycje związane z wykonaniem monitoringu sieci kanalizacji deszczowej w zakresie średnic od dn 150 – 800 mm z odpowiadającymi im długościami.

Odpowiedź:

Koszty wykonania monitoringu całej sieci kanalizacji deszczowej objętej zamówieniem należy uwzględnić w pozycjach kosztorysu ofertowego dot. wykonania kanalizacji deszczowej.

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

10. W nawiązaniu do odpowiedzi zamieszczonych na stronie Zamawiającego informujemy, że zamienny kosztorys i przedmiar robót na budowę drogowych sygnalizacji świetlnych różnią się ilością pozycji kosztorysowych (skrzyżowanie ulic Zelwerowicza-Staczyńskiego w Lublinie). Prosimy o wyjaśnienie różnic oraz podanie czy cenę do oferty należy wycenić na podstawie przedmiaru czy kosztorysu.

Odpowiedź:

W załączeniu poprawiony kosztorys.

Ponadto podczas udzielania w dniu 30.10.2013 r. odpowiedzi na zapytania Wykonawców zaistniała sprzeczność między udzielanymi odpowiedziami, a treścią zmienionego kosztorysu i dokumentacji projektowej.

Sprostowaniu ulega odpowiedź na zapytanie nr 6 i 7.

Ad. 6.

Jest:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozycję nr 6 przedmiaru robót podano w tonach (t).

Powinno być:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozycję nr 6 przedmiaru robót podano w tonach (t). Skorygowano ilości pozycji 6 na $293,64 + 1334 * 2,24 = 3281,80$ t.

Ad. 7.

Jest:

Skorygowano ilości pozycji 6 na $293,64 + 1334 * 2,24 = 3281,80$ t. (załącznik nr 2)
W załączeniu nowy, aktualnie obowiązujący przedmiar branża mostowa.

Powinno być:

W załączeniu nowy, aktualnie obowiązujący przedmiar branża mostowa uzupełniony o pozycję 63.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) dokonuje zamiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zmówienia w zakresie załącznika nr 1 do SIWZ, poprzez dodanie zmienionych:

1. Kosztorys ofertowy branża mostowa.
2. Przedmiar branża mostowa.
3. Rysunki nr 8, 9, 10, 12 sieć wodociągowa.
4. Rysunki nr 11/14, 12/14, 13/14, 14/14 sieć kanalizacji deszczowej.
5. Przedmiar robót, kosztorys branża drogowy sygnalizacja.

Pozostałe SIWZ pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

inż. Kazimierz Pidek