

Przedmiar robót

Przebudowa kabli SZR w rejonie skrzyżowania ulic. Al. Solidarności, Al. Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha w Lublinie

Data: 2015-09-07

Budowa: Przebudowa kabli SZR

Kody CPV: 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

Zamawiający: Zarząd Dróg i Mostów ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin

Jednostka opracowująca kosztorys: Zbigniew Rybicki

Kosztorys opracowali:

Zbigniew Rybicki, .....

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Przebudowa kabli światłowodowych</b>			
1.1 KNR 501/608/1 Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z rurociągu kablowego, kabel do Fi·30·mm	1 200		m
1.2 KNR 501/503/2 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych, SK-2	2		szt
1.3 KNR 501/118/2 Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej w gruncie kategorii IV, warstwy X otwory/blok = 1x2, suma otworów: 2	296		m
1.4 TPSA 39/202/1 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 1xFi·32·mm	1 190		m
1.5 TPSA 39/503/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE Fi·32·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km	1,860		km
1.6 TPSA 39/603/1 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel odgałęźny, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód	1		złącze
1.7 TPSA 39/603/2 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel odgałęźny, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany światłowód	143		złącze
1.8 TPSA 39/607/1 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa, jeden spajany światłowód	1	2	złącze
1.9 TPSA 39/607/2 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa, dodatek za każdy następny spajany światłowód	34	1	złącze
1.10 TPSA 39/902/1 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, mierzony 1 światłowód	1	2	odcinek
1.11 TPSA 39/902/2 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód	34	1	odcinek

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
1.	Osłonka spoiny światłowodu . . . . .	szt	38
2.	Płyn poślizgowy . . . . .	dm3	0,93
3.	Przywieszka identyfikacyjna . . . . .	szt	36
4.	Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej . . . . .	kpl	36
5.	Wspornik 2-kablowy . . . . .	szt	36