KONSTRUKCJA NR 1
NAKŁADKA



4cm	w-wa ścieralna AC 08 PMB 45/80-55
3-5cm	w-wa wiążąca AC 11 W 50/70

KONSTRUKCJA NR 2
CHODNIK



6cm	w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej
3cm	podsypka cem. - piaskowa
10cm	piasek stab. cem. o Rm=2,5MPa

KONSTRUKCJA NR 3
ZATOKA PARKINGOWA



8cm	w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej
3cm	podsypka grysowa 2/5mm
20cm	podbudowa z kruszywo stab. mech. 0-31,5mm
10cm	piasek stab. cem. o Rm=5MPa

KONSTRUKCJA NR 4
POSZERZENIE JEZDNI



4cm	w-wa ścieralna AC 08 PMB 45/80-55
3-5cm	w-wa wiążąca AC 11 W 50/70
20cm	podbudowa z kruszywo stab. mech. 0-31,5mm
10cm	piasek stab. cem. o Rm=5MPa

POSADOWIENIE OBRZEŻA
TYP LEKKI



obrzeże betonowe 6x20cm
podsypka cementowo piaskowa 1:5

POSADOWIENE KRAWĘŻNIKA 15x30cm
WYSTAJĄCEGO



krawężnik betonowy 15cmx30cm
podsypka cementowo piaskowa 1:5
ława wraz z oporem z betonu C8/10

POSADOWIENIE KRAWĘŻNIKA
WTOPIONEGO - PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH



krawężnik najazdowy 20cmx22cm
podsypka cementowo piaskowa 1:5
ława wraz z oporem z betonu C8/10

POSADOWIENIE KRAWĘŻNIKA
WTOPIONEGO - ZJAZDY



krawężnik najazdowy 20cmx22cm
podsypka cementowo piaskowa 1:5
ława wraz z oporem z betonu C8/10

TRASA
mgr inż. Jerzy Kaliszuk
Jakubowice Konińskie 20A
21-003 Ciecierzyn
NIP 821-123-41-99
REGON 43225897
e-mail: trasa_jk@wp.pl
kom. 0503 079 826
tel. 081 748 21 30

INWESTOR: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin

BRANŻA: Drogowa
Nr umowy: ZDM/ 217/2015

TEMAT:
Remont ul. Zygmunta Krasińskiego w Lublinie

RYSUNEK:
Szczegóły konstrukcyjne

Wyszczególnienie	Imię i Nazwisko	Podpis	Nr. upr.	DATA: 08.2015 r.
Projektant	mgr inż. J. Kaliszuk		LUB/0026/POOD/04	SKALA 1 : 20
				Rys. nr 5