

Wykaz cen jednostkowych. Utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni w rejonie XI - Dziesiąta

| LP. | Podstawa wyceny | Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania | jednostka miary | cena jednost. w zł netto |
|----------------------------|-------------------|---|-----------------|--------------------------|
| I. Prace porządkowe | | | | |
| I/1 | Kalkulacja własna | <p>Czynności wykonywane w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na tydzień dotyczące utrzymania czystości terenów zieleni pozostających w stałym, bieżącym utrzymaniu w pasach drogowych ulic miasta Lublin w rejonie nr XI (podlegające stałej miesięcznej opłacie obowiązującej w okresie umowy) polegające na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zbieraniu lub wygrabieniu zanieczyszczeń, w tym gabarytowych na terenach objętych stałym utrzymaniem – wywóz i sposób zagospodarowanie we własnym zakresie i według obowiązujących przepisów prawa, - zbieraniu obłamanych gałęzi i konarów na terenach objętych stałym utrzymaniem – wywóz i sposób zagospodarowanie we własnym zakresie, - prostowanie przechylonych palików lub metalowych osłon wokół drzew - pełnienie dyżurów roboczych w czasie imprez okolicznościowych oraz w czasie złych warunków pogodowych na żądanie Zamawiającego (dotyczy całego rejonu), - udostępnienie samochodu dla potrzeb dokonania wspólnego odbioru wykonanych prac zleconych przez Zamawiającego, oraz kontroli stanu zieleni (4 razy w miesiącu po 2 godziny) w pasach drogowych (dotyczy całego rejonu), - przegląd drzew z podaniem Zamawiającemu drzew obumierających i mogących stwarzać zagrożenie dla ludzi, mienia i/lub ruchu drogowego (dotyczy całego rejonu), - przegląd drzew ze wskazaniem Zamawiającemu drzew u których istnieje konieczność demontażu opalikowania. | miesiąc | |
| I/2 | Kalkulacja własna | <p>Ścięcie darni lub gracowanie rabat niezależnie od nawierzchni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usunięcie trawy i chwastów rosnących w nawierzchni żwirowej lub grysowej rabaty, - ścięcie darni lub gracowanie, - zamiecieanie nawierzchni, - wywiezienie urobku - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie. | m ² | |
| I/3 | Kalkulacja własna | <p>Powierzchniowe oczyszczenie terenu zielonego nieobjętego stałym utrzymaniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zebranie lub zgrabienie z terenu zanieczyszczeń, tj. gruzu, liści, obłamanych gałęzi, resztek budowlanych i innych zanieczyszczeń w tym gabarytowych, - zebranie zanieczyszczeń w przyzmy, - wywiezienie zanieczyszczeń, według obowiązujących przepisów prawa. | m ² | |

| LP. | Podstawa wyceny | Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania | jednostka miary | cena jednost. w zł netto |
|--|-------------------|---|-----------------|--------------------------|
| II. Pielęgnacja drzew i krzewów | | | | |
| II/1 | Kalkulacja własna | Ścinanie drzew niezależnie od twardości o obwodzie pnia do 65cm (obwód mierzony na wys. 130 cm od ziemi; drewno z wyciętych drzew do dyspozycji Wykonawcy): – oznakowanie rejonu robót i zabezpieczenie miejsca prac – ścięcie drzewa, – wywiezienie ściętego drzewa - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie – uprzątnięcie terenu. | szt. | |
| II/2 | Kalkulacja własna | j.w. lecz drzewo o obwodzie pnia od 66 do 125 cm | szt. | |
| II/3 | Kalkulacja własna | j.w. lecz drzewo o obwodzie pnia od 126 do 205 cm | szt. | |
| II/4 | Kalkulacja własna | j.w. lecz drzewo o obwodzie pnia od 206 do 250 cm | szt. | |
| II/5 | Kalkulacja własna | j.w. lecz drzewo o obwodzie o obwodzie pnia powyżej 250 cm | szt. | |
| II/6 | Kalkulacja własna | Usuwanie lub frezowanie pni do głębokości 25 – 35 cm, niezależnie od twardości, o obwodzie pnia do 65 cm: – oznakowanie rejonu robót i zabezpieczenie miejsca prac, – frezowanie lub wykopanie pnia, – wywiezienie urobku - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie, – zasypanie dołów, – rozścielenie torfu lub ziemi kompostowej i wysypanie nasion traw w ilości 2,5 kg/100 m². | szt. | |
| II/7 | Kalkulacja własna | j.w. lecz pnia o obwodzie pnia od 66 do 125 cm | szt. | |
| II/8 | Kalkulacja własna | j.w. lecz pnia o obwodzie pnia od 126 do 205 cm | szt. | |
| II/9 | Kalkulacja własna | j.w. lecz pnia o obwodzie pnia od 206 do 250 cm | szt. | |
| II/10 | Kalkulacja własna | j.w. lecz pnia o obwodzie pnia pow. 250 cm | szt. | |

| LP. | Podstawa wyceny | Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania | jednostka miary | cena jednost. w zł netto |
|-------|-------------------|---|-----------------|--------------------------|
| II/11 | Kalkulacja własna | Zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew niezależnie od twardości o obwodzie pnia do 65 cm: (obwód mierzony na wys. 130 cm od ziemi); <ul style="list-style-type: none"> – oznakowanie rejonu robót i zabezpieczenie miejsca prac, – wycięcie konarów zakwalifikowanych do usunięcia (konary nadłamane, obumarłe, wchodzące w skrajnię lub kolidujące z budowlami i urządzeniami technicznymi), – usunięcie odrostów korzeniowych oraz wyrastających na pniu (do nasady korony), – zabezpieczenie ran maścią lub pastą grzybobójczą, – zamiecenie nawierzchni lub uprzątnięcie trawnika z wiórów i drobnych gałązek, – wywiezienie gałęzi oraz pozostałości po ścinie – sposób zagospodarowanie we własnym zakresie. | szt. | |
| II/12 | Kalkulacja własna | j. w lecz pnia o obwodzie od 66 do 125 cm | szt. | |
| II/13 | Kalkulacja własna | j. w lecz pnia o obwodzie od 126 do 205 cm | szt. | |
| II/14 | Kalkulacja własna | j. w lecz pnia o obwodzie od 206 do 250 cm | szt. | |
| II/15 | Kalkulacja własna | j. w lecz pnia o obwodzie powyżej 250 cm | szt. | |
| II/16 | Kalkulacja własna | Wykonanie cięć technicznych. Usunięcie pojedynczych gałęzi lub konarów (drzew): nadłamanych, kolidujących ze znakami, sygnalizatorami świetlnymi oraz budynkami lub wchodzących w skrajnię drogi: <ul style="list-style-type: none"> – wycięcie pojedynczych konarów zakwalifikowanych do usunięcia , – zabezpieczenie ran maścią lub pastą grzybobójczą, – wywiezienie gałęzi - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie. | szt. | |
| II/17 | Kalkulacja własna | Wykonanie cięć technicznych. Usunięcie gałęzi (krzewów): nadłamanych, kolidujących ze znakami, sygnalizatorami świetlnymi oraz budynkami lub wchodzących w skrajnię drogi: <ul style="list-style-type: none"> – wycięcie konarów zakwalifikowanych do usunięcia, – wywiezienie gałęzi - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie. | m ² | |
| II/18 | Kalkulacja własna | Usuwanie zanieczyszczeń z gałęzi w koronie drzewa przy użyciu drabiny lub podnośnika: <ul style="list-style-type: none"> – usunięcie wszystkich zanieczyszczeń organicznych lub nieorganicznych z gałęzi w koronie drzewa, – utylizacja zebranych zanieczyszczeń (niezależnie od ich ilości), we własnym zakresie i według obowiązujących przepisów prawa. | szt. | |

| LP. | Podstawa wyceny | Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania | jednostka miary | cena jednost. w zł netto |
|-------|-------------------|--|-----------------|--------------------------|
| II/19 | Kalkulacja własna | Sadzenie drzew iglastych z bryłą korzeniową lub w pojemnikach o pojemności minimum 10l, z materiałem roślinnym I klasy (sadzonka I klasy o wysokości minimum 120 cm, materiał zdrowy, czysty odmianowo bez uszkodzeń) - materiał Wykonawcy: <ul style="list-style-type: none"> – wykopanie dołka, – wysypanie wnętrza dołka ziemią urodzajną, – wsadzenie sadzonki, – zasypanie dołka ziemią urodzajną, – zagęszczenie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, – podlanie sadzonki (minimum 20 l wody na 1 drzewo), – zagęszczenie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, – ściółkowanie rozdrobnioną korą z drzew iglastych w obrębie misy, warstwa kory 10 cm. | szt. | |
| II/20 | Kalkulacja własna | Sadzenie drzew liściastych z bryłą korzeniową lub w pojemnikach o pojemności minimum 10l, z materiałem roślinnym I klasy (sadzonka I klasy, materiał zdrowy, czysty odmianowo bez uszkodzeń z koroną minimum 3 letnią) - materiał Wykonawcy: <ul style="list-style-type: none"> – wykopanie dołka, – wysypanie wnętrza dołka ziemią urodzajną, – wsadzenie sadzonki, – zasypanie dołka ziemią urodzajną, – zagęszczenie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, – podlanie sadzonki (minimum 20 l wody na 1 drzewo), – zagęszczenie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, – ściółkowanie rozdrobnioną korą z drzew iglastych w obrębie misy, warstwa kory 10 cm, – palikowanie sadzonki 3 impregnowanymi palikami o wysokości 2,2 m – 2,5 m (wysokość należy dostosować do rozmiarów drzewa) i średnicy 8 cm, połączonymi ze sobą poprzeczkami wykonanymi w przekroju podłużnym z połowy palika, – przymocowanie wiązań (2 szt.) z materiału miękkiego i elastycznego nie raniącego drzewa (taśma). Pierwsze wiązanie winno być wykonane ok. 20 cm od końca pala, drugie wiązanie nieco niżej połowy. Wiązanie należy wykonać w ósemkę, osobno pień osobno każdy z palików. Koniec wiązadła należy przybić do pala w sposób uniemożliwiający jego obsunięcie. | szt. | |

| LP. | Podstawa wyceny | Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania | jednostka miary | cena jednost. w zł netto |
|-------|-------------------|---|-----------------|--------------------------|
| II/21 | Kalkulacja własna | Sadzenie krzewów iglastych z bryłą korzeniową lub w pojemnikach o pojemności minimum 5l, z materiałem roślinnym I klasy (zdrowy, bez patogenów, czysty odmianowo z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym, rośliny zdrewniałe, zahartowane, równomiernie rozkrzewione) - materiał Wykonawcy: <ul style="list-style-type: none"> – wykopanie dołka, – wysypanie wnętrza dołka ziemią urodzajną, – wsadzenie sadzonki, – zasypanie dołka ziemią urodzajną, – zagęszczenie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, – podlanie sadzonki (minimum 10l wody na 1 krzew), – zagęszczenie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, – ściółkowanie rozdrobnioną korą z drzew iglastych w obrębie misy, warstwa kory 10 cm. | szt. | |
| II/22 | Kalkulacja własna | Sadzenie krzewów liściastych z bryłą korzeniową, lub w pojemnikach o pojemności minimum 3l, z materiałem roślinnym I klasy (zdrowy, bez patogenów, czysty odmianowo z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym, rośliny zdrewniałe, zahartowane, równomiernie rozkrzewione) - materiał Wykonawcy: <ul style="list-style-type: none"> – wykopanie dołka, – wysypanie wnętrza dołka ziemią urodzajną, – wsadzenie sadzonki, – zasypanie dołka ziemią urodzajną, – zagęszczenie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, – podlanie sadzonki (minimum 10l wody na 1 krzew), – zagęszczenie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, – ściółkowanie rozdrobnioną korą z drzew iglastych w obrębie misy, warstwa kory 10 cm. | szt. | |
| II/23 | Kalkulacja własna | Sadzenie róż z bryłą korzeniową, lub w pojemnikach o pojemności minimum 2l, z materiałem roślinnym I klasy (zdrowy, bez patogenów, czysty odmianowo z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym) - materiał Wykonawcy: <ul style="list-style-type: none"> – wykopanie dołka, – wysypanie wnętrza dołka ziemią urodzajną, – wsadzenie sadzonki, – zasypanie dołka ziemią urodzajną, – zagęszczenie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, – podlanie sadzonki. | szt. | |

| LP. | Podstawa wyceny | Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania | jednostka miary | cena jednost. w zł netto |
|-------|-------------------|--|-----------------|--------------------------|
| II/24 | Kalkulacja własna | Sadzenie żywopłotów – materiał roślinny kopany z gruntu I klasy (zdrowy, bez patogenów, czysty odmianowo z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym, minimum 3 pędy, minimalna wysokość od 40 cm do 60 cm) - materiał Wykonawcy: <ul style="list-style-type: none"> – przekopanie pasa ziemi pod przyszły dwu rzędowy żywopłot – wybranie zanieczyszczeń (korzenie i kłącza chwastów) – wykopanie dołków, – wysypanie wnętrza dołków ziemią urodzajną, – wysadzenie sadzonek w dwóch równoległych rzędach w trójkąt (6 sadzonek na 1 mb), – zasypanie dołków ziemią urodzajną, – zagęszczenie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, – ściółkowanie powierzchni wokół roślin oraz całego przekopanego pasa, ziemi rozdrobnioną korą z drzew iglastych, warstwa kory 5 cm, – podlanie sadzonek, – zagęszczenie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, – ściółkowanie rozdrobnioną korą z drzew iglastych w obrębie misy, warstwa kory 10 cm. | mb | |
| II/25 | Kalkulacja własna | Wymiana pali lub montaż nowych przy drzewach nie posiadających pali- materiał Wykonawcy: <ul style="list-style-type: none"> – wyjęcie starego pala – wywóz i sposób zagospodarowanie we własnym zakresie, – ustawienie nowego drewnianego impregnowanego pala o wysokości 2,2 m – 2,5 m i średnicy 8 cm, – palik powinny być stabilnie osadzone w gruncie, – jeden palik powinien być umieszczony zawsze od strony chodnika. | szt. | |
| II/26 | Kalkulacja własna | Wymiana wiązań lub montaż nowych przy drzewach nie posiadających wiązań – materiał Wykonawcy: <ul style="list-style-type: none"> – usunięcie starych wiązań, – przywiązanie wiązań z materiału miękkiego i elastycznego, nie raniącego drzewa (taśma), – pierwsze wiązanie winno być wykonane ok. 20 cm od końca pala, drugie wiązanie nieco niżej połowy. Wiązanie należy wykonać w ósemkę, osobno pień osobno każdy z palików. Koniec wiązadła należy przybić do pala w sposób uniemożliwiający jego obsunięcie. | szt. | |
| II/27 | Kalkulacja własna | Wymiana drewnianych poprzeczek lub montaż nowych przy drzewach nie posiadających poprzeczek: <ul style="list-style-type: none"> – usunięcie i wywiezienie uszkodzonych poprzeczek - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie, – zamontowanie nowych poprzeczek wykonanych w przekroju podłużnym z połowy palika. | szt. | |

| LP. | Podstawa wyceny | Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania | jednostka miary | cena jednost. w zł netto |
|-------|-------------------|--|-----------------|--------------------------|
| II/28 | Kalkulacja własna | Demontaż opalikowania: <ul style="list-style-type: none"> – usunięcie palików, poprzeczek i wiązań – wywiezienie usuniętych elementów - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie | szt. | |
| II/29 | Kalkulacja własna | Podlewanie drzewek i krzewów - materiał Wykonawcy: <ul style="list-style-type: none"> – dostarczenie wody, – podlanie rośliny zgodnie z jej zapotrzebowaniem (20 dm³ na 1 młode drzewo lub 1 m² krzewów). | szt. | |
| II/30 | Kalkulacja własna | Usuwanie odrostów korzeniowych u drzew, niezależnie od ilości odrostów: <ul style="list-style-type: none"> – usunięcie odrostów, – wywiezienie wyciętych gałęzi i odrostów -sposób zagospodarowanie we własnym zakresie. | szt. | |
| II/31 | Kalkulacja własna | Usuwanie odrostów wyrastających na pniu drzewa (od podstawy pnia do nasady korony), niezależnie od ilości odrostów: <ul style="list-style-type: none"> – usunięcie odrostów, – wywiezienie wyciętych gałęzi i odrostów - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie | szt. | |
| II/32 | Kalkulacja własna | Przekopanie i pielenie misek wokół drzew: <ul style="list-style-type: none"> – przekopanie i pielenie misek wokół drzew, – wywiezienie wygrabionych chwastów - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie. | szt. | |
| II/33 | Kalkulacja własna | Wypełnienie misek wokół drzew żwirem (8-16 mm) lub korą drzew iglastych - materiał Wykonawcy: <ul style="list-style-type: none"> – oczyszczenie misy, – usunięcie i wywiezienie ziemi grubości 5 cm, – wysypanie miejsca żwirem i zagęszczenie (grubość warstwy po zagęszczeniu – 5 cm). | m ² | |
| II/34 | Kalkulacja własna | Układanie maty szkółkarskiej: <ul style="list-style-type: none"> – rozłożenie maty, – wycięcie otworów w macie w celu posadzenia sadzonki lub ułożenie maty wokół istniejących nasadzeń, – zakotwiczenie maty za pomocą kotew. | m ² | |
| II/35 | Kalkulacja własna | Przekopanie i pielenie skupin krzewów: <ul style="list-style-type: none"> – przekopanie i pielenie powierzchni skupin krzewów, – wygrabienie chwastów, – usunięcie samosiewów wraz z bryłą korzeniową w wieku do 10 lat, – wywiezienie wygrabionych chwastów i wykarczowanych samosiewów. | m ² | |

| LP. | Podstawa wyceny | Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania | jednostka miary | cena jednost. w zł netto |
|-------|-------------------|---|-----------------|--------------------------|
| II/36 | Kalkulacja własna | Karczowanie drzew (obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm), których obwód pnia nie przekracza: a.) 35 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego b.) 25 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew – wykarczowanie (usunięcie wraz z bryłą korzeniową) drzew, – wywiezienie usuniętych drzew - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie, – zasypanie dołów, wyrównanie powierzchni. | szt. | |
| II/37 | Kalkulacja własna | Usuwanie krzewów: – wykarczowanie (usunięcie wraz z bryłą korzeniową) krzewów, – wywiezienie usuniętych krzewów - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie, – zasypanie dołów, wyrównanie powierzchni, – rozścielenie torfu lub ziemi kompostowej i wysypanie nasion traw w ilości 2,5 kg/100m ² . | m ² | |
| II/38 | Kalkulacja własna | Odmladzanie krzewów: – wycięcie pędów starych, krzyżujących się, – skrócenie pędów do 1/2 wysokości krzewu z nadaniem kształtu typowego dla gatunku, – zebranie i wywiezienie gałęzi - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie. | szt. | |
| II/39 | Kalkulacja własna | Cięcie krzewów: – wycięcie pędów starych, krzyżujących się, – skrócenie pędów do 1/3 wysokości krzewu z nadaniem kształtu typowego dla gatunku , – zebranie i wywiezienie gałęzi - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie | szt. | |
| II/40 | Kalkulacja własna | Cięcie żywopłotów letnie z ziemi (przy maksymalnej wysokości żywopłotu do 150 cm): – cięcie i formowanie żywopłotów, – zebranie i wywiezienie pędów -sposób zagospodarowanie we własnym zakresie. | m ² | |
| II/41 | Kalkulacja własna | Cięcie żywopłotów zimowe z ziemi (przy maksymalnej wysokości żywopłotu do 150 cm): – cięcie i formowanie żywopłotów, – zebranie i wywiezienie pędów -sposób zagospodarowanie we własnym zakresie. | m ² | |
| II/42 | Kalkulacja własna | Cięcie żywopłotów letnie z podestów (przy wysokości żywopłotu powyżej 150 cm): – montaż podestów, – cięcie i formowanie żywopłotów, – zebranie i wywiezienie pędów - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie, – demontaż podestów. | m ² | |

| LP. | Podstawa wyceny | Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania | jednostka miary | cena jednost. w zł netto |
|-------|-------------------|---|-----------------|--------------------------|
| II/43 | Kalkulacja własna | Cięcie żywopłotów zimowe z podestów (przy wysokości żywopłotu powyżej 150 cm): <ul style="list-style-type: none"> – montaż podestów, – cięcie i formowanie żywopłotów, – zebranie i wywiezienie pędów -sposób zagospodarowanie we własnym zakresie, – demontaż podestów. | m ² | |
| II/44 | Kalkulacja własna | Odmłodzenie żywopłotów: <ul style="list-style-type: none"> – wycięcie pędów w starych żywopłotach, – skrócenie wszystkich pędów do wysokości podanej przez Zamawiającego w zależności od gatunku krzewów, – zebranie i wywiezienie wyciętych pędów - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie. | m ² | |
| II/45 | Kalkulacja własna | Karczowanie żywopłotów formowanych o wysokości do 2 m: <ul style="list-style-type: none"> – wycięcie żywopłotu, – wykopanie karpin, – wywiezienie karpin i ściętych pędów -sposób zagospodarowanie we własnym zakresie, – zasypanie dołów. | m ² | |
| II/46 | Kalkulacja własna | Karczowanie żywopłotów nieformowanych o wysokości ponad 2 m: <ul style="list-style-type: none"> – wycięcie żywopłotu, – wykopanie karpin, – wywiezienie karpin i ściętych pędów -sposób zagospodarowanie we własnym zakresie, – zasypanie dołów. | m ² | |
| II/47 | Kalkulacja własna | Odchwaszczenie żywopłotów: <ul style="list-style-type: none"> – spulchnianie ziemi i pielenie żywopłotów, – usunięcie samosiewów i pozostałych chwastów wraz z bryłą korzeniową w wieku do 10 lat, – karczowanie samosiewów, – zebranie i wywiezienie chwastów -sposób zagospodarowanie we własnym zakresie. | m ² | |

| LP. | Podstawa wyceny | Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania | jednostka miary | cena jednost. w zł netto |
|-------|-------------------|--|-----------------|--------------------------|
| II/48 | Kalkulacja własna | Przesadzanie drzew z bryłą korzeniową o obwodzie do 250 cm: <ul style="list-style-type: none"> – wykopanie drzewa z bryłą korzeniową, – zasypanie dołu, rozścielenie torfu lub ziemi kompostowej i wysypanie nasion traw w ilości 2,5 kg/100 m², – przewiezienie drzewa na miejsce posadzenia, – wykopanie dołu o średnicy odpowiadającej koronie drzewa, – wysypanie wnętrza dołu ziemią urodzajną, – wsadzenie drzewa, – zasypanie dołu ziemią urodzajną, – zagęszczenie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, – podlanie drzewa, – ściółkowanie rozdrobnioną korą z drzew iglastych w obrębie misy, warstwa kory 10 cm. | szt. | |
| II/49 | Kalkulacja własna | Przesadzanie krzewów z bryłą korzeniową: <ul style="list-style-type: none"> – wykopanie krzewu z bryłą korzeniową, – zasypanie dołu, rozścielenie torfu lub ziemi kompostowej i wysypanie nasion traw w ilości 2,5 kg/100 m² – przewiezienie krzewu na miejsce posadzenia, – wykopanie dołka – wysypanie wnętrza dołka ziemią urodzajną, – wsadzenie krzewu, – zasypanie dołka ziemią urodzajną, – zagęszczenie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej – podlanie krzewu – ściółkowanie rozdrobnioną korą z drzew iglastych w obrębie misy, warstwa kory 5 cm | szt. | |
| II/50 | Kalkulacja własna | Prostowanie drzew pochylonych przez wiatr lub pojazdy mechaniczne - materiał Wykonawcy: <ul style="list-style-type: none"> – okopanie drzewa, – częściowe podcięcie korzeni, – ustawienie drzewa w pozycji pionowej, – zasypanie dołu, – wbicie pala i przywiązanie drzewa. | szt. | |
| II/51 | Kalkulacja własna | Oprysk drzew środkami chemicznej ochrony roślin - materiał Wykonawcy: <ul style="list-style-type: none"> – sporządzenie roztworu, – dwukrotny oprysk drzewa. – ilość cieczy roboczej zgodnie z zaleceniami producenta. | szt. | |

| LP. | Podstawa wyceny | Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania | jednostka miary | cena jednost. w zł netto |
|------------------------------------|-------------------|---|-----------------|--------------------------|
| II/52 | Kalkulacja własna | Oprysk krzewów i żywopłotów środkami chemicznej ochrony roślin - materiał Wykonawcy: <ul style="list-style-type: none"> – sporządzenie roztworu, – dwukrotny oprysk krzewów i żywopłotów, – ilość cieczy roboczej zgodnie z zaleceniami producenta. | m ² | |
| II/53 | Kalkulacja własna | Ręczne ścinanie i karczowanie zarośli i zadrzewień: <ul style="list-style-type: none"> – ręczny wyrąb roślin o formie krzewiastej oraz drzew w wieku do 10 lat, – wykarczowanie pni, – oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, – wyrównanie i plantowanie terenu, – wywiezienie pozostałości po wykarczowaniu - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie. | m ² | |
| II/54 | Kalkulacja własna | Opracowanie pełnej dokumentacji oraz ekspertyzy dotyczącej oceny stanu zdrowotnego drzew lub krzewów: <ul style="list-style-type: none"> – wykonanie dokumentacji (zawierającej ocenę stanu zdrowotnego drzewa, stopnia zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi, mienia oraz ruchu drogowego, wykaz koniecznych zabiegów pielęgnacyjnych) przez osobę uprawnioną do jej sporządzenia – dostarczenie dokumentacji do siedziby Zamawiającego | szt. | |
| III. Konserwacja trawników. | | | | |
| III/1 | Kalkulacja własna | Wygrabienie liści z trawników, skupin krzewów i żywopłotów: <ul style="list-style-type: none"> – zgrabienie liści na przyzmy, – załadunek liści na środki transportu i wywiezienie - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie | m ² | |
| III/2 | Kalkulacja własna | Zbieranie worków (pojemność 120l) wypełnionych liśćmi lub przyzm (0,12m³) zgrabionych przez mieszkańców z terenów zielonych w pasie drogowym: <ul style="list-style-type: none"> – zabranie worka lub przyzmy z liśćmi – wywiezienie liści zebranych w workach lub przyzmach -sposób zagospodarowanie odpadów organicznych we własnym zakresie, – utylizacja worków (odpady nieorganiczne). | szt. | |
| III/3 | Kalkulacja własna | Koszenie trawników na terenach objętych stałym utrzymaniem: <ul style="list-style-type: none"> – wykoszenie trawy wraz z rozdrobnieniem (trawa po skoszeniu winna mieć wysokość min. 2 cm, max 4 cm), – usunięcie trawy z jezdni, opasek i chodników. | ha | |

| LP. | Podstawa wyceny | Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania | jednostka miary | cena jednost. w zł netto |
|--------|-------------------|---|-----------------|--------------------------|
| III/4 | Kalkulacja własna | Koszenie trawników na terenach nieobjętych stałym utrzymaniem: <ul style="list-style-type: none"> wykoszenie trawy wraz z rozdrobnieniem (trawa po skoszeniu winna mieć wysokość min. 2 cm, max. 4 cm), usunięcie trawy z jezdni, opasek i chodników. | ha | |
| III/5 | Kalkulacja własna | Koszenie trawników z mechanicznym zebraniem trawy – teren płaski: <ul style="list-style-type: none"> wykoszenie trawy wraz z rozdrobnieniem (trawa po skoszeniu powinna mieć wysokość min. 2 cm, max. 4cm) wraz zebraniem skoszonej trawy, wywiezienie masy zielonej - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie usunięcie trawy z jezdni opasek i chodników. | m ² | |
| III/6 | Kalkulacja własna | Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów: <ul style="list-style-type: none"> wykoszenie chwastów i jednorocznych samosiewów, zebranie skoszonych chwastów i samosiewów, wywiezienie skoszonych chwastów jednorocznych i samosiewów - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie. | ha | |
| III/7 | Kalkulacja własna | Grabienie skoszonej trawy: <ul style="list-style-type: none"> zgrabienie wykoszonej trawy w przyzmy, załadunek na środki transportu i wywóz -sposób zagospodarowanie we własnym zakresie. | ha | |
| III/8 | Kalkulacja własna | Oprysk trawników herbicydami - materiał Wykonawcy: <ul style="list-style-type: none"> sporządzenie roztworu, oprysk zachwaszczanego trawnika, ilość cieczy roboczej zgodnie z zaleceniami producenta, sposób i termin odchwaszczania zgodnie z zaleceniami producenta oraz PIORiN. | ha | |
| III/9 | Kalkulacja własna | Włókowanie trawników: <ul style="list-style-type: none"> mechaniczne wyrównanie powierzchni poprzez likwidację kretowisk i innych nierówności. | ha | |
| III/10 | Kalkulacja własna | Nawożenie trawników i skupin krzewów nawozami mineralnymi - materiał Wykonawcy: <ul style="list-style-type: none"> przywiezienie nawozu mineralnego, rozzrucenie nawozów mineralnego, Ilość nawozu stosowana zgodnie z zaleceniami producenta. | ha | |

| LP. | Podstawa wyceny | Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania | jednostka miary | cena jednost. w zł netto |
|--------|-------------------|--|-----------------|--------------------------|
| III/11 | Kalkulacja własna | Wykonanie trawników metodą darniowania - materiał Wykonawcy: <ul style="list-style-type: none"> – usunięcie istniejącej darni, – oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni, korzeni roślin oraz chwastów, – ręczne przekopanie gleby na głębokość 20 cm, – ręczne wyrównanie powierzchni, – zagrabienie, – rozścielenie ziemi kompostowej – ułożenie płyt darni, – zakotwienie darni, – zasypanie szpar ziemią urodzajną, – podlewanie trawnika przez okres 10 dni (2 x dziennie) do momentu ukorzenienia się darni. | m ² | |
| III/12 | Kalkulacja własna | Założenie trawników dywanowych przy uprawie ręcznej na terenie płaskim - materiał Wykonawcy: <ul style="list-style-type: none"> – oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni, korzeni roślin oraz chwastów – ręczne przekopanie gleby na głębokość 20 cm, – ręczne wyrównanie powierzchni, – rozrzucenie nawozów mineralnych w ilości 500kg/1ha, – zagrabienie, – rozścielenie ziemi kompostowej grubości 2cm (2m³/100m²), – wysianie nasion traw w ilości 2,5kg/100m², – ubicie nawierzchni. | m ² | |
| III/13 | Kalkulacja własna | Założenie trawników dywanowych przy uprawie ręcznej na skarpach: <ul style="list-style-type: none"> – oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni, korzeni roślin oraz chwastów – ręczne wyrównanie powierzchni, – ręczne przekopanie gleby na głębokość 18 cm, – rozrzucenie nawozów mineralnych w ilości 500kg/1ha, – zagrabienie, – rozścielenie ziemi kompostowej grubości 2cm (2m³/100m²), – wysianie nasion traw w ilości 2,5kg/100m², – ubicie nawierzchni, – zabezpieczenie nawierzchni (siatka, mata, kotwy) przed osuwaniem się ze zbocza. | m ² | |

| LP. | Podstawa wyceny | Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania | jednostka miary | cena jednost. w zł netto |
|-----------------------------------|-------------------|--|-----------------|--------------------------|
| III/14 | Kalkulacja własna | Założenie trawników dywanowych przy uprawie mechanicznej - materiał Wykonawcy: <ul style="list-style-type: none"> – wykonanie orki, – oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni, korzeni roślin oraz chwastów – ręczne plantowanie i modelowanie powierzchni, – rozrzucenie nawozów mineralnych w ilości 500kg/1ha, – zagrabienie, – rozścielenie ziemi kompostowej grubości 2cm (2m³/100m²), – wysianie nasion traw w ilości 2,5kg/100m², – ubicie nawierzchni. | m² | |
| III/15 | Kalkulacja własna | Dowiezienie ziemi ogrodniczej (skład: torf wysoki, torf niski, próchnica z kory drzew iglastych, kompost z obornika) – ziemia Wykonawcy: <ul style="list-style-type: none"> – załadunek ziemi na samochód, – rozładunek na miejscu. | m³ | |
| III/16 | Kalkulacja własna | Wywiezienie nadmiaru ziemi: <ul style="list-style-type: none"> – sprzymowanie ziemi, – załadunek ziemi na samochód, – rozładunek na miejscu. | m³ | |
| IV. Pielęgnacja kwietników | | | | |
| IV/1 | Kalkulacja własna | Przygotowanie rabat kwiatowych do obsady z uzupełnieniem ziemią kompostową lub torfem - materiał Wykonawcy: <ul style="list-style-type: none"> – przekopanie i wymodelowanie rabat, – zagrabienie i nawiezenie ziemi kompostowej. | m² | |
| IV/2 | Kalkulacja własna | Przygotowanie rabat kwiatowych do obsady bez uzupełniania ziemią: <ul style="list-style-type: none"> – przekopanie i wymodelowanie rabat, – zagrabienie. | m² | |
| IV/3 | Kalkulacja własna | Likwidacja nasadzeń sezonowych na rabacie: <ul style="list-style-type: none"> – usunięcie starych kwiatów, – przekopanie, zagrabienie i wymodelowanie rabaty, – wywiezienie starego materiału roślinnego - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie. | m² | |
| IV/4 | Kalkulacja własna | Sadzenie kwiatów jednorocznych dostarczonych przez Zamawiającego: <ul style="list-style-type: none"> – sadzenie kwiatów, – podlanie kwiatów po wysadzeniu. | szt. | |

| LP. | Podstawa wyceny | Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania | jednostka miary | cena jednost. w zł netto |
|-------|-------------------|--|-----------------|--------------------------|
| IV/5 | Kalkulacja własna | Pielenie i spulchnianie rabat: – przekopanie rabaty, – zebranie i wywiezienie chwastów - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie | m ² | |
| IV/6 | Kalkulacja własna | Obcinanie przekwitłych kwiatostanów i zbędnych pędów (rośliny jednoroczne i wieloletnie, byliny, trawy): kwiatów i zbędnych pędów, - wywiezienie usuniętych części roślin. | m ² | |
| IV/7 | Kalkulacja własna | Podlewanie rabat kwiatowych - materiał Wykonawcy: - dostarczenie wody, - podlanie rabat kwiatowych w godzinach w których rośliny nie są narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. | m ² | |
| IV/8 | Kalkulacja własna | Przycięcie krzewów róż w okresie spoczynku: – przycięcie pędów, – zebranie i wywiezienie pędów -sposób zagospodarowanie we własnym zakresie | szt. | |
| IV/9 | Kalkulacja własna | Przykrycie krzewów róż na zimę - materiał Wykonawcy: – usypanie kopców wokół krzewu z ziemi urodzajnej na wysokość pozwalającą zakryć szyjki korzeniowe rośliny, – okrycie kopców i wystających części roślin gałęziami z roślin iglastych. | szt. | |
| IV/10 | Kalkulacja własna | Odkrycie róż na wiosnę: – rozgarnięcie kopczyków, – wywiezienie gałęzi z roślin iglastych - sposób zagospodarowanie we własnym zakresie, – rozścielenie torfu lub kompostu o grubości 5 cm (5m ³ /100 m ²). | szt. | |
| IV/11 | Kalkulacja własna | Nawożenie rabat nawozami mineralnymi - materiał Wykonawcy: – ilość nawozu mineralnego stosowana zgodnie z zaleceniami producenta. | m ² | |
| IV/12 | Kalkulacja własna | Oprysk róż chemikaliami - materiał Wykonawcy: – przygotowanie roztworu, – oprysk róż, – ilość preparatu stosowana zgodnie z zaleceniami producenta. | szt. | |
| IV/13 | Kalkulacja własna | Montaż lub demontaż donic – materiał Zamawiającego: – montaż lub demontaż donic, – usunięcie ziemi i przekwitłych kwiatów, – oczyszczenie donic, – przechowanie donic w siedzibie Wykonawcy. | szt. | |

| LP. | Podstawa wyceny | Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania | jednostka miary | cena jednost. w zł netto |
|-------|-------------------|---|-----------------|--------------------------|
| IV/14 | Kalkulacja własna | Demontaż skrzynek z zasadzonymi kwiatami – materiał Zamawiającego: <ul style="list-style-type: none"> – demontaż skrzynek oraz usunięcie ziemi i przekwitłych kwiatów, – oczyszczenie skrzynek, – przechowanie skrzynek w siedzibie Wykonawcy. | szt. | |
| IV/15 | Kalkulacja własna | Demontaż konstrukcji kwietnikowych z zasadzonymi kwiatami – materiał Zamawiającego: <ul style="list-style-type: none"> – usunięcie ziemi i przekwitłych kwiatów, – oczyszczenie konstrukcji, – demontaż konstrukcji, – przechowanie konstrukcji w siedzibie Wykonawcy. | szt. | |
| IV/16 | Kalkulacja własna | Konserwacja małej architektury: <ul style="list-style-type: none"> – malowanie elementów konstrukcyjnych (stelażu, siedziska i oparcia ławek oraz metalowych osłon i kratownic wokół drzew), – wymiana lub naprawa drewnianych lub metalowych uszkodzonych elementów ławek, osłon i kratownic. | szt. | |

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA