

PRZEDMIAR ROBÓT - Remont ul. Powstania Styczniowego i ul. Rogińskiego (dz. 22; 23; 124) obr. 25 - Rury A w Lublinie - Etap 2: remont chodników, zjazdów

L.p.	Podstawa	Opis robót i obliczenie ich ilości	Jedn.	Razem
STWiORB CPV	D- 01.00.00 45100000- 8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Przygotowanie terenu pod budowę		
1	D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym lub pagórkowatym wraz ze stabilizacją punktów granicznych nowego pasa	km	1,36
	D-01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
2	01.02.02	Rozebranie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z wywozem na odkład	m ²	1750
3	01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	840
		ODCINEK a1: ul. Powstania Styczniowego		
		CHODNIKI		
STWiORB CPV	D- 04.00.00 45233000- 9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
4	D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kategorii I-V	m ²	375
	D-04.04.02	Podbudowa z piasku stabilizowanego mechanicznie		
5	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki związanej cementem o Rm=2,5 MPa gr. 10 cm	m ²	375
STWiORB CPV	D- 05.00.00 45233000- 9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej		
6	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3 cm	m ²	375
		ZJAZDY		
STWiORB CPV	D- 04.00.00 45233000- 9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
7	D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kategorii I-V	m ²	330

	D-04.04.02	Podbudowa z piasku stabilizowanego mechanicznie		
8	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem o Rm=5,0 MPa, gr. w-wy 20 cm	m ²	330
STWiORB CPV	D-05.00.00 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej		
9	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cemenetowo - piaskowej grubości 3 cm	m ²	330
		NAWIERZCHNIA DO PRZEŁOŻENIA WYSOK.		
STWiORB CPV	D-05.00.00 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej		
10	D-05.03.23	Nawierzchnia do przełożenia wysokościowego z kostki brukowej betonowej na podsypce cemenetowo - piaskowej grubości 3 cm	m ²	284
STWiORB CPV	D-08.00.00 45233000-9	ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
11	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych chodnikowych szarych o wym. 6x20 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem	mb	413,00
12	D-08.03.01	Przełożenie wysokościowe istniejących obrzeży chodnikowych szarych o wym. 6x20 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem	mb	115,00
13	D-08.01.01	Ustawienie obrzeży betonowych chodnikowych szarych o wym. 8x30 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem	mb	140,00
STWiORB CPV	D-09.00.00 45233000-9	ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
14	D-09.01.01	Humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw przy grubości humusu 10 cm	m ²	975,00
		ODCINEK a2: ul. Powstania Styczniowego		
		CHODNIKI		
STWiORB CPV	D-04.00.00 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
15	D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kategorii I-V	m ²	250

	D-04.04.02	Podbudowa z piasku stabilizowanego mechanicznie		
16	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki związanej cementem o $R_m=2,5$ MPa gr. 10 cm	m^2	250
STWiORB CPV	D-05.00.00 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej		
17	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3 cm	m^2	250
		ZJAZDY		
STWiORB CPV	D-04.00.00 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
18	D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kategorii I-V	m^2	220
	D-04.04.02	Podbudowa z piasku stabilizowanego mechanicznie		
19	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem o $R_m=5,0$ MPa, gr. w-wy 20 cm	m^2	220
STWiORB CPV	D-05.00.00 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej		
20	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3 cm	m^2	220
		NAWIERZCHNIA DO PRZEŁOŻENIA WYSOK.		
STWiORB CPV	D-05.00.00 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej		
21	D-05.03.23	Nawierzchnia do przełożenia wysokościowego z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3 cm	m^2	12,5
STWiORB CPV	D-08.00.00 45233000-9	ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
22	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych chodnikowych szarych o wym. 6x20 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem	mb	297,00

23	D-08.01.01	Ustawienie obrzeży betonowych chodnikowych szarych o wym. 8x30 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem	mb	72,00
STWiORB CPV	D- 09.00.00 45233000- 9	ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
24	D-09.01.01	Humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw przy grubości humusu 10 cm	m2	225,00
		ODCINEK b1: ul. Rogińskiego		
		CHODNIKI		
STWiORB CPV	D- 04.00.00 45233000- 9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
25	D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kategorii I-V	m ²	589
	D-04.04.02	Podbudowa z piasku stabilizowanego mechanicznie		
26	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki związanej cementem o Rm=2,5 MPa gr. 10 cm	m ²	589
STWiORB CPV	D- 05.00.00 45233000- 9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej		
27	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3 cm	m ²	589
		ZIAZDY		
STWiORB CPV	D- 04.00.00 45233000- 9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
28	D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kategorii I-V	m ²	70
	D-04.04.02	Podbudowa z piasku stabilizowanego mechanicznie		
29	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem o Rm=5,0 MPa, gr. w-wy 20 cm	m ²	70
STWiORB CPV	D- 05.00.00 45233000- 9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		

	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej		
30	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3 cm	m ²	70
		NAWIERZCHNIA DO PRZEŁOŻENIA WYSOK.		
STWiORB CPV	D- 05.00.00 45233000- 9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej		
31	D-05.03.23	Nawierzchnia do przełożenia wysokościowego z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3 cm	m ²	392
STWiORB CPV	D- 08.00.00 45233000- 9	ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
32	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych chodnikowych szarych o wym. 6x20 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem	mb	442,00
33	D-08.03.01	Przełożenie wysokościowe istniejących obrzeży chodnikowych szarych o wym. 6x20 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem	mb	37,00
34	D-08.01.01	Ustawienie obrzeży betonowych chodnikowych szarych o wym. 8x30 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem	mb	24,00
STWiORB CPV	D- 09.00.00 45233000- 9	ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
35	D-09.01.01	Humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw przy grubości humusu 10 cm	m ²	450,00