



**EKKOM Sp. z o.o.**

ul. Zawila 65E, 30-390 Kraków, tel./fax (12) 267-23-33, 269-65-40  
e-mail: [biuro@ek-kom.pl](mailto:biuro@ek-kom.pl), [www.ek-kom.pl](http://www.ek-kom.pl), [www.edroga.pl](http://www.edroga.pl)

Katowice: ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice, tel.: (32) 258-23-37, fax: (32) 258-85-69  
Lublin: ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin, tel.: (81) 516-73-33

SPÓŁKA Z O.O.



REGON 008020120

NIP 712-015-68-14

KRS 0000057033 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód  
z/s w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS  
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 50000, zł wpłacony w całości

Bank PEKAO SA IV Oddział w Lublinie  
75 1240 2500 1111 0000 3764 2888



Rok założenia 1988

20-469 LUBLIN, ul. Wrotkowska 1B

tel/fax. 81-744-00-70, e-mail: [info@drogmost.lublin.pl](mailto:info@drogmost.lublin.pl) [www.drogmost.lublin.pl](http://www.drogmost.lublin.pl)

Dział wykonawstwa ul. Zacisza 16, tel. 81-744-13-26 e-mail: [wykonawstwo@drogmost.lublin.pl](mailto:wykonawstwo@drogmost.lublin.pl)

PRACOWNIA PROJEKTOWA, tel./fax 81 743 94 00, e-mail: [projektanci@drogmost.lublin.pl](mailto:projektanci@drogmost.lublin.pl)

Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY	
TOM 4.1d: <b>KOSZTORYS OFERTOWY</b> <b>BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA</b> <b>PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH</b>		
Obiekt budowlany	Budowa przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie – do węzła Sławin, przebudowy skrzyżowań z ulicami: Nałęczowską oraz Wojciechowską, przebudowy odcinka ul. Nałęczowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	
Adres obiektu	województwo: lubelskie, miasto na prawach powiatu: Lublin	
Nazwa i adres Inwestora	Gmina Lublin - Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie ul. Krochmalna, 20-401 Lublin	
Nazwa i adres jednostki projektowej	EKKOM SP. z o.o. w Krakowie 30-415 Kraków, ul. Zawila 65E DrogMost Lubelski Sp. z o.o. 20-469- Lublin, ul. Wrotkowska 1B	
Data opracowania	MAJ 2016r.	
BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA		
Opracował:		Podpis
mgr inż. Andrzej Barczak	uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń SLK/3388/POOT/10	

EGZEMPLARZ NR.....



## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie - do węzła Sławin, przebudowy skrzyżowań z ulicami: Nałęczowską oraz Wojciechowską, przebudowy odcinka ul. Nałęczowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem - Teletechnika - Przebudowa urządzeń tel.

ADRES INWESTYCJI : województwo: lubelskie, miasto na prawach powiatu: Lublin

INWESTOR : Gmina Lublin - Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

ADRES INWESTORA : ul. Krochmalna, 20-401 Lublin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Barczak (TELETECHNICZNA)

DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2016

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 3518371.95 zł

**Słownie: trzy miliony pięćset osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden i 95/100 zł**

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Data opracowania  
wrzesień 2016

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>D.01.03.04. Budowa, przebudowa i zabezpieczenie urządzeń telekomunikacyjnych.</b>			
1.1		<b>Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych</b>			
1.1.1		<b>Studnie kablowe</b>			
1	D.01.03.04.	- budowa studni kablowej SK 1	kpl.		
d.1.1.1		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	D.01.03.04.	- budowa studni kablowej SKR 1	kpl.		
d.1.1.1		14+3	kpl.	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
3	D.01.03.04.	- budowa studni kablowej SKR 2	kpl.		
d.1.1.1		14+2+19+2+11+11+11	kpl.	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
4	D.01.03.04.	- budowa studni kablowej SKMP 3	kpl.		
d.1.1.1		60	kpl.	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
5	D.01.03.04.	- budowa studni kablowej SKO 4	kpl.		
d.1.1.1		41	kpl.	41.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
1.1.2		<b>Kanalizacja kablowa i rurociągi kablowe</b>			
6	D.01.03.04.	- budowa kanalizacji kablowej 4 otworowej z rury HDPE fi 110/6,3 mm wraz z wciągnięciem kabli	m		
d.1.1.2		1667+1074	m	2741.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2741.000</b>
7	D.01.03.04.	- budowa kanalizacji kablowej 2 otworowej z rury HDPE fi 110/6,3 mm wraz z wciągnięciem kabli	m		
d.1.1.2		189+63	m	252.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>252.000</b>
8	D.01.03.04.	- budowa kanalizacji kablowej 1 otworowej z rury HDPE fi 110/6,3 mm wraz z wciągnięciem kabli	m		
d.1.1.2		474+38	m	512.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>512.000</b>
9	D.01.03.04.	- budowa rurociągu z rury 3xHDPE fi 40/3,7 wraz z wciągnięciem kabli	m		
d.1.1.2		653	m	653.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>653.000</b>
10	D.01.03.04.	- budowa rurociągu z rury 4xHDPE fi 40/3,7 wraz z wciągnięciem kabli	m		
d.1.1.2		564+570+1874	m	3008.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3008.000</b>