

Budowa przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie - do węzła Sławin, przebudowy skrzyżowań z ulicami: Nałęczowską oraz Wojciechowską, przebudowy odcinka ul. Nałęczowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem						
Kosztorys ofertowy						
Przebudowa sieci teletechnicznej						
Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		D.01.03.04. Budowa, przebudowa i zabezpieczenie urządzeń telekomunikacyjnych.	-	-	-	-
1.1		Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych	-	-	-	-
1.1.1		Studnie kablowe	-	-	-	-
1 d.1.1.1	D.01.03.04.	- budowa studni kablowej SK 1	kpl.	2,00		
2 d.1.1.1	D.01.03.04.	- budowa studni kablowej SKR 1	kpl.	17,00		
3 d.1.1.1	D.01.03.04.	- budowa studni kablowej SKR 2	kpl.	70,00		
4 d.1.1.1	D.01.03.04.	- budowa studni kablowej SKMP 3	kpl.	60,00		
5 d.1.1.1	D.01.03.04.	- budowa studni kablowej SKO 4	kpl.	41,00		
		Razem dział: Studnie kablowe	-	-	-	
1.1.2		Kanalizacja kablowa i rurociągi kablowe	-	-	-	-
6 d.1.1.2	D.01.03.04.	- budowa kanalizacji kablowej 4 otworowej z rury HDPE fi 110/6,3 mm wraz z wciągnięciem kabli	m	2 741,00		
		- budowa kanalizacji kablowej 3 otworowej z rury HDPE fi 110/6,3 mm wraz z wciągnięciem kabli	m	60,00		
7 d.1.1.2	D.01.03.04.	- budowa kanalizacji kablowej 2 otworowej z rury HDPE fi 110/6,3 mm wraz z wciągnięciem kabli	m	252,00		
8 d.1.1.2	D.01.03.04.	- budowa kanalizacji kablowej 1 otworowej z rury HDPE fi 110/6,3 mm wraz z wciągnięciem kabli	m	512,00		
9 d.1.1.2	D.01.03.04.	- budowa rurociągu z rury 3xHDPE fi 40/3,7 wraz z wciągnięciem kabli	m	1 150,00		
10 d.1.1.2	D.01.03.04.	- budowa rurociągu z rury 4xHDPE fi 40/3,7 wraz z wciągnięciem kabli	m	3 008,00		
11 d.1.1.2	D.01.03.04.	- budowa rurociągu z rury 5xHDPE fi 40/3,7 wraz z wciągnięciem kabli	m	1 360,00		
12 d.1.1.2	D.01.03.04.	- budowa rurociągu z rury 1xHDPE fi 40/3,7 wraz z wciągnięciem kabli	m	800,00		
13 d.1.1.2	D.01.03.04.	- budowa rurociągu z rury 12xHDPE fi 40/3,7 wraz z wciągnięciem kabli	m	250,00		
14 d.1.1.2	D.01.03.04.	ułożenie rury ochronnej HDPE 160/9,1	m	1 700,00		
15 d.1.1.2	D.01.03.04.	ułożenie rury ochronnej dzielonej HDPE 160/141	m	200,00		
16 d.1.1.2	D.01.03.04.	montaż słupka kablowego	szt.	4,00		
17 d.1.1.2	D.01.03.04.	wciąganie kabla Z-XOTKtd(D)(b) 24J	m	4 200,00		
18 d.1.1.2	D.01.03.04.	wciąganie kabla Z-XOTKtd(D) 48J	m	13 200,00		
19 d.1.1.2	D.01.03.04.	wciąganie kabla Z-XOTKtd(D) 144J	m	822,00		
20 d.1.1.2	D.01.03.04.	kabel koncentryczny	m	200,00		
21 d.1.1.2	D.01.03.04.	wciąganie kabla Z-XOTKtd(D) 72J	m	4 500,00		
22 d.1.1.2	D.01.03.04.	wciąganie kabla Z-XOTKtd(D) 96J	m	4 200,00		
23 d.1.1.2	D.01.03.04.	wciąganie kabla Z-XOTKtd(D) 12J	m	1 200,00		
24 d.1.1.2	D.01.03.04.	przełożenie kabla	m	2 100,00		
25 d.1.1.2	D.01.03.04.	budowa ławy betonowej	m	100,00		
26 d.1.1.2	D.01.03.04.	wciąganie kabla Z-(VX)OTKtsdD 24J	m	500,00		
27 d.1.1.2	D.01.03.04.	wciąganie kabla Z-XOTKtsdp 12J	m	1 500,00		
28 d.1.1.2	D.01.03.04.	wciąganie kabla Z-XOTKtsdp 6J	m	500,00		
29 d.1.1.2	D.01.03.04.	wciąganie rury kanalizacji wtórnej HDPE fi 32/2,9	m	2 500,00		
30 d.1.1.2	D.01.03.04.	ułożenie kabla w rurce trudnopalnej	m	200,00		
31 d.1.1.2	D.01.03.04.	wciąganie kabla A-DQ(ZN)B2Y 24J	m	300,00		
32 d.1.1.2	D.01.03.04.	wciąganie kabla 5x4x0,5	m	680,00		
33 d.1.1.2	D.01.03.04.	wciąganie kabla 10x4x0,5	m	1 190,00		

34 d.1.1.2	D.01.03.04.	wciąganie kabla 15x4x0,5	m	580,00		
35 d.1.1.2	D.01.03.04.	wciąganie kabla 25x4x0,5	m	740,00		
36 d.1.1.2	D.01.03.04.	wciąganie kabla 35x4x0,5	m	101,00		
37 d.1.1.2	D.01.03.04.	wciąganie kabla 50x4x0,5	m	1 380,00		
38 d.1.1.2	D.01.03.04.	wciąganie kabla 100x4x0,5	m	229,00		
39 d.1.1.2	D.01.03.04.	wciąganie kabla 250x4x0,5	m	254,00		
40 d.1.1.2	D.01.03.04.	wciąganie kabla 10x2x0,5	m	200,00		
41 d.1.1.2	D.01.03.04.	montaż osłony kablowej	szt.	60,00		
42 d.1.1.2	D.01.03.04.	montaż osłony złączowej światłowodowej	szt.	32,00		
43 d.1.1.2	D.01.03.04.	montaż stelaża zapasu	szt.	12,00		
44 d.1.1.2	D.01.03.04.	obowiązujące pomiary końcowe kabli światłowodowych	kpl.	1,00		
45 d.1.1.2	D.01.03.04.	obowiązujące pomiary końcowe prądem stałym	kpl.	1,00		
46 d.1.1.2	D.01.03.04.	wciąganie rurki mikrokanalizacji 12/8	m	550,00		
46 d.1.1.2	D.01.03.04.	wciąganie mikrikabka światłowodowego do mikrorury	m	650,00		
		Razem dział: Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych	-	-	-	
		Razem dział: D.01.03.04. Budowa, przebudowa i zabezpieczenie urządzeń telekomunikacyjnych.	-	-	-	