WYKAZ STOLARKI

Drzwi

NR		1		2		3		4		5		6		7		8	
Symbol		D1kr		D1z		D2kr		D2z		D3		D3z		D4z		D4p	
Schemat																	
Wymiar w świetle muru	So	104.0		100.0		88.0		140.0		148.0		104.0		104.0		216.0	
	Ho	207.0		205.0		204.0		207.0		207.0		207.0		207.0		208.0	
Wymiar w świetle ościeżnicy	S	90.0		90.0		80.0		126.0		134.0		90.0		90.0		200.0	
	H	200.0		200.0		200.0		200.0		200.0		200.0		200.0		200.0	
Rodzaj skrzydła		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
I piętro- istn.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kondygnacja 1 proj		6	3	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0
Kondygnacja 1podrys		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poddasze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poddasze- proj.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Ilość		6	3	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	2	0	1	0
Razem		9		1		1		1		1		1		2		1	
Uwagi		białe, płytowe, pełne, z kratką wentylacyjną, zamkiem na wkładkę (do WC z gałką)		EIS 60 - białe, dymoszczelne, o odporności ogniowej 60 min.		białe, płytowe, pełne, z kratką wentylacyjną, zamkiem na wkładkę		EIS 30 - białe, szklone, dymoszczelne, o odporności ogniowej 30 min.		białe, szklone szybą bezpieczną, z zamkiem na wkładkę		EIS 30 - białe, dymoszczelne, o odporności ogniowej 60 min.		EIS 60 - białe, dymoszczelne, o odporności ogniowej 60 min.		białe, przesuwne, dwuskrzydłowe, szklone szybą bezpieczną, z zamkiem hakowym	



Legenda

- ściany istniejące
- ściany projektowane
- ściany i elementy do rozbiórki

Oznaczenia:

- ściana o odporności ogniowej REI 120
- ściana o odporności ogniowej REI 60

Kl. schodowa
- poziom poddasza - proj. 1:50

Rozbudowa o podnośnik dla niepełnosprawnych i przebudowa pomieszczeń w budynku przy Al. Jana Pawła II 11 w Lublinie dla przystosowania ich w celu utworzenia Dziennego Domu "Senior+"
Inwestor: Gmina Lublin - Zespół Ośrodków Wsparcia, ul. Lwowska 28, 20-128 Lublin

Proj.: mgr inż. arch. Wacław Kondzioła upr. nr 2550/Lb/85		branża architektoniczna
Spr.: mgr inż. arch. Marek Mizak upr. nr 2331/Lb/84		architektoniczna
Proj.: mgr inż. Piotr Józefczuk, upr. nr LUB/0240/POOK/08		br. konstr.-budowlana
Spr.: inż. Eugeniusz Józefczuk, upr. nr 573/Lb/77		06.2019 r. br. budowlana
Kl. schodowa - poziom poddasza - projekt., wykaz stolarki	Skala 1:50	Rys. Nr B-03