

Wykaz pomieszczeń: Budynek – Kondygnacja I proj

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa	Kubatura	Wymiana
		194,25 m²	m³	m³/h
1.1	Pokój prac. socjalnego	5,45 m²	18,36 m³	40
1.2	Przedpokój	7,47 m²	25,18 m³	38 (1,5xK)
1.3	Szatnia	10,78 m²	36,33 m³	145 (4xK)
1.4	Sala rehabilitacyjna	13,46 m²	45,36 m³	150 (3x50)
1.5	Pokój zabiegowo-pielęgniarski	12,34 m²	41,59 m³	125 (3xK)
1.6	Pomieszczenie gospodarcze	1,52 m²	5,12 m³	15
1.7	Aneks kuchenny	10,34 m²	34,85 m³	50
1.8	Pokój dzienny	102,52 m²	345,49 m³	900 (45x20)
1.9	WC męskie	6,23 m²	21,00 m³	75 (50+25)
1.10	WC damskie i dla niepełnosprawnych	6,08 m²	20,49 m³	50
1.11	Przedpokój	3,31 m²	11,15 m³	17 (1,5xK)
1.12	Pokój kierownika	14,75 m²	49,71 m³	80 (4x20)
Razem		194,25 m²		

Oznaczenia

CW01 - centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, 1200 m3/h

Z - powietrze zewnętrzne (do CW)

W - wywiew z pomieszczeń (do CW)

N - nawiew do pomieszczeń (z CW)

U - powietrze usuwane z centrali na zewnątrz (wyzutnia nad dach budynku)

KW - wentylator zbiorczy, wydajność 0-250 m3/h, 7 otworów ssawnych śr. 125 mm

Kr - kratka wentylacyjna higrosterowana, przepływ min. 9 do 85 m3/h

N1 - kratka wentylacyjna w drzwiach (kontaktowa)

N2 - nawiewnik okienny higrosterowany, przepływ min. 6-30 m3/h


NZ - nawiewnik ścienny higrosterowany, przepływ min. 5-30 m3/h

KZ - kłapa zwrotna

- ☐ R
- rewizja na kanale do czyszczenia i dezynfekcji kanałów +
rewizja w obudowie g-k lub suficie podwieszanym

Parametry urządzeń wg części opisowej.

Rzut Ip - wentylacja
- projekt 1:50



Rozbudowa o podnośnik dla niepełnosprawnych i przebudowa pomieszczeń w budynku przy Al. Jana Pawła II 11 w Lublinie dla przystosowania ich w celu utworzenia Dziennego Domu "Senior+"

Investor: Gmina Lublin - Zespół Ośrodków Wsparcia, ul. Lwowska 28, 20-128 Lublin

Proj.: mgr inż. Albert Dragan
upr. nr LUB/0171/PWOS/05

Spr.: inż. Feliks Dragan
upr. nr 2369/Lb/74

Rzut Ip - wentylacja - projekt

Skala 1:50

Rys. Nr W-01