

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Nowe uziomy			
1 d.1	Kalk.własna.	Rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 12	m m	12.000	
				Razem	12.000
2 d.1	KNR 2-01 0701-0602	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. Dna do 0.6 m w gruncie kat. IV 12	m m	12.000	
				Razem	12.000
3 d.1	KNR 2-01 0704-0603	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. Dna do 0.6 m w gruncie kat. IV 12	m m	12.000	
				Razem	12.000
4 d.1	KNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. Do 140 mm 20	m m	20.000	
				Razem	20.000
5 d.1	KNR 5 0605-06	Montaż uziomów w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu IV 25	m m	25.000	
				Razem	25.000
6 d.1	KNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów poziomych prętowych w gruncie kat. III 18	m m	18.000	
				Razem	18.000
7 d.1	KNR 5 0601-04	Przewody instalacji odgromowej nienapężane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych 50	m m	50.000	
				Razem	50.000
8 d.1	KNR 5 0611-11	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr. Do 10 mm na dachu	Szt. Szt.	4.000	
				Razem	4.000
9 d.1	KNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych – połączenie pręt – płaskownik 4	Szt. Szt.	4.000	
				Razem	4.000
10 d.1	Kalk.własna	Praca podnośnika koszowego 1	Szt. Szt.	1.000	
				Razem	1.000
2		Naprawa starych uziomów.			
11 d.2	Kalk.własna	Rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki brukowej. 20	m m	20.000	
				Razem	20.000
12 d.2	KNR 2-01 0701-0602	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. Dna do 0.6 m w gruncie kat. IV 110	m m	110.000	
				Razem	110.000
13 d.2	KNR 2-01 0704-0603	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. Dna do 0.6 m w gruncie kat. IV 110	m m	110.000	
				Razem	110.000
14 d.2	KNR 5 0605-06	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat. Gruntu IV 135	m m	135.000	
				Razem	135.000

15 d.2	KNR 5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III 18	m m	18.000	
				Razem	18.000
16. d.2	KNR 5 0611-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju 120 mm ² w wykopie 20	Szt. Szt.	20.000	
				Razem	20.000
17 d.2	KNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych – połączenie pręt – płaskownik 10	Szt. Szt.	10.000	
				Razem	10.000
3		Pomiary			
18 d.3	KNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 30	Szt. Szt.	30.000	
				Razem	30.000
19 d.3	KNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar –fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 5	Pomiar Pomiar	5.000	
				Razem	5.000