

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Pełne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej na słupkach stalowych - budowa. Wygradzenie placu budowy. 12	m ² m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
2	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 7,1*4,8-0,95*5,53	m ² m ²	28,827	
				RAZEM	28,827
3	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm 0,6*0,6*0,5*4	m ³ m ³	0,720	
				RAZEM	0,720
4	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 10 cm grubości 7,1*4,8-(0,95*5,53+0,6*0,6*4)	m ² m ²	27,387	
				RAZEM	27,387
5	KNR 4-04 0301-04 analogia	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - wymiana podłoża pod fundament 0,8*1,73*1,08*4	m ³ m ³	5,979	
				RAZEM	5,979
6	TZKNBK III -58	Ręczne wykucie w betonie lub żelbecie bruzd, gniazd, wnęk itp. o objętości ponad 0.015 m ³ - Wykucie gniazd w fundamentach istniejących ścian 0,6*0,4*0,1*8	m ³ m ³	0,192	
				RAZEM	0,192
7	KNP 18 0418-01.03 analogia	Rozbiórka podłoża gruzobetonowego o grubości do 10 cm młotem mechanicznym 1,0	m ³ m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
8	TZKNBK XI 0701-70 analogia	Podkład betonowy na podłożu gruntowym. Wykonanie podłoża z chudego betonu ubijając warstwami 0,8*1,73*1,08*4	m ³ m ³	5,979	
				RAZEM	5,979
9	KNR-W 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m ³ - ręczne układanie betonu. Wykonanie fundamentów pod podnośnik z betonu (B-15) C12/15 0,6*1,9*0,4*4	m ³ m ³	1,824	
				RAZEM	1,824
10	KNR-W 2-02 0259-06	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty żelazne o śr. 8-10 mm 6*1,85*4*0,617	kg kg	27,395	
				RAZEM	27,395
11	KNNR-W 3 0305-03	Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych przy 5 ceglach w jednym miejscu - uzupełnieniu ubytków w ścianach kanału z cegły. 8	msc msc	8,000	
				RAZEM	8,000
12	KNR 4-01 0709-07	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
13	KNR-W 2-02 0615-02	Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - dwie warstwy poz.2 ((7,1+4,4)*2+(0,95+5,53)*2)*0,08	m ² m ² m ²	28,827 2,877	
				RAZEM	31,704
14	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe z betonu (B20) C16/20 pod podłogi i posadzki gr. 10 cm poz.2*0,1 4,14*0,4*0,1	m ³ m ³ m ³	2,883 0,166	
				RAZEM	3,049
15	KNNR 4 1425-05 analogia	Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 15 cm z dylatacjami (Pos. betonowa przemysłowa z betonu C25/30 (B30)) Krotność = 1,5 poz.2 4,14*0,4	m ² m ² m ²	28,827 1,656	
				RAZEM	30,483
16	Kalk. Własna	Obsługa geodezyjna 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 16 km poz.2*0,02 poz.3+poz.4*0,12+poz.7+poz.6+poz.5	m ³ m ³ m ³	0,577 11,177	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	11,754
18	Kalk. własna	Wykonanie i montaż ramy kanału 13,06 mb	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	Kalk. własna	Pełne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej na słupkach stalowych -	m ²		
	12	rozebranie ogrodzenia placu budowy.	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		49,92	m ²	49,920	
				RAZEM	49,920
2	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu (kleju) przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach. Oczyszczenie podłoża.	m ²		
		poz.1	m ²	49,920	
				RAZEM	49,920
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.1	m ²	49,920	
				RAZEM	49,920
4	KNR-W 2-02 1107-05 analogia	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota). Ułożenie terakoty gres na klej elastyczny mocny.	m ²		
		poz.1	m ²	49,920	
				RAZEM	49,920
5	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie uszkodzonej posadzki cementowej	m ²		
		15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
6	KNR-W 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
		poz.5	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.5	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
8	KNR 4-01 0819-06 analogia	Rozbiórka pojedynczych płytek okładzinowych ściennych do 3 szt. w jednym miejscu w kanałach	plyt.		
		16	plyt.	16,000	
				RAZEM	16,000
9	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu (kleju) przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach. Oczyszczenie podłoża.	m ²		
		16*0,25*0,2	m ²	0,800	
				RAZEM	0,800
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.9	m ²	0,800	
				RAZEM	0,800
11	KNR 4-01 0819-08 analogia	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych 20x25 cm do 3 sztuk w jednym miejscu w kanałach	plyt.		
		poz.8	plyt.	16,000	
				RAZEM	16,000
12	Kalk. Własna	Obsługa geodezyjna - 12 punktów.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 16 km	m ³		
		poz.1*0,02	m ³	0,998	
		poz.2*0,01	m ³	0,499	
		15*0,05+0,8*0,03	m ³	0,774	
				RAZEM	2,271